

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Obmiar robót remont pieszojezdni pl.Waryńskiego w Poznaniu (1)					
1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
2	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
3	KNR 2-31 0813-06	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej 3	m m	 3.000	
				RAZEM	3.000
4	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 14.16	m ³ m ³	 14.160	
				RAZEM	14.160
6	KNR 2-33 0106-02	Podłoże gruntowe pod rusztowania z gruntu nasypowego kat.III o pow. do 100 m ² 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
7	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm 118	m ² m ²	 118.000	
				RAZEM	118.000
8	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5	m m	 5.000	
				RAZEM	5.000