

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Obmiar robót pieszojezdni pl.Waryńskiego w Poznaniu (2)					
1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 301+1+9+6+44+5+24,38=390,38	m ²		
		390.38	m ²	390.380	
				RAZEM	390.380
2	KNR 2-31 0802-01	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubości 10 cm	m ²		
		390.38	m ²	390.380	
				RAZEM	390.380
3	KNR 2-31 0813-06	Rozebranie krawężników kamiennych 20x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		172.05+ 19.50	m	191.550	
				RAZEM	191.550
4	KNR 2-31 0815-07	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		366+ 24.38	m ²	390.380	
				RAZEM	390.380
5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m ³		
		43.92+3.66	m ³	47.580	
				RAZEM	47.580
6	KNR 2-33 0106-02	Podłoże gruntowe pod rusztowania z gruntu nasypowego kat.III o pow. do 100 m2	m ²		
		366+24.38	m ²	390.380	
				RAZEM	390.380
7	KNR 2-31 0109-03	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm	m ²		
		366+ 24.38	m ²	390.380	
				RAZEM	390.380
8	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		136.55	m	136.550	
				RAZEM	136.550