



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

Poznań, dnia 28.11.2011r.

DI.341-90/2011

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku NZOZ położonego w Poznaniu na os. Marysieńki 25.**

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest zaprojektowanie oraz wykonanie termomodernizacji budynku NZOZ położonego w Poznaniu na os. Marysieńki 25, Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1;

Czy Zamawiający przewiduje wymianę stolarki drzwiowej wejściowej? Jeśli tak to prosimy o podanie które z drzwi podlegają wymianie.

Odpowiedź 1 :

Zamawiający wyjaśnia, iż przewiduje wymianę stolarki drzwiowej wejściowej tylko z tyłu budynku.

Pytanie 2;

Jaki jest zakres prac dotyczących krat okiennych oraz przykrywających studzienki okienne- brak informacji? Po wykonaniu docieplenia konieczne będzie wykonanie dodatkowych konstrukcji wsporczych pod kraty na studzienkach.

Odpowiedź 2 :

Zamawiający informuje, iż wszystkie kraty należy zdemontować na czas robót, a następnie odmalować i ponownie zainstalować.

Pytanie 3;

Jaki jest zakres prac związany z wykończeniem murków studzienek przyokiennych oraz murków przy schodach, czy należy wykonać je siatce oraz tynku mozaikowym?

Odpowiedź 3 :

Zamawiający informuje, iż dla wykonania murków oporowych należy użyć siatki oraz tynku.

Pytanie 4;

Jaki jest zakres prac na schodach wejściowych czy należy obłożyć je płytkami gresowymi?

Odpowiedź 4 :

Zamawiający wyjaśnia, iż na schodach wejściowych należy zostawić istniejący beton.

Pytanie 5;

Czy na dachu budynku znajdują się płyty azbestowe do demontażu? Czy należy zerwać warstwy istniejącego pokrycia dachu oraz szlichtę betonową oraz wykonać dwuwarstwowe nowe pokrycie z papy termozgrzewalnej?

Odpowiedź 5 :

Zamawiający wyjaśnia, iż na dachu budynku nie znajdują się płyty azbestowe do demontażu. Należy zerwać warstwy istniejącego pokrycia dachu oraz wyrównać szlichtę a następnie przewidzieć ułożenie dwóch warstw papy termozgrzewalnej

Pytanie 6;

Jaki jest wymagany zakres terenów zewnętrznych czy należy wykonać opaski z kostki brukowej lub dojścia lub chodniki wokół budynku?

Odpowiedź 6 :

Zamawiający nie przewiduje wykonania prac wymienionych w zapytaniu.

Pytanie 7;

W PFU podano iż izolacje ścian fundamentowych należy wykonać do gł. 1m poniżej terenu. Ściany budynku schodzą do gł. 3,0 m czy w zakresie należy ująć izolacje pionową przeciwwilgociową do tej głębokości?

Odpowiedź 7 :

Zamawiający potwierdza, iż izolację pionową ścian fundamentowych należy wykonać do ich pełnej głębokości tj. 3 m.

Pytanie 8;

Jaki jest zakres prac przewidziany do wykonania na daszkach zewnętrznych nad wejściami do budynku / Czy jest to tylko malowanie czy również wymiana pokrycia, opierzeni oraz sufitu pod daszkiem?

Odpowiedź 8 :

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakres prac przewidzianych do wykonania na daszkach zewnętrznych wchodzi jedynie ich odmalowanie.


Pytanie 9;

Czy przy wymianie naświetli okiennych w świetliku na dachu należy uwzględnić okna uchylne sterowane elektrycznie? Jeśli tak prosimy o podanie ilości takich okien.


Odpowiedź 9 :

Zamawiający wyjaśnia, iż należy uwzględnić okna uchylne sterowane elektrycznie w ilości - 4 skrzydła oraz wymienić istniejącą instalację elektryczną zasilającą sterowanie

Ponadto informujemy, że na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikujemy treść SIWZ w ten sposób , że zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert na dzień **05.12.2011 r. godz. 10:00**


Z-ca Dyrektora
Małgorzata Piwińska

Z-CARZĄDZONYM DZIAŁU
POZNAŃ*
ds. Zamówień Publicznych


Justyna Bittner

KIEROWNIK DZIAŁU


Annioczka Stancewska

