



Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych

Poznań, dnia 26.03.2012

DI.341-24/2012

Wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż windy osobowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Poznaniu przy ul. Matejki 57.

W związku z postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest **dostawa i montaż windy osobowej w budynku wpisanym do rejestru zabytków położonym w Poznaniu przy ul. Matejki 57**, Zamawiający informuje, że wpłynęły następujące zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie udźwigu windy $Q=300$ kg (przy podanych wymiarach wewnętrznych windy jest to udźwig maksymalny do osiągnięcia)?

Odpowiedź 1 :

Zamawiający wyjaśnia iż, dopuszcza zastosowanie udźwigu windy $Q = 300$ kg przy realizacji zadania.

Pytanie 2;

Czy ściana od strony siłownika ma być również obudowana szkłem bezpiecznym czy blachą stalową malowaną na wybrany kolor RAL?

Odpowiedź 2 :

Zamawiający wyjaśnia iż, ściana od strony siłownika ma być obudowana szkłem bezpiecznym.

POZnań*

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych, ul. Matejki 57, 60-770 Poznań
tel. +48 61 869 48 00 | fax +48 61 869 48 09 | obsluga.klienta@zkzi.poznan.pl | zkzi.poznan.pl

Pytanie 3;

Czy istnieje możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania do 15 tygodni od daty podpisania umowy? Wydłużenie terminu jest podyktowane okresem dostawy windy na teren budowy (około 8 tygodni), czasem montażu (około 5 tygodni) oraz certyfikacją i rejestracją urządzenia przez UDT (około 2 tygodni).

Odpowiedź 3 :

Zamawiający informuje iż, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że wydłuża termin realizacji umowy do 14 tygodni od daty podpisania umowy.

Pytanie 4;

Prosimy o sprecyzowanie koloru konstrukcji szybu (podanie koloru z wzornika kolorów RAL)

Odpowiedź 4 :

Zamawiający precyzuje kolor konstrukcji szybu – RAL7040.

Pytanie 5;

Jaki typ i kolor drzwi kabinowych i przystankowych przewiduje Zamawiający (panoramiczne – szkło w ramach ze stali nierdzewnej czy drzwi pełne np. ze stali nierdzewnej)?

Odpowiedź 5 :

Zamawiający wyjaśnia iż, przewiduje drzwi panoramiczne ze szkłem w ramach ze stali nierdzewnej.

Pytanie 6;

Co Zamawiający ma na myśli poprzez „blokadę drzwi na przystankach” i ile sztuk drzwi przystankowych ma zostać wyposażonych w funkcję blokowania ?

Odpowiedź 6 :

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje blokady drzwi na przystankach i żadne drzwi przystankowe nie mają być wyposażone w funkcję blokowania.


Pytanie 7;

Jakie rozwiązanie dopuszcza Zamawiający w kwestii opuszczania kabiny na wypadek zaniku zasilania elektrycznego (OPCJA I – po zaniku napięcia kabina zjeżdża na najniższy przystanek, a otworzyć drzwi może osoba trzecia przeszkolona w tym zakresie z zewnątrz kabiny; OPCJA II – po zaniku napięcia kabina zjeżdża na najniższy przystanek, a drzwi otwierają się automatycznie?)

Odpowiedź 7 :

Zamawiający wyjaśnia iż, w kwestii opuszczania kabiny na wypadek zaniku napięcia dopuszcza OPCJĘ II – po zaniku napięcia kabina zjeżdża na najniższy przystanek, a drzwi otwierają się automatycznie.

Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 12a ust 1 oraz art. 38 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych modyfikuje treść SIWZ w ten sposób, że zmianie ulega również termin składania i otwarcia ofert na dzień **30.03.2012 r. godz. 10:00.**



KIEROW... DZIAŁU
ROZNA*
DIREKTORA DZIAŁU
ds. Zamówień Publicznych
Justyna Bittner

