


PRZEKRÓJ a-a



- a DESEKA 2,5cm  
WARSTWA GLINY 14cm  
DESKA 2,5cm  
PUSTKA POWIETRZNA 8cm  
SUFIT Z DESEK 2,5cm  
TYNK NA TRZCINE
- b DESEKA 2,5cm  
LEGAR DREWNIANY 10x8  
STROP TYPU KLEINA NA DWUTEOWNIKU 200x21  
TYNK
- c 2x PAPA NA LEPIKU  
DESKI 2,5cm  
KROKIEW 10x12
- d SCHODY DREWNIANE
- 1 TYNK  
CEGLA PEŁNA 52cm  
TYNK
- 2 TYNK MINERALNY NA SIATCE  
STYROPIAN 8cm  
CEGLA PEŁNA 38cm  
TYNK
- 3 TYNK  
CEGLA PEŁNA 25cm  
TYNK
- 4 TYNK  
CEGLA PEŁNA 38cm  
TYNK
- 5 TYNK  
CEGLA PEŁNA 50cm  
TYNK
- 6 TYNK  
CEGLA PEŁNA 12cm  
TYNK

PRZED ROZBIÓRKĄ ŚCIAN ODŁĄCZYĆ INSTALACJĘ ELEKTRYCZNĄ I DOKONAĆ ROZBIÓRKI INSTALACJI SANITARNYCH.

- ROZBIÓRKI / PRZEKUCIA
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE
- ELEMENTY DO DEMONTAŻU

TEMAT:	PRZEBUDOWA BUDYNKU OFICYNY W POZNANIU PRZY UL. POZNAŃSKIEJ 32		
INWESTOR	ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH UL. MATEJKI 57 60-770 POZNAŃ		
ADRES BUDOWY	UL. POZNAŃSKA 32 60-770 POZNAŃ DZ. NR 23/123/2		
GENERALNY PROJEKTANT	BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH 61-518 POZNAŃ, UL. JANA UMINSKIEGO 25/6 TEL/FAX: (061) 639 52 30 / (061) 278 63 08 www.bpi.win.pl		
NAZWA PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY-ROZBIÓRKI		
RYSUNEK	PRZEKRÓJ a-a		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - PROJEKTANCI			
BRANŻA	IME, NAZWISKO, NR UPN, SPECJALNOŚĆ	PODPIS	
ARCHITEKTURA / KONSTRUKCJA	Mgr inż. Jacek Małuszak WSP10206/P000/01 Konstrukcje - budowlane Asystent projektanta inż. Jarosław Iglewski		
ZESPÓŁ PROJEKTOWY - SPRAWDZAJĄCY			
BRANŻA	IME, NAZWISKO, NR UPN, SPECJALNOŚĆ	PODPIS	
KONSTRUKCJA	Mgr inż. Wojciech Wyczyński NR UPN: WSP10206/P000/08 Konstrukcje - budowlane		
DATA OPRACOWANIA	SKALA	NR RYS.	
12.2010	1:50	RW-03.1	