



PRZEKRÓJ ULICY RUBIEŻ

1:50



SZCZEGÓŁ "A"

1:10



LEGENDA:

1. Krawężnik betonowy o wym. 30x15 cm
2. Podsiypka cementowa - płaskowa 1:3
3. Ława i opornik na całej długości z bet. C12/15 (B15)
4. Warstwa ścieralna z asfaltobetonu o uziarnieniu 0/12,8 mm gr. 5 cm
5. Warstwa wiążąca z asfaltobetonu o uziarnieniu 0/25 mm gr. 8 cm
6. Tłuszcz kamieniny sortowany stabilizowany mechanicznie 0 +3,15 mm grub. 10 cm
7. Kruszywo kamienne niesortowane 0 +80 mm stabilizowane mechani. grub. 15 cm
8. Podsiypka płaskowa grub. 10 cm
9. Koszta betonowa "Polbruk" D20x106 cm - kolor czernyony
10. Podsiypka cementowa - płaskowa 1:3 grub 10 cm
11. Obrzeże chodnikowe 30x8 cm
12. Ława z betonu C12/15 (B15)

PRO-INWEST	
MARCIN SOKOŁOWSKI ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192	
TEMAT:	PROJEKT BUDOWLANY ODCIŃKA ULICY RUBIEŻ
ADRES	Poznań, ul. Rubież dz. nr 23/2 ark. 03, obręb Narawowice
INWESTOR	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalnych Sp. z o.o. Ul. Matejki 57 60-770 Poznań
BRANŻA:	BRDOL
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEMIOT	
PROJEKT ULICY RUBIEŻ	
OPRACOWAŁ	PODPIS
PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. JACEK HOLTZER UPR. BUD. 40/72	
SPRAWDZIŁ: MGR INŻ. ZENON JURGA UPR. BUD. 165/73	
PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY	
DATA	Maj 2015r.
SKALA	1:50, 1:10
	NR RYS. D3