

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace ogólnobudowlane			
1	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 18.40+19.20	m ² m ²	 37.600	
				RAZEM	37.600
2	KNR AT-12 d.1 0202-02	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) pojedynczej, profile CD i uchwyty ES 37.60	m ² m ²	 37.600	
				RAZEM	37.600
3	KNR AT-12 d.1 0202-05	Okładziny stropów z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na metalowej konstrukcji nośnej (system NIDA 60CD) - izolacja pozioma z wełny mineralnej 37.60	m ² m ²	 37.600	
				RAZEM	37.600
4	NNRNKB d.1 202 2015-04	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z płyt gipsowych o pow. ponad 5 m ² 37.6	m ² m ²	 37.600	
				RAZEM	37.600
5	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 37.60	m ² m ²	 37.600	
				RAZEM	37.600
6	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet oraz zeszkrobanie starej farby ze ścian (4.04+4.04+4.80+4.80+3.90+3.90+4.71+4.71)*2.76	m ² m ²	 96.324	
				RAZEM	96.324
7	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 96.324	m ² m ²	 96.324	
				RAZEM	96.324
8	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 96.324	m ² m ²	 96.324	
				RAZEM	96.324
9	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem 96.324	m ² m ²	 96.324	
				RAZEM	96.324
10	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z podkładem 19.20+18.40	m ² m ²	 37.600	
				RAZEM	37.600
11	KNR 4-01 d.1 0820-03	Przybicie do podłóg płyt twardych OSB 37.60	m ² m ²	 37.600	
				RAZEM	37.600
12	NNRNKB d.1 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych 37.6	m ² m ²	 37.600	
				RAZEM	37.600
13	KNR 4-01 d.1 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 6	szt. szt.	 6.000	
				RAZEM	6.000
14	KNR 4-01 d.1 0909-02	Dopasowanie skrzydeł okiennych ościeżnicowych, półskrzynkowych i skrzynkowych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ² 14	szt. szt.	 14.000	
				RAZEM	14.000
2		Badania i pomiary			
15	KNR 4-03 d.2 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 6	pomiar pomiar	 6.000	
				RAZEM	6.000
16	KNR 4-03 d.2 1202-02	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3	pomiar pomiar	 3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR-W 5- d.2 08 0902-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarcowej - pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 5- d.2 08 0902-02	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej - każdy następny 10	pomiar		
			pomiar	10.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 5- d.2 08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
20	KNP 18 d.2 4602-06.01	Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego 1	pomiar		
			pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
21	kalk. własna	Protokół z pomiarów instalacji elektrycznej 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3		Inne			
22	KNR 4-01 d.3 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km 1.50	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
23	kalk. własna	Opłata za wysypisko 1.50	m ³		
			m ³	1.500	
				RAZEM	1.500
24	KNR 2-15 d.3 0305-01	Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i dostawcy gazu w budynkach mieszkalnych 1	lokal.		
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
25	kalk. własna	Protokół szczelności 1	lokal.		
			lokal.	1.000	
				RAZEM	1.000
26	kalk. własna	Opinia kominiarska 1	kpl.		
			kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000