PROFIL PODŁUŻNY PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO BUDYNKU A

1:100



PP 70,00 m npm

RZĘDNA TERENU	78,58	67,50		67,50
RZĘDNA DNA PRZEWODU	76,70	86,00		86,00
GŁĘBOKOŚĆ WYKOPU	1,98	1,60		1,60
MATERIAŁ / ŚREDNICA	PE 100 SDR 13,6 PN 12,5; Ø 75x 5,5			
SPADEK [‰]/ DŁUGOŚĆ [m]	0,5 % / 47,15		0 % / 2,65	
ODLEGŁOŚCI [m]	0,00	47,15		49,80
	W1	W2		W3

A. TRÓJNIK ŻELIWNY KOŁNIERZOWY DN150/65/150 NR KAT. 510 HAWLE + TULEJE KOŁNIERZOWE DO ZGRZEWANIA dn150 Z LUŹNYMI KOŁNIERZAMI STALOWYMI (Fusion)

B. ZASUWA KOŁNIERZOWA KRÓTKA TYP E DN65 NR KAT 4000 HAWLE

C. OBUDOWA TELESKOPOWA DO ZASUW 1,1-1,8 m NR 9500A HAWLE

D. SKRZYNKA ULICZNA ŻELIWNA "SZTYWNA" DO ZASUW NR KAT.1750 - HAWLE + PŁYTA PODKŁADOWA NR 3490 - HAWLE

E. TULEJA KOŁNIERZOWA DO ZGRZEWANIA DN65 Z LUŹNYM KOŁNIERZEM STALOWYM (Fusion)

UWAGA: - WODOMIERZ DOSTARCZA I MONTUJE AQUANET SA
PO ODBIORZE PRZYŁĄCZA
- SCHEMAT ZABUDOWY ZESTAWU WODOMIERZOWEGO
patrz rys. nr 04 PW

UWAGA!
W GŁĘBOKOŚCI WYKOPU UWZGLĘDNIONO 10 cm PODSYPKĘ PIASKOWĄ
NA UŁOŻONY RUROCIĄG ZASTOSOWAĆ 30 cm WARSTWĘ OBSYPKI PIASKOWEJ
POD RUROCIĄGIEM UŁOŻYĆ DRUT SYGNALIZACYJNY MIEDZIANY MIN. 1,0 mm2 W OSŁONIE TWORZYWOWEJ
30 cm NAD RUROCIĄGIEM UŁOŻYĆ TWORZYWOWĄ NIEBIESKĄ TAŚMĘ LOKALIZACYJNĄ

PRO-INWEST
MARCIN SOKOŁOWSKI
ul. Grudziądzkiego 18A/41 62-020 Swarzędz
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

TEMAT:	ZESPÓŁ DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z JEDNYM LOKALEM USŁUGOWYM - BUDYNKI A i B
ADRES	Poznań, ul. Dymka dz. nr 13; 14 ark. 09, obręb Kobylepole
INWESTOR	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. ul. Matejki 57 60-770 Poznań
BRANŻA:	SANITARNA - wod-kan.
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY
PRZEDMIOT	Przyłącze wodociągowe - budynek A
	PROFIL PRZYŁĄCZA
OPRACOWAŁ:	PODPIS
inż. Stanisław Budzyński upr. WKP/0293/PWOS/08 mgr inż. Włodzimierz Sitek	
SPRAWDZIŁ: mgr inż. Małgorzata Milewska upr. WKP/0365/PWOS/09	
DATA: styczeń 2016	NR RYS. 03 PW
SKALA: 1: 100	