

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH POKRYCIA DACHOWEGO:

- rozebranie pokrycia z papy na deskowaniu
- częściowy demontaż deskowania ok. 50 %
- uzupełnienie uszkodzonych desek wraz z ich impregnacją
- ułożenie pokrycia z papy zgrzewalnej NRO na deskowaniu do RE 30
- przemurowanie kominów z otynkowaniem i przemalowaniem
- wykonanie obróbek blacharskich murów attykowych, opierzeń kominów, pasów nadrynnowych z blachy alu-cynk
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy alu-cynk
- wymiana wyłazów dachowych - 3 szt.

POWIERZCHNIA POŁACI DACHU:

- DACH STROMY KRYTY PAPĄ
  P1+P2+P3+P4+P5+P6=241,02+218,73+97,23+63,57+6,95+5,14 = **632,64 m2**
- DACH PŁASKI KRYTY PAPĄ
  P7+P8+P9=13,80+30,41+14,60 = **58,81m2**

PRO-INWEST
MARCIN SOKOŁOWSKI
ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz
NIP: 781-164-91-00 REGON: 301391192

TEMAT:	**REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO W ZAKRESIE RENOWACJI ELEWACJI, REMONTU DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA, WZMOCNIENIA STROPÓW, REMONTU KLATEK SCHODOWYCH ORAZ WYMIANY INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ**
ADRES	**Poznań, ul. Kantaka 8/9** **dz. nr ewid. 36/2, 36/3, arkusz 25, obręb Poznań 51**
INWESTOR	**Miasto Poznań - Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków** **61-841 Poznań, pl. Kolegiacki 17 reprezentowany przez Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.** **60-770 Poznań, ul. Matejki 57**
BRANŻA :	ARCHITEKTURA + KONSTRUKCJA
RODZAJ OPRACOWANIA :	PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIOT

RZUT POŁACI DACHU - ZAKRES ZMIAN

AUTORZY PROJEKTU	PODPIS
PROJEKTANT: inż. Czesław Pluskota upr. arch. nr 1347/89/Lo upr. konstr. nr 412/81/Pw SPRAWDZAJĄCY inż. arch. Henryk Pielichowski upr. arch. nr 1276/59 inż. Stanisław Ziętowski upr. bud. nr 100/69 OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Sokołowski	

DATA	**Grudzień 2016r.**	NR RYS. **AK-10**
	SKALA **1: 100**	