

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		pokój kierownika			
1	KNR 4-01 d.1 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.95*5.65	m ² m ²	 16.668	 16.668
				RAZEM	16.668
2	KNR 4-01 d.1 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m ² w jednym miejscu z zapastowaniem 2.95*5.65	m ² m ²	 16.668	 16.668
				RAZEM	16.668
3	KNR-W 2- d.1 02 1123-01	Posadzki z wykładzin dywanowych z warstwą izolacyjną rulonowe 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
4	KNR-W 4- d.1 01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 20	m m	 20.000	 20.000
				RAZEM	20.000
5	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 2.95*5.65	m ² m ²	 16.668	 16.668
				RAZEM	16.668
6	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 16.668* 3	m ² m ²	 50.004	 50.004
				RAZEM	50.004
7	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit 16.668	m ² m ²	 16.668	 16.668
				RAZEM	16.668
8	KNR-W 4- d.1 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 16.668 *3	m ² m ²	 50.004	 50.004
				RAZEM	50.004
9	KNR 2-02 d.1 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 2.25	m ² m ²	 2.250	 2.250
				RAZEM	2.250
10	KNR 2-02 d.1 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrznoalkalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
11	KNR-W 2- d.1 02 0120-06	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 cegły 5.65*4	m ² m ²	 22.600	 22.600
				RAZEM	22.600
12	KNR-W 2- d.1 02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5.65*4)*2	m ² m ²	 45.200	 45.200
				RAZEM	45.200
13	KNNR 3 d.1 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 0.9*2.5*2	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
14	KNR-W 2- d.1 02 0834-01	Sztablatura wewnętrzna ścian gładkich -obróbki okien 0.25*7	m ² m ²	 1.750	 1.750
				RAZEM	1.750
15	d.1	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 4.5	m ² m ²	 4.500	 4.500
				RAZEM	4.500
16	KNR-W 4- d.1 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 15	m ² m ²	 15.000	 15.000
				RAZEM	15.000
2		Pokój nr 1			
17	KNR 4-01 d.2 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 5.97*5.65	m ² m ²	 33.731	 33.731
				RAZEM	33.731
18	KNR 4-01 d.2 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m ² w jednym miejscu z zapastowaniem 5.97*5.65	m ² m ²	 33.731	 33.731
				RAZEM	33.731

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-d.2 02 1123-01	Posadzki z wykładzin dywanowych z warstwą izolacyjną rulonowe 5.97*5.65	m ² m ²	 33.731	 33.731
				RAZEM	33.731
20	KNR-W 4-d.2 01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 35	m m	 35.000	 35.000
				RAZEM	35.000
21	KNR-W 4-d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 5.97*5.65	m ² m ²	 33.731	 33.731
				RAZEM	33.731
22	KNR-W 4-d.2 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (5.97*5.65)*3	m ² m ²	 101.192	 101.192
				RAZEM	101.192
23	KNR-W 4-d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit 16.668	m ² m ²	 16.668	 16.668
				RAZEM	16.668
24	KNR-W 4-d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (5.65*5.97)*3	m ² m ²	 101.192	 101.192
				RAZEM	101.192
25	KNR 2-02 d.2 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 2.25	m ² m ²	 2.250	 2.250
				RAZEM	2.250
26	KNR 2-02 d.2 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-d.2 02 0120-06	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 cegły 5.65*4	m ² m ²	 22.600	 22.600
				RAZEM	22.600
28	KNR-W 2-d.2 02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5.65*4)*2	m ² m ²	 45.200	 45.200
				RAZEM	45.200
29	KNR-W 4-d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 19	m ² m ²	 19.000	 19.000
				RAZEM	19.000
30	KNR-W 4-d.2 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 8.5	m ² m ²	 8.500	 8.500
				RAZEM	8.500
31	KNR-W 4-d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.97*5.65	m ² m ²	 33.731	 33.731
				RAZEM	33.731
3		Pokój nr 2			
32	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 6*5.50	m ² m ²	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
33	KNR 4-01 d.3 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m2 w jednym miejscu z zapostowaniem 5.5*6	m ² m ²	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
34	KNR-W 2-d.3 02 1123-01	Posadzki z wykładzin Dywanowych z warstwą izolacyjną rulonowe 5.50*6	m ² m ²	 33.000	 33.000
				RAZEM	33.000
35	KNR-W 4-d.3 01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 22	m m	 22.000	 22.000
				RAZEM	22.000
36	KNR-W 2-d.3 02 0127-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3.7*3.8	m ² m ²	 14.060	 14.060
				RAZEM	14.060
37	KNR-W 2-d.3 02 0814-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3.7*3.8	m ²	14.060	
				RAZEM	14.060
38	KNR-W 2- d.3 02 2003-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02 4.3*3.8	m ²		
			m ²	16.340	
				RAZEM	16.340
39	KNR-W 2- d.3 02 1027-04	Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne dwuskrzydłowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.2*2.10	m ²		
			m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
40	KNNR 3 d.3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 9*2.5	m ²		
			m ²	22.500	
				RAZEM	22.500
41	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi zewnętrznych montowane w istniejącej zabudowie stalowej 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02 d.3 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt.		
			szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
43	KNR 2-02 d.3 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 2.25*2	m ²		
			m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
44	KNR-W 4- d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 6*5.5	m ²		
			m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
45	KNR-W 4- d.3 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 6*5.5*3	m ²		
			m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
46	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit 6*5.5	m ²		
			m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
47	KNR-W 4- d.3 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6*5.5*3	m ²		
			m ²	99.000	
				RAZEM	99.000
48	KNR-W 4- d.3 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 3*9	m ²		
			m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
49	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 5.5*6	m ²		
			m ²	33.000	
				RAZEM	33.000
4		Pokój nr 3			
50	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3*5.5	m ²		
			m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
51	KNR 4-01 d.4 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m ² w jednym miejscu z zapastowaniem 3*5.5	m ²		
			m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
52	KNR-W 2- d.4 02 1123-01	Posadzki z wykładzin dywanowych z warstwą izolacyjną rulonowe 3*5.5	m ²		
			m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
53	KNR-W 4- d.4 01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 25	m		
			m	25.000	
				RAZEM	25.000
54	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 5.5*3	m ²		
			m ²	16.500	
				RAZEM	16.500
55	KNR-W 4- d.4 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (3*5.5)*3	m ²		
			m ²	49.500	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	49.500
56	KNR-W 4-d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit 3*5.5	m ² m ²	16.500	16.500
				RAZEM	49.500
57	KNR-W 4-d.4 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3*5.5*3	m ² m ²	49.500	49.500
				RAZEM	49.500
58	KNR-W 4-d.4 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 16.5	m ² m ²	16.500	16.500
				RAZEM	16.500
5		Pokój nr 4			
59	KNR 4-01 d.5 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 7*6	m ² m ²	42.000	42.000
				RAZEM	42.000
60	KNR 4-01 d.5 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m ² w jednym miejscu z zapastowaniem 7*6	m ² m ²	42.000	42.000
				RAZEM	42.000
61	KNR-W 2-d.5 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 5.97*5.65	m ² m ²	33.731	33.731
				RAZEM	33.731
62	KNR-W 4-d.5 01 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 35	m m	35.000	35.000
				RAZEM	35.000
63	KNR-W 4-d.5 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 7*6	m ² m ²	42.000	42.000
				RAZEM	42.000
64	KNR-W 4-d.5 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany (7*6)*3	m ² m ²	126.000	126.000
				RAZEM	126.000
65	KNR-W 4-d.5 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit 7*6	m ² m ²	42.000	42.000
				RAZEM	42.000
66	KNR-W 4-d.5 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (7*6)*3	m ² m ²	126.000	126.000
				RAZEM	126.000
67	KNR-W 2-d.5 02 0120-06	Ściany budynków wielokondygnacyjnych z cegieł pełnych na zaprawie cementowej grubości 1 1/2 cegły 5.65*4	m ² m ²	22.600	22.600
				RAZEM	22.600
68	KNR-W 2-d.5 02 0830-01	Wewnętrzne gładzie gipsowe jednowarstwowe na ścianach z płyt gipsowych (5.65*4)*2	m ² m ²	45.200	45.200
				RAZEM	45.200
69	KNR-W 4-d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 19	m ² m ²	19.000	19.000
				RAZEM	19.000
70	KNNR 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 1.0*2.05	m ² m ²	2.050	2.050
				RAZEM	2.050
71	KNR 2-02 d.5 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzno-kałowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
72	KNR 2-02 d.5 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 2.25	m ² m ²	2.250	2.250
				RAZEM	2.250
73	KNR-W 4-d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 6*7	m ² m ²	42.000	42.000
				RAZEM	42.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		Pomieszczenie Kuchni			
74	KNR 4-01 d.6 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 3*3.5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
75	KNR 4-01 d.6 0820-02	Ułożenie płyt piśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m2 w jednym miejscu z zapastowaniem 3*3.5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
76	KNR 4-01 d.6 0333-20	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie cementowej - otwór wentylacyjny 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-02 d.6 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
78	KNR 2-02 d.6 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 2.25	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
79	KNR-W 2- d.6 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 3*3.5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
80	KNNR 3 d.6 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 0.9*2.5	m ² m ²	 2.250	
				RAZEM	2.250
81	KNR-W 2- d.6 15 0207-07	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
82	KNR 2-15 d.6 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
83	KNR-W 2- d.6 15 0109-01	Rurociągi z PVC o śr. zewnętrznej 20 mm łączone metodą klejenia, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m m	 10.000	
				RAZEM	10.000
84	KNR 2-15 d.6 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
85	KNR-W 4- d.6 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 3*3.5	m ² m ²	 10.500	
				RAZEM	10.500
86	KNR-W 4- d.6 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3*3.5*3	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
87	KNR-W 4- d.6 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 3*3.5*3	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
88	KNR-W 4- d.6 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3*3.5*3	m ² m ²	 31.500	
				RAZEM	31.500
89	KNR-W 4- d.6 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 12	m ² m ²	 12.000	
				RAZEM	12.000
7		Łazienka + wc			
90	KNR 2-02 d.7 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnętrzzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
91	KNR 2-02 d.7 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1,6 m2 fabrycznie wykończone 2.25*2	m ² m ²	 4.500	
				RAZEM	4.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR-W 4- d.7 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej	m ²		
		12	m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
93	KNR-W 4- d.7 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej - ściany	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
94	KNNR 3 d.7 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m ²		
		0.9*2.5*2	m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
95	KNR-W 4- d.7 01 0346-03	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/2 ceg.	m ²		
		3.5*5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
96	KNR-W 2- d.7 02 0146-01	Ścianki działowe z bloczków YTONG gr. 11.5 cm o powierzchni czołowej gładkiej i wysokości bloczków 20 cm - mechaniczne przycinanie bloczków	m ²		
		3.5*3	m ²	10.500	
				RAZEM	10.500
97	KNR-W 2- d.7 02 1130-01	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - środek gruntujący	m ²		
		43.9	m ²	43.900	
				RAZEM	43.900
98	KNR-W 2- d.7 02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		3*4.5*2	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
99	KNR-W 2- d.7 02 0602-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m ²		
		3*4.5	m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
100	KNR-W 2- d.7 15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		35	m	35.000	
				RAZEM	35.000
101	KNR-W 2- d.7 15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
102	KNR-W 2- d.7 15 0132-01	Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
103	KNR-W 2- d.7 15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
104	KNR-W 2- d.7 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
105	KNR-W 2- d.7 15 0137-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
106	KNR-W 2- d.7 15 0207-09	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		10	m	10.000	
				RAZEM	10.000
107	KNR-W 2- d.7 15 0207-07	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach klejonych	m		
		15	m	15.000	
				RAZEM	15.000
108	KNR-W 2- d.7 15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
109	KNR-W 2- d.7 15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
110	KNR-W 2- d.7 02 0840-06	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		49.3	m ²	49.300	
				RAZEM	49.300
111	KNR-W 2- d.7 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 4.5*3	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
112	KNR-W 4- d.7 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 3*4.5	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
113	KNR-W 4- d.7 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 3*4.5	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
114	d.7 kalk. własna	montaż pochwyków dla niepełnosprawnych	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
115	KNR-W 4- d.7 01 1215-05	Mycie po robotach malarskich okien innych niż zespolone 0.9*2.5	m ²		
			m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
116	KNR-W 4- d.7 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 3*4.5	m ²		
			m ²	13.500	
				RAZEM	13.500
8		korytarz			
117	KNR-W 4- d.8 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
118	KNR-W 4- d.8 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
119	KNR-W 4- d.8 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności ściany 30*3	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
120	KNR-W 4- d.8 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 30*3	m ²		
			m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
121	KNNR 3 d.8 0702-05	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych - 2 szt drzwi - przy windzie i wejście od pok nr 1 (1.4*2.05)*2	m ²		
			m ²	5.740	
				RAZEM	5.740
122	KNR-W 4- d.8 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 30	m ²		
			m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
9		obsługa klienta			
123	KNR-W 4- d.9 01 0804-07	Zerwanie posadzki cementowej 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
124	KNR-W 2- d.9 02 2003-12	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym dwuwarstwo 100-02 4.3*3.8	m ²		
			m ²	16.340	
				RAZEM	16.340
125	KNR-W 2- d.9 02 0814-01	Tynki cementowe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach 3.7*3.8	m ²		
			m ²	14.060	
				RAZEM	14.060
126	KNR-W 2- d.9 02 1104-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 28	m ²		
			m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
127	KNR-W 2- d.9 02 1111-03	Posadzki jedno- i dwubarwne z płytek z kamieni sztucznych 45x45 cm na zaprawie klejowej układane metodą regularną 5.65*6.14	m ²		
			m ²	34.691	
				RAZEM	34.691
128	KNR-W 4- d.9 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		5.65*6.14	m ²	34.691	
				RAZEM	34.691
129	KNR-W 4- d.9 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 6.14*5.65*3	m ² m ²	104.073	
				RAZEM	104.073
130	KNR-W 4- d.9 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 5.65*6.14*3	m ² m ²	104.073	
				RAZEM	104.073
131	KNR-W 4- d.9 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit 28	m ² m ²	28.000	
				RAZEM	28.000
132	KNR 2-02 d.9 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie dla drzwi wewnętrznych montowane w istniejącej zabudowie stalowej 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
133	KNR-W 2- d.9 02 1027-05	Drzwi zewnętrzne klepkowe o powierzchni ponad 1.5 m ² 1.2*2.10	m ² m ²	2.520	
				RAZEM	2.520
10		wejście dla niepełnosprawnych			
134	KNR-W 4- d.10 01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.2*1.2	m ³ m ³	1.440	
				RAZEM	1.440
135	KNR-W 2- d.10 02 0259-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. do 7 mm 0.002	t t	0.002	
				RAZEM	0.002
136	KNR-W 2- d.10 02 0246-03 analogia	wykonanie podjazdu do windy 1.2*1.5	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
11		szatnia			
137	KNR 3 d.11 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych 0.9*2.5*2	m ² m ²	4.500	
				RAZEM	4.500
138	KNR 4-01 d.11 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2.95*3	m ² m ²	8.850	
				RAZEM	8.850
139	KNR 4-01 d.11 0820-02	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na gotowym podłożu w ilości do 2 m ² w jednym miejscu z zapastowaniem 2.95*3	m ² m ²	8.850	
				RAZEM	8.850
140	KNR-W 2- d.11 02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe 2*3	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
141	KNR 2-02 d.11 1017-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 2.25	m ² m ²	2.250	
				RAZEM	2.250
142	KNR 2-02 d.11 1016-01	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
143	KNR-W 4- d.11 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - sufit 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
144	KNR-W 4- d.11 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - sufit 6	m ² m ²	6.000	
				RAZEM	6.000
145	KNR-W 4- d.11 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany 6*3	m ² m ²	18.000	
				RAZEM	18.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	KNR-W 4- d.11 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 6*3	m ² m ²	 18.000	 18.000
				RAZEM	18.000
147	KNR-W 4- d.11 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 2.95*3	m ² m ²	 8.850	 8.850
				RAZEM	8.850
12		kalka schodowa			
148	KNR-W 4- d.12 01 1208-02	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 1.2*4*6	m ² m ²	 28.800	 28.800
				RAZEM	28.800
149	KNR-W 2- d.12 02 1510-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem 6*4*6	m ² m ²	 144.000	 144.000
				RAZEM	144.000
13		Roboty Dodatkowe			
150	KNR-W 4- d.13 01 0353-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 10	szt. szt.	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
151	KNR-W 4- d.13 01 0109-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji ceglanych na odległość 1 km 10	m ³ m ³	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
152	KNR-W 4- d.13 01 0109-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych kon- strukcji na każdy następny 1 km Krotność = 15 10	m ³ m ³	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000