

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Lokal nr 2			
1	KNR-W 4- d.1 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie mebli folią	m ²		
		12.267	m ²	12.267	
				RAZEM	12.267
2	KNP 01 d.1 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
3	Kalkulacja d.1 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeszkobanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny, zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą	m ²		
		3.808	m ²	3.808	
				RAZEM	3.808
4	Kalkulacja d.1 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej	m ²		
		97.63	m ²	97.630	
				RAZEM	97.630
5	KNR-W 4- d.1 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni	m ²		
		110.254	m ²	110.254	
				RAZEM	110.254
6	KNR 4-01 d.1 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		15.203	m ²	15.203	
				RAZEM	15.203
2		Lokal nr 4			
7	KNR-W 4- d.2 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie mebli folią	m ²		
		6.05*3.75	m ²	22.688	
				RAZEM	22.688
8	KNP 01 d.2 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
9	Kalkulacja d.2 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeszkobanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny, zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą	m ²		
		(1.3+1.7+3*0.7+1.2+2.0)*0.4	m ²	3.320	
				RAZEM	3.320
10	Kalkulacja d.2 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej	m ²		
		((6.05*2+3.75*2)*3.51)+(6.05*3.75)	m ²	91.484	
				RAZEM	91.484
11	KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni	m ²		
		91.484	m ²	91.484	
				RAZEM	91.484
12	KNR 4-01 d.2 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		6.05*3.75	m ²	22.688	
				RAZEM	22.688
13	KNR-W 4- d.2 01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m ²	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
3		Lokal nr 5			
14	KNR-W 4- d.3 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie mebli folią	m ²		
		6.05*3.75	m ²	22.688	
				RAZEM	22.688
15	KNP 01 d.3 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Kalkulacja d.3 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeskrabanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny , zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (3.7+0.5)*0.4	m ² m ²	1 680	
				RAZEM	1.680
17	Kalkulacja d.3 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej ((6.05*2+3.75*2)*3.51)+(6.05*3.75)	m ² m ²	91.484	
				RAZEM	91.484
18	KNR-W 4-d.3 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni 91.484	m ² m ²	91.484	
				RAZEM	91.484
19	KNR 4-01 d.3 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 6.05*3.75	m ² m ²	22.688	
				RAZEM	22.688
4		Lokal nr 6			
20	KNR-W 4-d.4 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie mebli folią 62.028	m ² m ²	62.028	
				RAZEM	62.028
21	KNP 01 d.4 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 2.2	t t	2 200	
				RAZEM	2.200
22	Kalkulacja d.4 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeskrabanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny , zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą 31.52	m ² m ²	31.520	
				RAZEM	31.520
23	Kalkulacja d.4 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej 244.527	m ² m ²	244.527	
				RAZEM	244.527
24	KNR-W 4-d.4 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni 244.527	m ² m ²	244.527	
				RAZEM	244.527
25	KNR 4-01 d.4 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 62.028	m ² m ²	62.028	
				RAZEM	62.028
5		Lokal nr 13			
26	KNR-W 4-d.5 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie mebli folią 68.281	m ² m ²	68.281	
				RAZEM	68.281
27	KNP 01 d.5 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 2.4	t t	2 400	
				RAZEM	2.400
28	Kalkulacja d.5 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeskrabanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny , zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą 23.06	m ² m ²	23.060	
				RAZEM	23.060
29	Kalkulacja d.5 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej 286.613	m ² m ²	286.613	
				RAZEM	286.613
30	KNR-W 4-d.5 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni 286.613	m ² m ²	286.613	
				RAZEM	286.613
31	KNR 4-01 d.5 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		68.281	m ²	68.281	
				RAZEM	68.281
32	KNR-W 4- d.5 01 0820-03 - kalkulacja własna	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu	m ²		
		2.5	m ²	2.500	
				RAZEM	2.500
6		Lokal nr 14			
33	KNR-W 4- d.6 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie mebli folią	m ²		
		5.4*6.0 + 1.3*1.8	m ²	34.740	
				RAZEM	34.740
34	KNP 01 d.6 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		1.2	t	1.200	
				RAZEM	1.200
35	KNR AT-25 d.6 0104-01 - analogia	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm -	m		
		3.7	m	3.700	
				RAZEM	3.700
36	Kalkulacja d.6 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeszkrobanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny, zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (4*3.7)*0.4	m ²		
			m ²	5.920	
				RAZEM	5.920
37	Kalkulacja d.6 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej	m ²		
		((5.4*2+6.0*2+1.3*2+1.8)*3.7)+(6.0*5.4 + 1.3*1.8)	m ²	135.380	
				RAZEM	135.380
38	KNR-W 4- d.6 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni	m ²		
		135.38	m ²	135.380	
				RAZEM	135.380
39	KNR 4-01 d.6 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		5.4*6.0+1.3*1.8	m ²	34.740	
				RAZEM	34.740
7		Lokal nr 15			
40	KNR-W 4- d.7 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie mebli folią	m ²		
		66.986	m ²	66.986	
				RAZEM	66.986
41	KNP 01 d.7 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		1.9	t	1.900	
				RAZEM	1.900
42	Kalkulacja d.7 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeszkrobanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny, zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą	m ²		
		17.176	m ²	17.176	
				RAZEM	17.176
43	Kalkulacja d.7 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej	m ²		
		258.326	m ²	258.326	
				RAZEM	258.326
44	KNR-W 4- d.7 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni	m ²		
		258.326	m ²	258.326	
				RAZEM	258.326
45	KNR 4-01 d.7 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		66.986	m ²	66.986	
				RAZEM	66.986
8		Lokal nr 16			

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR-W 4- d.8 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie mebli folią	m ²		
		50.216	m ²	50.216	
				RAZEM	50.216
47	KNP 01 d.8 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		1.5	t	1.500	
				RAZEM	1.500
48	Kalkulacja d.8 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeszkobanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny, zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą	m ²		
		24.232	m ²	24.232	
				RAZEM	24.232
49	Kalkulacja d.8 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej	m ²		
		214.564	m ²	214.564	
				RAZEM	214.564
50	KNR-W 4- d.8 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni	m ²		
		214.564	m ²	214.564	
				RAZEM	214.564
51	KNR 4-01 d.8 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg	m ²		
		66.986	m ²	66.986	
				RAZEM	66.986
9		Korytarz I piętro			
52	KNR-W 4- d.9 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		2.1*7.0	m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
53	KNP 01 d.9 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie	t		
		1.5	t	1.500	
				RAZEM	1.500
54	Kalkulacja d.9 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeszkobanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny, zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą	m ²		
		2.3*0.4	m ²	0.920	
				RAZEM	0.920
55	Kalkulacja d.9 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej	m ²		
		((2.1*2+7.0*2)*3.6)+(2.1*7)	m ²	80.220	
				RAZEM	80.220
56	KNR-W 4- d.9 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni	m ²		
		80.22	m ²	80.220	
				RAZEM	80.220
57	KNR 4-01 d.9 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi	m ²		
		6*2.1*1.2	m ²	15.120	
				RAZEM	15.120
10		Korytarz III piętro			
58	KNR-W 4- d.10 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		1.6*9.7	m ²	15.520	
				RAZEM	15.520
59	Kalkulacja d.10 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeszkobanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny, zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą	m ²		
		(3.4+1.97+1.17+1.78+0.77)*0.4	m ²	3.636	
				RAZEM	3.636
60	Kalkulacja d.10 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej	m ²		
		((1.6*2+9.7*2)*2.5)+(1.6*9.7)	m ²	72.020	
				RAZEM	72.020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
61	KNR-W 4- d.10 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni 72.02	m ² m ²	 72.020	
				RAZEM	72.020
62	KNR 4-01 d.10 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 1*2.1*1.0	m ² m ²	 2.100	
				RAZEM	2.100
11		Apteka			
63	KNR-W 4- d.11 01 1216-01 analogia	Zabezpieczenie mebli folią 136.864	m ² m ²	 136.864	
				RAZEM	136.864
64	KNP 01 d.11 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 6.5	t t	 6.500	
				RAZEM	6.500
65	KNR AT-25 d.11 0104-01 - analogia	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm - 5.5+2.3+3.15+1.5+3.16+2.65	m m	 18.260	
				RAZEM	18.260
66	Kalkulacja d.11 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeszkrobanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny, zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą (2*3.3+3*9.5+32)*0.4	m ² m ²	 26.840	
				RAZEM	26.840
67	Kalkulacja d.11 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej 582.898	m ² m ²	 582.898	
				RAZEM	582.898
68	KNR-W 4- d.11 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni 582.898	m ² m ²	 582.898	
				RAZEM	582.898
69	KNR 4-01 d.11 1215-06	Mycie po robotach malarskich podłóg 9.26*5.93+13.82*5.93	m ² m ²	 136.864	
				RAZEM	136.864
70	KNR-W 4- d.11 01 0820-03	Wymiana płytek okładzinowych ściennych kamionkowych i ceramicznych 15x15 układanych na zaprawie o powierzchni do 1.0 m ² w jednym miejscu (1.68*2+1.34*2)*2.0	m ² m ²	 12.080	
				RAZEM	12.080
12		Kotłownia			
71	KNP 01 d.12 0107-01.05	Ręczne przenoszenie ładunków niedogodnych o ciężarze do 150 kg na odległość do 10 m w jednym poziomie 6.2	t t	 6.200	
				RAZEM	6.200
72	KNR AT-25 d.12 0104-01 - analogia	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm - 5.57	m m	 5.570	
				RAZEM	5.570
73	KNR-W 4- d.12 01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 5.57*5.06*0.125	m ³ m ³	 3.523	
				RAZEM	3.523
74	KNR 19-01 d.12 0116-05	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi z piwnicy 5.57*5.06*0.125+1.0*1.5*1.5	m ³ m ³	 5.773	
				RAZEM	5.773
75	KNR 2-02 d.12 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym 5.57*5.06*0.1	m ³ m ³	 2.818	
				RAZEM	2.818
76	KNR 2-02 d.12 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm 5.57*5.06	m ² m ²	 28.184	
				RAZEM	28.184

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
77	KNR-W 4- d.12 01 0212-02	Mechaniczna rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 1.98	m ³ m ³	 1.980	 1.980
				RAZEM	1.980
78	KNR 2-02 d.12 0218-01	Schody żelbetowe - stopnie betonowe zewnętrzne i wewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu 1.98	m ³ m ³	 1.980	 1.980
				RAZEM	1.980
13		Korytarz piwnica			
79	KNR AT-25 d.13 0104-01 - analogia	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianie o grubości 25 cm - 32	m m	 32.000	 32.000
				RAZEM	32.000
80	Kalkulacja d.13 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej $((1.78*2+12.43*2)*2.6)+(1.78*12.43)$	m ² m ²	 96.017	 96.017
				RAZEM	96.017
81	KNR-W 4- d.13 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni $((1.6*2+9.7*2)*2.5)+(1.6*9.7)$	m ² m ²	 72.020	 72.020
				RAZEM	72.020
82	KNR 4-01 d.13 1215-02	Mycie po robotach malarskich drzwi 9*2.1*0.8	m ² m ²	 15.120	 15.120
				RAZEM	15.120
14		Pomieszczenie gospodarcze na półpiętrze			
83	KNR-W 4- d.14 01 0518-01	Drobne naprawy pokrycia z papy polegające na umocowaniu pokrycia i zaskitowaniu 3.7*2.0	m ² m ²	 7.400	 7.400
				RAZEM	7.400
15		Klatka schodowa			
84	Kalkulacja d.15 własna	Naprawa pęknięć poprzez zeszkobanie starej powłoki malarskiej oraz luźnych fragmentów gładzi w obrębie pęknięć - oczyszczenie, odkurzenie oraz gruntowanie naprawianej powierzchni, wypełnienie szczeliny, zatopienie siatki, nałożenie warstwy gładzi i zatarcie packą $(4*4.0+8.0)*0.4$	m ² m ²	 9.600	 9.600
				RAZEM	9.600
85	Kalkulacja d.15 własna	Przemycie starej powłoki malarskiej 42.22	m ² m ²	 42.220	 42.220
				RAZEM	42.220
86	KNR-W 4- d.15 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych powierzchni 42.22	m ² m ²	 42.220	 42.220
				RAZEM	42.220

Mariusz Cieślak
starszy inspektor
dop. konstr.-bud.
nr 7132/43/W/2002