

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR AT-26 0101-01	Przygotowanie i naprawa podłoża - skucie tynków (3.40+1.30+1.30+1.68+4.19)*1.45	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.212</b>
2	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły 17.212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.212</b>
3	KNR AT-26 0101-04	Przygotowanie i naprawa podłoża - oczyszczenie powierzchni muru 17.212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.212</b>
4	KNR AT-26 0101-05	Przygotowanie i naprawa podłoża - reprofiliacja spoin w murach z cegły 17.212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.212</b>
5	KNR AT-26 0101-07	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - warstwa gr. 1 cm 17.212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.212</b>
6	KNR AT-26 0201-03	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia 17.212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.212</b>
7	KNR AT-26 0301-01	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - gruntowanie podłoża 17.212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.212</b>
8	KNR AT-26 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 1 mm 17.212	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	17.212	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.212</b>
9	KNR AT-40 0203-02	Iniekcja ciśnieniowa jednorzędowa jednostronna w ścianach o grubości 1/2 cegły 3.40+1.30+1.30+1.68+4.19	m m	11.870	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.870</b>
10	KNR-W 4- 01 0109-09 0109-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 20 km 0.300	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
11	kalk. własna	Oplata za wysypisko 0.300	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	0.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.300</b>
12	KNR-W 4- 01 1215-07 analogia	Czyszczenie okładzin podłogowych 25.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	25.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.000</b>