

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Malowanie holu.					
1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie posadzki, boazeri i drzwi.	m ²		
		$9.86*(0.27+0.07+4.24+0.91)+4.24*2.42+1.5*3.38+1.22*2.41+(4.5*1.5)/2+6.00*1.5+8.36*2.00+1.0*2.0+0.8*2.0+(2.4+1.5)*1.4*2$	m ²	116.017	
				RAZEM	116.017
2	Kalkulacja własna	Demontaż lady i przewóz do magazynu	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
3	E-0508 0800-05	Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach poprzez przykręcenie do betonu	m		
		$2.20+1.50+0.97+0.80+9.86+4.03+2.00$	m	21.360	
				RAZEM	21.360
4	KNR 19-01 1020-06	Ostrożny demontaż boazerii drewnianej, płytowej lub z listew o pow. ponad 5,0 m ²	m ²		
		$(9.86-1.5)*2.0$	m ²	16.720	
				RAZEM	16.720
5	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonowych wylewanych	m ²		
		$9.86*4.14-1.5*2.5$	m ²	37.070	
				RAZEM	37.070
6	Kalkulacja własna	Demontaż i ponowny montaż opraw oświetleniowych	szt.		
		24	szt.	24.000	
				RAZEM	24.000
7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		75.77	m ²	75.770	
				RAZEM	75.770
8	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		75.77	m ²	75.770	
				RAZEM	75.770
9	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		$147.02+16.72$	m ²	163.740	
				RAZEM	163.740
10	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		$147.02+75.77$	m ²	222.790	
				RAZEM	222.790
11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		75.77	m ²	75.770	
				RAZEM	75.770
12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$(4.90+0.07+0.50+0.27+2.52+4.24+2.42+1.71+0.97+1.22+1.86+3.31+(9.86-1.5)+7.20)*4.14-8.36*2.00+16.72$	m ²	163.737	
				RAZEM	163.737
13	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m ²		
		$75.77+8.36*2.00+6.00*1.5+14.52$	m ²	116.010	
				RAZEM	116.010
14	KNR 2-02 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m	kol.		
		Krotność = 25	kol.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
15	Kalkulacja własna	Demontaż żaluzji (wertikali)	kpl.		
		1.00	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000