

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		<b>Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej</b>			
1		Wytyczenie, obsługa geodezyjna, oznakowanie	szt		
d.1	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m3 w	m <sup>3</sup>		
d.1	0201-05 <sup>1)</sup>	gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi	m <sup>3</sup>	6.000	
		4*1.5*1		RAZEM	6.000
3	KNNR 1	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubijkami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV	m <sup>3</sup>		
d.1	0214-05 <sup>1)</sup>	6	m <sup>3</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
4	KNNR 1	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	0208-01 <sup>1)</sup>	6	m <sup>3</sup>	6.000	
				RAZEM	6.000
5	KNNR 4	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	1411-02 <sup>1)</sup>	4*1.5*0.3	m <sup>3</sup>	1.800	
				RAZEM	1.800
6	KNNR 4	Obsypka technologiczna - piasek	m <sup>3</sup>		
d.1	1411-02 <sup>1)</sup>	4*0.84*0.16	m <sup>3</sup>	0.538	
				RAZEM	0.538
7	KNNR 4	Zasyпка technologiczna 30 cm - piasek	m <sup>3</sup>		
d.1	1411-04 <sup>1)</sup>	4*1*0.3	m <sup>3</sup>	1.200	
				RAZEM	1.200
8	KNNR 4	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
d.1	1308-03 <sup>1)</sup>	4	m	4.000	
				RAZEM	4.000

## OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja szamba wraz zpodłączeniem do kanalizacji  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Sypniewo 1/2  
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań ul. Matejki 57  
WYKONAWCA ROBÓT : .....  
ADRES WYKONAWCY : .....  
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

DATA OPRACOWANIA : 28 kwiecień 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
28 kwiecień 2017

Data zatwierdzenia