


| DEN_POZNAN_BISKUPINSKA | | | |
|---|---|---|---|
| STREFA | OBCIĄŻENIE UŻYTKOWE | REI | STROP |
| STROP NAD 1 PIĘTREM | OU=1,50 kN/m² | REI 60 | DX20 DXV20 |
| BALKONY | OU=5,00kN/m² +ŚNIEG (1 kN/m²) +BALUSTRADY | REI 60 | VP |
| WYKUSZE | OU=1,50kN/m² | REI 60 | VP |

| OZNACZENIE | OPIS |
|---|---|
| | ZZ–ZBROJENIE DO ZAKOTWIENIA |
| | STBT – BELKA ŻELBETOWA |
| | VP–PŁYTA PEŁNA VB–STREFA ZAKOTWIENIA |
| | KIERUNEK OPARCIA STROPU |
| | VS – KANAŁ PEŁNY |
| | OBCIĄŻENIE LINIOWE |
| | SCHÖCK ISOKORB |
| B W | BALKON WYKUSZ |
| | OTWÓR |

UWAGI:

1. KLASA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60.
2. WYSOKOŚĆ STROPU 20CM.
3. PRZEWIDUJE SIĘ SILNE ZAZBROJENIE WYKUSZY I ZASTOSOWANIE BELEK WSPORNIKOWYCH UKRYTYCH W OKOLICY WYKUSZÓW W OSIACH Y1, Y3, Y4 I Y6.

UWAGI:

1. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić wszystkie wymiary przed rozpoczęciem prac budowlanych. Różnice w rysunkach i pomiarach oraz wszelkie rozbieżności wyjaśnić z projektantem przed rozpoczęciem prac budowlanych.
2. Podana rozepiętość płyt jest rozpiętoscia modularną. Rozpiętość rzeczywista wg. danych producenta.


OBSŁUGA PROJEKTOWA BUDOWNICTWA
61-064 Poznań ul.Starowiejska 61/2
tel. 061-665-82-06 fax 061-665-82-07
kom. 0-512-301-880 0-512-301-881
ACSTUDIO
JACEK SOŁGAŁA JAROSŁAW ROMAŃSKI


Nr rysunku **K5**

Obiekt: BUDYNEK "A" OSIEDLA MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. BISKUPIŃSKIEJ W POZNANIU DZIAŁKI NR EW. 5/788, 5/789, 7/790, 5/798

Inwestor: ZARZĄD KOMUNALNYCH ZASOBÓW LOKALOWYCH SP. Z.O.O POZNAŃ UL. MATEJKI 57

Temat rysunku: RZUT KONSTRUKCJI 1 PIĘTRA

Skala 1:50 | Stadium **PW**

| Imię i Nazwisko: | Nr up. bud. | data | podpisy |
|---|---|---|---|
| | | 21.11.2016 | |
| inż. Jacek Sołgała | 52/87/Pw | 21.11.2016 | |
| arch. Bogumiła Szydłowska | | 21.11.2016 | |