


PRZEKRÓJ I-I




- LEGENDA:**
- Krokwie (K2-K4) - 12x14cm
  - Nasuwnice krokwiowe (K1) - 12x14cm
  - Nasuwnice krokwiowe (KN) - 12x16cm
  - Murlata (M-M1) - 14x16cm
  - Płatew (P1) - 14x18cm
  - Wymian (W-W4) - 12x14cm
  - Jełki (J) - 16x24cm
  - Słupki (S) - 13x15cm
  - Miecze (MI) - 12x12cm

**ZAKRES PRAC REMONTOWYCH POKRYCIA DACHOWEGO:**

- rozebranie pokrycia z dachówki ceramicznej
- demontaż deskowania
- ew. uzupełnienie uszkodzonych desek wraz z ich impregnacją
- ułożenie pokrycia z dachówki ceramicznej karpówki
- przemurowanie kominów
- wykonanie obróbek blacharskich murów atykowych, opierzeń kominów, pasów nadrynnowych z blachy miedzianej
- wykonanie rynien i rur spustowych z blachy miedzianej
- wymiana wyłazów dachowych - 2 szt.
- wymiana okien połaciowych - 5 szt.
- naprawa kałerków
- wymiana instalacji odgromowej
- remont koryta - udrożnienie i naprawa odpływu

**POWIERZCHNIA POŁACI DACHU:**

- DACH STROMY KRYTY DACHÓWKĄ CERAMICZNĄ  
P1+P2+P3+P4x3 = 147,5+86,5+22,5+8,0x3 = **260,5 m2**



<div>PRO-INWEST</div> <div>MARCIN SOKOŁOWSKI</div> <div>ul. Grudzińskiego 18A/41 62-020 Swarzędz</div> <div>NIP: 78-1-164-91-00 REGON: 301391192</div>			
TEMAT:	REMONT BUDYNKU UŻYTKOWEGO W ZAKRESIE REMONTU DACHU WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHU, KONSERWACJI WIEŻY DACHOWEJ, PRZEMUROWANIA KOMINOW, WYMIANY OPIERZEŃ I CZĘŚCI OKIEN ORAZ NAPRAWY INSTALACJI ODGROMOWEJ		
ADRES	Poznań, ul. Stary Rynek 37 dz. nr ewid. 118 arkusz 17, obręb Poznań 0051		
INWESTOR	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o. 60-770 Poznań, ul. Małejki 57		
BRANŻA:	ARCHITEKTURA • KONSTRUKCJA		
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT BUDOWLANY		
PRZEDMIOT			
RZUT WIEŻY DACHOWEJ			
AUTORZY PROJEKTU	PODPIS		
PROJEKTANT:			
Inż. Czesław Piuskot upr. arch. nr 1341/88/Ld upr. konstr. nr 41261/Pw SPRAWDZAJĄCY Inż. arch. Henryk Pelichowski upr. arch. nr 1276/89			
OPRACOWAŁ: mgr inż. Marcin Sokółowski			
DATA	Sierpień 2017r.	NR RYS.	AK-07
SKALA	1:100		