

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Prace sanitarne i elektryczne					
1		Roboty sanitarne			
1	KNR-W 2-d.1 15 0404-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - system TECEflex - ANALOGIA 2.7	m m	2.700	2.700
				RAZEM	2.700
2	KNR 402 d.1 0149-0300 analogia	przeniesienie podgrzewacza wody (bojlera) na wspornikach nowych o pojemności podgrzewacza d80 200 dm3	szt szt	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
3	KNR 4-01 d.1 0336-03	Wykucie bruzd pionowych	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
4	KNR 4-01 d.1 0324-04	Zamurowanie bruzd pionowych	m m	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
5	KNR-W 2-d.1 15 0116-07	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych do płuczek o połączeniu elastycznym z tworzywa sztucznego o śr. zewnętrznej 16 mm	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
6	KNR-W 2-d.1 15 0404-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 16 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach - system TECEflex - ANALOGIA 4	m m	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
7	KNR-W 2-d.1 15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm	szt. szt.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
8	KSNR 4 d.1 0213-06	Kabina prysznicowa	kpl. kpl.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-d.1 15 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej. podej.	1.000	1.000
				RAZEM	1.000
10	KNR 215 d.1 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m m	6.700	6.700
				RAZEM	6.700
2		Roboty budowlane			
11	KNR-W 4-d.2 01 0346-01 analogia	Rozebranie ścianek typu lekiiego (1.8*2.8)	m ² m ²	5.040	5.040
				RAZEM	5.040
12	KNR 4-04 d.2 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych panele	m ² m ²	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
13	KNR-W 2-d.2 02 2009-01	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach (1.8*2.8)+(1.2*2.8)	m ² m ²	8.400	8.400
				RAZEM	8.400
14	KNR-W 2-d.2 02 2008-07	Okładziny z płyt płyt gipsowych (1.2*2.8)+(1.8*2.8)	m ² m ²	8.400	8.400
				RAZEM	8.400
15	KNR 202 d.2 0829-0900	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą kombinowaną	m ² m ²	3.500	3.500
				RAZEM	3.500
16	KNR 202 d.2 0829-0100	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża	m ² m ²	3.500	3.500
				RAZEM	3.500
17	KNR-W 2-d.2 02 1124-02	Posadzki z wykładzin tekstylnych rulonowe układane bez kleju	m ² m ²	3.500	3.500
				RAZEM	3.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Roboty elektryczne			
18 d.3	KNR-W 5- 08 0209-01	Przewód typu: YDYp 3x1,5mm. 450/750V 2	m m	2.000	
				RAZEM	2.000
19 d.3	KNR 1314- 0201-0400	Instalacje gniazd wtykowych 2-biegunowych - wypust na gniazdo wtykowe 2-biegunowe z bolcem uziemiającym, wykonany przewodami: kabelkowymi w korytkach metalowych typu PTE 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
4		Roboty instalacja gazowa			
20 d.4	KNR 2-15 0303-01 analogia	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr.nom. 32 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych - PRZESUNIĘCIE INSTALACJI GAZOWEJ 3.5	m m	3.500	
				RAZEM	3.500
21 d.4	kalk. własna	pruba szczelności - instalacja gazowa 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000