

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|---------------------------|------------|--|----------------|--------------|--------|
| PREIZOLACJA C.W.U. | | | | | |
| 1 | | PREIZOLACJA | | | |
| 1 | KNR 2-01 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na od- | m ³ | | |
| d.1 | 2010221040 | kład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96) | | | |
| | 000 | 16.1 | m ³ | 16.100 | |
| | | | | RAZEM | 16.100 |
| 2 | KNR 2-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. | m ³ | | |
| d.1 | 2010230010 | Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr | | | |
| | 000 | 8/96) | m ³ | 16.100 | |
| | | 16.1 | | RAZEM | 16.100 |
| 3 | KNR 2-18 | Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich | m ² | | |
| d.1 | 2180501020 | | | | |
| | 000 | 16.1 | m ² | 16.100 | |
| | | | | RAZEM | 16.100 |
| 4 | KSNR 4 | Montaż sieci z rur preizolowanych, średnica rurociągu 125/32/25 | m | | |
| d.1 | S004230101 | | | | |
| | 0000 | 16.1 | m | 16.100 | |
| | | | | RAZEM | 16.100 |
| 5 | KSNR 4 | Spawanie ręczne gazowe i łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i | szt | | |
| d.1 | S004230201 | niskostop. spoiny badane radiologicznie. śr. rurociągu do 48,3/110 | | | |
| | 0000 | mm. grub. ścianki 2,6 mm | szt | 6.000 | |
| | | 6 | | RAZEM | 6.000 |
| 6 | KSNR 4 | Montaż muf tulejowych, | szt | | |
| d.1 | S004230501 | | | | |
| | 0000 | 3 | szt | 3.000 | |
| | | | | RAZEM | 3.000 |

OPISY PODSTAWY WYCENY

| Lp. | Wydawnictwo |
|-----|-------------|
|-----|-------------|