

Rybaki 16

RYBAKI PREIZOLACJA CWU

OBIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PREIZOLACJA C.W.U.					
1		PREIZOLACJA			
1	KNR 2-01	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na od-	m ³		
d.1	2010221040	kład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)			
	000				
		27	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
2	KNR 2-01	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM.	m ³		
d.1	2010230010	Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr			
	000	8/96)			
		27	m ³	27.000	
				RAZEM	27.000
3	KNR 2-18	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich	m ²		
d.1	2180501020				
	000				
		27	m ²	27.000	
				RAZEM	27.000
4	KSNR 4	Montaż sieci z rur preizolowanych, średnica rurociągu 125/32/25	m		
d.1	S004230101				
	0000				
		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
5	KSNR 4	Montaż sieci z rur preizolowanych, średnica rurociągu 160/40/25	m		
d.1	S004230104				
	0000				
		20	m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KSNR 4	Spawanie ręczne gazowe i łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i	szt		
d.1	S004230201	niskostop. spoiny badane radiologicznie. śr. rurociągu do 48,3/110			
	0000	mm. grub. ścianki 2,6 mm			
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
7	KSNR 4	Montaż muf tulejowych,	szt		
d.1	S004230501				
	0000				
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------