

Św. Marcin 30

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PREIZOLACJA C.W.U.					
1		PREIZOLACJA			
1 d.1	KNR 2-01 2010221040 000	Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 na od- kład. Grunt kategorii III (B.I.nr 8/96)	m ³		
		34.8	m ³	34.800	
				RAZEM	34.800
2 d.1	KNR 2-01 2010230010 000	Zasypywanie wykopów spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemieszczenie gruntu na odległość do 10 m. Grunt kategorii I-III (B.I.nr 8/96)	m ³		
		34.8	m ³	34.800	
				RAZEM	34.800
3 d.1	KNR 2-18 2180501020 000	Podłoża o grubości 15 cm z materiałów sypkich	m ²		
		34.8	m ²	34.800	
				RAZEM	34.800
4 d.1	KSNR 4 S004230101 0000	Montaż sieci z rur preizolowanych, średnica rurociągu 125/32/25	m		
		34.8	m	34.800	
				RAZEM	34.800
5 d.1	KSNR 4 S004230201 0000	Spawanie ręczne gazowe i łukowe rur preizolowanych ze stali węglowych i niskostop. spoiny badane radiologicznie. śr. rurociągu do 48,3/110 mm. grub. ścianki 2,6 mm	szt		
		12	szt	12.000	
				RAZEM	12.000
6 d.1	KSNR 4 S004230501 0000	Montaż muf tulejowych,	szt		
		6	szt	6.000	
				RAZEM	6.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
-----	-------------