

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty ziemne			
1	KNR-W 2- d.1 01 0203-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m ³ w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 21*0.3	m ³		
			m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
2	KNR-W 2- d.1 01 0210-03	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. I-II Krotność = 10 21*0.3	m ³		
			m ³	6.300	
				RAZEM	6.300
3	KNR-W 2- d.1 01 0301-01 analogia	Ręczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi - zakup i doewóz piasku 21*0.2	m ³		
			m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
4	KNR 0-11 d.1 0322-01	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 21	m ²		
			m ²	21.000	
				RAZEM	21.000