

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : Likwidacja szamba wraz z podłączeniem do kanalizacji
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Starołęcka 52
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.

ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań ul. Matejki 57
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :
BRANŻA : INSTALACJE SANITARNE

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Piotr Bazela

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Piotr Bazela

31.12.2017r.

upr. c.d. 11-2013/1/2004
upr. c.d. 11-2013/1/2004
upr. c.d. 11-2013/1/2004

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Instalacja doziemna kanalizacji sanitarnej			
1	d.1 kalk. własna	1. Projekt przyłącza wraz z ugodnieniami i mapami 2. Wytyczenie, obsługa geodezyjna, oznakowanie 3. Inwentaryzacja geodezyjna, aktualizacja mapy 1	kpl. kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
2	KNR AT-03 d.1 0101-05 1)	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni betonowych niespękanych - dodatek za każdy 1 cm ponad 6 cm 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
3	KNR AT-03 d.1 0105-02 1)	Mechaniczna rozbiórka podbudowy betonowej o gr. do 16 cm z wywozem rumoszu na odl. do 1 km 40*2	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
4	KNNR 1 d.1 0201-05 2)	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsięwziętymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowymi 40*1.5*1	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
5	KNR-W 2- d.1 01 0607-01 3)	Igłostudnie o śr. 50 mm wplukiwane na głębokość do 6 m 4	szt. szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
6	KNNR 1 d.1 0214-05 2)	Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym ubi- jakami (gr. warstwy w stanie luźnym 25 cm) - kat. gruntu III-IV 60	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
7	KNNR 1 d.1 0208-01 2)	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samo- władowymi po terenie lub drogach gruntowych (kat.gr. I-IV) ponad 1 km 60	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
8	KNNR 4 d.1 1411-02 2)	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm 40*1.5*0.3	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
9	KNNR 4 d.1 1411-02 2)	Obsypka technologiczna - piasek 40*1.34*0.16	m ³ m ³	8.576	
				RAZEM	8.576
10	KNNR 4 d.1 1411-04 2)	Zасыпка technologiczna 30 cm - piasek 40*1.5*0.3	m ³ m ³	18.000	
				RAZEM	18.000
11	KNNR 4 d.1 1411-04 2)	Zасыpanie wykopu - piasek 40*1.5*1	m ³ m ³	60.000	
				RAZEM	60.000
12	KNNR 4 d.1 1308-03 2)	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 40	m m	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR AT-03 d.1 0303-01 1)	Nawierzchnia z betonu B-35 gr. 22 cm, z warstwą poślizgową dylatowana, z nacięciem szczelin i zalaniem masą zalewową (w zatokach postojowych) 40*2	m ² m ²	80.000	
				RAZEM	80.000

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.	Wydawnictwo
1	ATHENASOFT wyd.I 2000
2	Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001
3	WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001