

Lp.	Podstawa	Opis i wyciecznia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 19-01 0333-05	Przemurowanie 2 kominów wolnostojących na poddaszu i ponad dachem o obj. ponad 0,5 m3 w jednym miejscu. Cegła klinkierowa pełna kl. 250 gat 1 czerwona. Kominy muszą zostać dokładnie odwzorowane. Z uwagi na złożoność budowy górnej części kominów nakład "R" x 2 (1,5*0,5*2,0)*2	m ³		
			m ³	3,000	
2	KNR 19-01 0331-36	Analogia. Wykonanie ozdobnych zwieńczeń kominów. Nakłady na 1 szt dociętego elementu z cegły. Wymagania dla cegły jak w poz.2. 1 element = 1 cegła. Kominy muszą zostać dokładnie odwzorowane ze szczególnym uwzględnieniem ozdobnych zwieńczeń. 30,0*2	szt.		
			szt.	60,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 19-01 0801-04	Uzupełnienie tynków zewnętrznych kat. III z zaprawy cementowej do 5 m2 w jednym miejscu 8,0*2	m ²		
			m ²	16,000	
				RAZEM	60,000
4	KNR 4-01 0310-05	Sprawdzenie przewodów 2 kominu x 4 przewody x 19m 2*4*19	m		
			m	152,000	
				RAZEM	152,000
5	KNR 4-01 0310-06	Odgruzowanie przewodów. Do odgruzowania przyjęto 50% dł. przewodów 152*0,5	m		
			m	76,000	
				RAZEM	76,000
6	KNR-W 4-01 0545-08	Rozebranie obróbek kominów z blachy nie nadającej się do użytku 4,0*0,4*2	m ²		
			m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
7	KNR-W 2-02 0515-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy z cynkowo-tytanowej 3,2	m ²		
			m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
8	KNR 19-01 0529-01	Rozebranie pokrycia dachowego z dachówki karpiówki podwójnej. Dla przemurowywania kominów, montażu okienek wyłazowych, ław kominiarskich i wszelkich inny prac 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR 19-01 0416-08	Rozebranie i odtworzenie ołączenia dachu 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
10	KNR 19-01 0501-02	Pokrycie dachu dachówką ceramiczną karpiówką w koronkę. Identyczna lub możliwie najbardziej zbliżona do istniejącej (czerwona - uzgodnić z Zamawiającym) 30	m ²		
			m ²	30,000	
				RAZEM	30,000
11	NNRNKB 202 1027-01	(z.VI) Okna dachowe "FAKRO" 2	kpl.		
			kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
12	KNR-W 4-01 0424-01	Montaż poziomych ław kominiarskich drewnianych 3,0*2	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
13	KNR-W 4-01 0424-02	Montaż pochylonych ław kominiarskich drewnianych 1,5*2	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
14	KNR 19-01 0429-02	Wykonanie rusztowań na strychu 5	szt.		
			szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15	NNRNKB 202 1621-02	(z.VI) Daszki ochronne wolno stojące o konstrukcji drewnianej (bez podłogi z desek) pokryte płytami pilśniowymi i papą - jednowarstwowo nad wejściami do budynków (3,0*2,5)*4	m ² rzutu		
			m ² rzutu	30,000	
				RAZEM	30,000
16	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu i innych odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 5	m ³		
			m ³	5,000	
				RAZEM	5,000
17	KNR 4-01 0108-12	Wywiezienie gruzu i innych odpadów samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 14 5	m ³		
			m ³	5,000	
				RAZEM	5,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	kalk. własna	Utylizacja gruzu i odpadów	m ³		
		5	m ³	5,000	
				RAZEM	5,000

Jawstów Borowczyk