

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Prace remontowe dachu			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 120.15	m ² m ²	120.150	
				RAZEM	120.150
2	KNR 4-01 d.1 0519-04	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa 368	m ² m ²	368.000	
				RAZEM	368.000
3	KNR 4-01 d.1 0519-05	Rozbiórka pokrycia z papy na dachach drewnianych - następna warstwa Krotność = 2 368	m ² m ²	368.000	
				RAZEM	368.000
4	KNR 4-01 d.1 0212-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm - czapy kominowe 0.41	m ³ m ³	0.410	
				RAZEM	0.410
5	KNR 4-04 d.1 0901-06	Zsypanie do usuwania gruzu (montaż, demontaż, koszt wynajmu) 20	m m	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNR 4-01 d.1 0108-17 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi materiału z rozbieranych konstrukcji na odległość 20 km wraz z opłatą 20	m ³ m ³	20.000	
				RAZEM	20.000
7	KNR 4-01 d.1 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk - całość zaimpregnowana, wymiana na powierzchni wymienianej konstrukcji dachu 23	m ² m ²	23.000	
				RAZEM	23.000
8	KNR 4-01 d.1 0412-04	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - murłaty 14x14 4.09	m m	4.090	
				RAZEM	4.090
9	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie 10 x 16 cm 20.24	m m	20.240	
				RAZEM	20.240
10	KNR 4-01 d.1 0412-02	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie 14 x 18 cm 10.12	m m	10.120	
				RAZEM	10.120
11	KNR 4-01 d.1 0412-05	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - płatwie 16 x 18 cm 4.10	m m	4.100	
				RAZEM	4.100
12	KNR 4-01 d.1 0412-06	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy 16 x 16 cm 3.94	m m	3.940	
				RAZEM	3.940
13	KNR 4-01 d.1 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - miecze 13 x 15 cm; zastrzały 14 x 18 cm; 2.0+3.84	m m	5.840	
				RAZEM	5.840
14	KNR 4-01 d.1 0412-07	Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - kleszcze 8 x 24 cm 5.96	m m	5.960	
				RAZEM	5.960
15	KNR 4-01 d.1 0414-03	Wymiana deskowania dachu z desek o grubości 32 mm na styk - powierzchnia zniszczona lub uszkodzona 30	m ² m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
16	KNNR 2 d.1 0507-01	Izolacja 1 x papą termozgrzewalną pod obróbki z blacy - gzymsy 56.73	m ² m ²	56.730	
				RAZEM	56.730
17	d.1 analiza indywidualna	Montaż klinów dachowych o wym 5 x 5 cm z wełny mineralnej twardej na styku połaci dachowej ze ścianą 50	m m	50.000	
				RAZEM	50.000
18	KNNR 2 d.1 0507-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe 386.27	m ² m ²	386.270	
				RAZEM	386.270

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	d.1 analiza indywidualna	Montaż listwy dociskowej - połączenie dachu ze ścianą wraz z uszczelnieniem 90	m m	RAZEM 90.000	386.270 90.000
20	d.1 KNR 2-02 0507-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy z cynku 120.15	m ² m ²	RAZEM 120.150	90.000 120.150
21	d.1 KNR 2-02 0509-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy z cynku 56.73	m m	RAZEM 56.730	120.150 56.730
22	d.1 KNR 2-02 0509-09	Zbiorniczki przy rynnach z blachy z cynku 3	szt. szt.	RAZEM 3.000	56.730 3.000
23	d.1 KNR 2-02 0511-02	Rury spustowe okrągłe o śr. 10 cm z blachy z cynku 16.70	m m	RAZEM 16.700	3.000 16.700
24	d.1 KNR 2-02 0511-03	Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy z cynku 71	m m	RAZEM 71.000	16.700 71.000
25	d.1 KNR-W 4-01 0518-03	Obróbki uszczelniające dla stalowych kominów wentylacyjnych na dachu i kominach 26	szt. szt.	RAZEM 26.000	71.000 26.000
26	d.1 KNR-W 4-01 0310-02	Przemurowanie kominów z cegieł pełnych klasy 20 5.70	m ³ m ³	RAZEM 5.700	26.000 5.700
27	d.1 KNR-W 4-01 0725-01	Wykonanie tynków zewnętrznych - kominy 33	m ² m ²	RAZEM 33.000	5.700 33.000
28	d.1 KNR 2-02 0219-05	Nakrywy kominów o średniej grubości 7 cm beton C20/25 WRAZ ZE ZBROJENIEM 5.80	m ² m ²	RAZEM 5.800	33.000 5.800
29	d.1 KNR 4-01 0725-01	Wykonanie tynków zewnętrznych cementowo-wapiennych na ścianach od strony dachu posesji 65	m ² m ²	RAZEM 65.000	5.800 65.000
30	d.1 analiza indywidualna	Wymiana okna połaciowego - wylazu na dach wraz z wykonaniem konstrukcji 1	kpl. kpl.	RAZEM 1.000	65.000 1.000
2		Elewacja		RAZEM	1.000
31	d.2 KNNR 3 0601-01	Odbicie tynków cem.-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach 265	m ² m ²	RAZEM 265.000	1.000 265.000
32	d.2 KNR 4-01 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne 15.92	m ² m ²	RAZEM 15.920	265.000 15.920
33	d.2 analiza indywidualna	Parapety zewnętrzne z blachy powlekanej 63.68	m m	RAZEM 63.680	15.920 63.680
34	d.2 KNR-W 4-01 0736-01	Oczyszczenie spoin z usunięciem zaprawy w murach gładkich z cegły ceramicznej 572.56	m ² m ²	RAZEM 572.560	63.680 572.560
35	d.2 NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 572.56	m ² m ²	RAZEM 572.560	572.560 572.560
36	d.2 TZKNBK VIII 02-40	Tynk zewnętrzny z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ścianach płaskich	m ²	RAZEM	572.560

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		572.56	m ²	572.560	
				RAZEM	572.560
37	TZKNBK d.2 VIII 02-41	Tynk zewnętrzny z wyk.podkładu i warstwy wierzchniej z przygotowaniem zaprawy na ościeżach otworów i wnęk o szer.do 15 cm	m ²		
		75	m ²	75.000	
				RAZEM	75.000
38	TZKNBK d.2 VIII 03-81	Tynki zewn.profilii ciągnionych zwykłych o szer.do 25 cm z przygotowaniem zaprawy - gzymsy	m		
		39.82+83.88	m	123.700	
				RAZEM	123.700
39	KNR 2-02 d.2 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
		700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
40	KNR 2-02 d.2 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań grupy 1 (poz.:21,23,31,33,35,37)			
41	NNRNKB d.2 202 1622a- 01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
		700	m ²	700.000	
				RAZEM	700.000
42	d.2 analiza indywidualna	Oczyszczenie cokołu; uzupełnienie spoin oraz naprawę spekań	m ²		
		35	m ²	35.000	
				RAZEM	35.000
43	d.2 analiza indywidualna	Naprawa spekań muró przez montaż prętów stalowych po uprzednim frezowaniu spoin ich oczyszczeniu, montaż prętów wklejanych fi 6	m ²		
		120	m ²	120.000	
				RAZEM	120.000