

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Roboty rozbiórkowe
ADRES INWESTYCJI : ul. Sypniewo
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul Matejki 57
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Krzysztof Bączkowski
DATA OPRACOWANIA : 2018-09-18

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
2018-09-18

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rozbiórka konstrukcji drewnianych			
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianego zadaszenia budynków murowanych	m ²		
d.1	0403-02 z.o. 3.1. analogia	<działka 2/5> <część murowana>180+<część drewniana>135+<działka 2/21>35	m ²	350,000	
				RAZEM	350,000
2	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne	m ²		
d.1	0401-07 kalk. własna	(<dł>38,00+38,00+3,25+3,25)*<h>2,00	m ²	165,000	
				RAZEM	165,000
2		Burzenie konstrukcji ceglanych			
3	KNR 4-04	Rozebranie murów i słupów w budynkach o wysokości do 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.2	0102-02	(<dł>43,00+43,00+5,00+5,00+5,00+5,00+4,00+4,00+4,00+4,00+2,00+2,00+2,00+2,00)*<h>2,00*0,12	m ³	31,200	
				RAZEM	31,200
4	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m ³		
d.2	0101-02	(<dł>43,00+43,00+5,00+5,00+5,00+5,00+4,00+4,00+4,00+4,00+2,00+2,00+2,00+2,00)*<h>0,5*0,2	m ³	13,000	
				RAZEM	13,000
5	KNR 4-01	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km	m ³		
d.2	0108-13 0108-16	<poz.2>29,76+<poz.3>22,32 +<poz1>3,00+<poz7>3,00	m ³	58,080	
				RAZEM	58,080
3		Demontaż ogrodzeń z siatki i kontenerów wolnostojących			
6	KNR 2-25	Demontaż obiektów kontenerowych wraz z wywiezieniem i utylizacją	kontener.		
d.3	0102-02 kalk. własna	4	kontener.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR 2-25	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m ²		
d.3	0307-03 kalk. własna	(<ogrodzenie garaży>60,00+<ogrodzenie ogrodu>20,00+<ogrodzenie ogrodu>25,00)*<h>1,50	m ²	157,500	
				RAZEM	157,500
4		Zabezpieczenie terenu robót i uprzątnięcie terenu po wykonanych robotach			
8	kalk. własna	Rozebranie ewentualnych posadzek w budynkach murowanych wraz z utylizacją, wyrównaniem terenu oraz uzupełnieniem ziemi	kpl.		
d.4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Komórki lokatorskie			
9	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. V-VI	m ²		
d.5	0103-03	176	m ²	176,000	
				RAZEM	176,000
10	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
d.5	0401-02	132	m	132,000	
				RAZEM	132,000
11	KNR 2-31	Podwalina z bloczków M6 - analogia	m		
d.5	0403-02	132	m	132,000	
				RAZEM	132,000
12	analiza indywidualna	Dostawa i montaż komórek lokatorskich z blachy ocynkowanej 3,00x3,00 m	szt		
d.5		11	szt	11,000	
				RAZEM	11,000
13	KNR 0-23	Kotwienie do podwaliny	szt		
d.5	2612-05 analogia	396	szt	396,000	
				RAZEM	396,000