

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty murarskie			
1		Demontaż kratki wentylacyjnych	szt		
d.1	analogia	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 4-01	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych,	szt		
d.1	0324-02	drzwierek rewizyjnych	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po-	m ²		
d.1	2003-01	jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m ²	1,600	
	P1	2,00*0,8			
				RAZEM	1,600
4		Demontaż boazerii	m ²		
d.1	kalk. własna		m ²	9,282	
	Korytarz	2,38*3,9			
				RAZEM	9,282
5	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15		m ²	1,000	
	Ł	0,5*2,0	m ²	2,500	
	Ku	0,5*5			
				RAZEM	3,500
6		Demontaż szafy w korytarzu	m ²		
d.1	kalk. własna		m ²	3,142	
		1,32*2,38			
				RAZEM	3,142
7		Montaż balustrady w oknie	szt.		
d.1	kalk. własna		szt.	2,000	
	P + Ku	2			
				RAZEM	2,000
2		Roboty malarskie			
8	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi	m ²		
d.2	1202-09	ponad 5 m2	m ²	44,744	
	P1	2,38*2*(3,25+3,86)-1,6+12,5	m ²	37,936	
	P2	2,38*2*(3,81+2,5)-1,6+9,5	m ²	14,508	
	Ł	2,38*2*(1,47+1,62)-1,6+2,4-1,00	m ²	25,242	
	Kor	2,38*2*(1,45+4,00)+5,9-1,8-1,6-1,6-1,6			
				RAZEM	122,430
9	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pus-	m ²		
d.2	0715-01	taków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach o powierzchni podłogi	m ²	3,500	
		do 5 m2			
		poz.5			
				RAZEM	3,500
10	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - jedno-	m ²		
d.2	2611-02	krotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²	122,430	
		poz.8			
				RAZEM	122,430
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.2	2009-04	wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²	30,100	
		30,1			
				RAZEM	30,100
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego	m ²		
d.2	2009-02	wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²	92,330	
		poz.8-30,1			
				RAZEM	92,330
13	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.2	1204-01	tów	m ²	30,100	
		30,1			
				RAZEM	30,100
14	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.2	1204-02	ścian	m ²	92,330	
		poz.12			
				RAZEM	92,330
15	KNR 4-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.2	1212-22		m	0,700	
	Ku	0,7			
				RAZEM	0,700
3		Roboty stolarskie			
16	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
d.3	0702-05		m ²	5,400	
		3*1,8			
				RAZEM	5,400
17	KNR-W 4-01	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
d.3	0921-16		szt.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
4		Roboty posadzgarskie, podłogowe, płytki na ścianach			
18	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.4	0818-05		m ²	5,900	
	Ku/Ko	5,9	m ²	2,400	
	Ł	2,4			
				RAZEM	8,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNNR 3 d.4 0801-04 Łazienka	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,9	m ² m ²	 2,900	
				RAZEM	2,900
20	KNR-W 2-02 d.4 1123-02 Kuchnia P1 Kor	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe 9,5 12,5 5,9	m ² m ² m ²	 9,500 12,500 5,900	
				RAZEM	27,900
21	KNR 4-01 d.4 0817-05	Uzupełnienie listew przyściennych z PCW 3,25+3,25+3,86+3,86+2,5+2,5+3,81+3,81+5+5+1,5+1,5-6*0,8	m m	 35,040	
				RAZEM	35,040
22	NNRNKB d.4 202 1130-01 Łazienka	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 2,4	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
23	KNR 0-29 d.4 0639-01 Łazienka	Analogia: Wklejenie taśmy w celu uszczelnienia styków pomiędzy podłogą a ścianą 1,62*2+2*1,47	m m	 6,180	
				RAZEM	6,180
24	KNR 0-29 d.4 0640-03 Posadzka Ściany	Analogia: Uszczelnienie posadzek i ścian do wys. 2,0 m pod okładzinę ceramiczną folią w płynie 2,4 2,00*(1,47+1,62+1,62)+0,5*3,81	m ² m ² m ²	 2,400 11,325	
				RAZEM	13,725
25	KNR 0-12 d.4 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 2,4	m ² m ²	 2,400	
				RAZEM	2,400
26	KNR 0-12 d.4 0829-04	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej 11,325	m ² m ²	 11,325	
				RAZEM	11,325
5		Instalacje gazowe			
27	KNR 4-02 d.5 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR-W 2-15 d.5 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 3	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
29	KNR-W 2-15 d.5 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 4-02 d.5 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR-W 4-02 d.5 0316-01	Wymiana pieca gazowego wieloczerpalnego 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 0-31 d.5 0206-01	Grzejniki stalowe łazienkowe wys. 500 mm montowane na ścianie 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
6		Instalacje wod, kan			
33	KNR 4-02 d.6 0235-07 analogia	Demontaż wanny 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 4-02 d.6 0233-06	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
37	KNR 4-02 d.6 0230-08	Demontaż rurociągu z PCW o śr. 75-110 mm na ścianach budynku 2,5	m m	 2,500	
				RAZEM	2,500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem		
38 d.6	KNR 4-02 0230-07	Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku 3	m				
			m	3,000			
				RAZEM	3,000		
39 d.6	KNR 2-15 0205-04	Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 2,5	m				
			m	2,500			
				RAZEM	2,500		
40 d.6	KNR 2-15 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową 5	m				
			m	5,000			
				RAZEM	5,000		
41 d.6	KNR 4-02 0211-04	Wstawienie trójnika z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi 3	szt.				
			szt.	3,000			
				RAZEM	3,000		
42 d.6	KNR-W 2-15 0111-01	Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 10	m				
			m	10,000			
				RAZEM	10,000		
43 d.6	KNR 4-01 0338-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej 5	m				
			m	5,000			
				RAZEM	5,000		
44 d.6	KNR 4-01 0326-02	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 5	m				
			m	5,000			
				RAZEM	5,000		
45 d.6	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, hydrantu lub baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1	szt.				
			m		1,000		
			baterie zlewozmywakowe	2	szt.	2,000	
			baterie umywalkowe	2	szt.	2,000	
			bateria natryskowa	2	szt.	2,000	
			pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	7,000		
46 d.6	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa płuczka ustępowa 1	szt.				
			szt.	1,000			
				RAZEM	1,000		
47 d.6	KNR 2-15 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm miska ustępowa 1	szt.				
			szt.	1,000			
				RAZEM	1,000		
48 d.6	KNR 2-15 0211-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych o średnicy: 50 mm 1	szt.				
			szt.	1,000			
			odpływ ze zlewozmywaka	1	szt.	1,000	
			odpływ z umywalki	1	szt.	1,000	
		odpływ z brodzika	1	szt.	1,000		
		odpływ pralki	1	szt.	1,000		
				RAZEM	4,000		
49 d.6	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm 2	szt.				
			szt.	2,000			
				RAZEM	2,000		
50 d.6	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 1	szt.				
			szt.	1,000			
				RAZEM	1,000		
51 d.6	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego na szafce 1	szt.				
			szt.	1,000			
				RAZEM	1,000		
52 d.6	KNR 4-02 0125-01	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15mm- do pralki 1	szt.				
			szt.	1,000			
				RAZEM	1,000		
53 d.6	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natrykiem przesuwym o śr. nominalnej 15 mm 1	szt.				
			szt.	1,000			
				RAZEM	1,000		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
54 d.6	kalk. własna	Montaż brodzika natryskowego z kabiną 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
55 d.6	KNR 2-15 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
56 d.6	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7		Wywóz na wysypisko materiałów z demontażu			
57 d.7	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi 2	m ³ m ³	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
58 d.7	KNR-W 4-01 0109-17 0109-20	Wywiezienie samochodami samowładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość 15 km 2	m ³ m ³	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
59 d.7	analiza własna	Oplata za wysypisko 2	m ³ m ³	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
8		Oplata za przeglądy			
60 d.8	analiza własna	Przeгляд kominiarski 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
60' d.8	analiza własna	Przeгляд instalacji gazowej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000