

ELEWACJA OD STRONY DZIEDZIŃCA:  
LEGENDA:


- Elewacja: farba zewnętrzna silikatowa  
kolor wg wzornika NCS: S0804-R90B
- Opaski okienne i detal architektoniczny:  
farba zewnętrzna silikatowa  
kolor wg wzornika NCS: S0507-R80B
- obróbki blacharskie i orynnowanie  
tytan cynk kolor natural
- stolarka drzwiowa  
kolor wg wzornika NCS: S3030-Y60R
- stolarka okienna  
kolor wg wzornika NCS: S1005-G80Y

UWAGA:

- A. Projekt kolorystyki wykonano na podstawie badań odkrywkowych na ustalenie pierwotnej kolorystyki elewacji
- B. Przed wykonaniem powłok malarskich wykonać próby kolorystyczne na elewacji wielkości 1m2, ostateczny kolor uzgodnić z konserwatorem zabytków.
- C. Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb, należy na jedną powierzchnię nakładać farbę o tej samej dacie produkcji,
- D. Między próbkami kolorystycznymi załączonymi do dokumentacji a próbkami farb dostarczonymi przez producenta mogą wystąpić nieznaczne różnice w odcieniach, za podstawę w ocenie zgodności zalecanego koloru należy przyjąć odcień określony we wzorniku producenta,
- E. Prace powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, zgodnie z technologią producenta przyjętego systemu renowacji fasady
- F. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz z opisem technicznym.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



ENEPROJEKT  
Adam Dziński  
ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań  
NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:


REMONT I OCIEPLENIE BUDYNEKU MIESZKALNEGO  
WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
ul. Rybaki 16, 61-883 Poznań, jednostka ewid.  
306401\_1.0051.AR\_38.3, dz. nr 3, obr. 0051, ark. 38

INWESTOR:  
Miasto Poznań  
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

PROJEKTANT:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
OPRACOWAŁA:			
mgr inż. arch. Joanna Kiedrowicz	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY			DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU:	SKALA:	NR RYS.:	
KOLORYSTYKA PODWÓRZA- WSCHODNIA	-	K.02	



Elewacja podwórza- wschodnia