


DOCIEPLENIE PODŁOGI STRYCHU



UWAGA:
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami oraz opisem technicznym.
2. Wymiary sprawdzić na budowie

PODŁOGA Z PŁYT OSB 1X GR. 22 MM
PUSTKA POWIETRZNA 2 CM
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
IZOLACJA TERMICZNA- WEŁNA MINERALNA GR. 20 CM
FOLIA PAROIZOLACYJNA
ŚLEPY PUŁAP
PODSUFITKA
SUFIT

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



ENEPROJEKT

Adam Dziamski

ul. Unii Lubelskiej 3, 61-249 Poznań

NIP 782-204-64-63, REGON 301038550

NAZWA INWESTYCJI:

REMONT I OCIEPLENIE BUDYNKU MIESZKALNEGO
WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

ul. Rybaki 16, 61-883 Poznań, jednostka ewid.
306401_1.0051.AR_38.3, dz. nr 3, obr. 0051, ark. 38

INWESTOR:

Miasto Poznań
Plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań

PROJEKTANT:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż .arch .Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
SPRAWDZAJĄCY:			
mgr inż. arch. Jarosław Krawczyk	budowlana/ architektoniczna	UAN-8386/64/90	
OPRACOWANIE:			
mgr inż .arch .Joanna Kiedrowicz	budowlana/ architektoniczna		

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	DATA: XII 2018
TYTUŁ RYSUNKU: DOCIEPLENIE PODŁOGI STRYCHU	SKALA: 1:5 NR RYS. : D.06