

MONTAŻ INSTALACJI DOKOFONOWEJ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Pozycz.	Razem
1	KNNR 5 0103-08	Rury winidurkowe o śr.do 28 mm układane n.t. na podłożu innym niż beton 5*3+9*3+10	m m	 52,000	 52,000
				RAZEM	52,000
2	KNR-W 5- 08 0303-03	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 3 i przekroju przewodów do 2.5 mm ² - mocowa- nych przez przykręcenie 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
3	KNR 4-03 1017-03	Mechaniczne wiercenie otworów o śr.do 20 mm w drewnie - przejście do lokalu 9	otw. otw.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
4	KNNR 5 0203-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur 82	m m	 82,000	 82,000
				RAZEM	82,000
5	KNR-W 4- 01 0332-08	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 0,1	m ² m ²	 0,100	 0,100
				RAZEM	0,100
6	KNR-W 5- 08 0408-01	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofo- nu) - panel ACO CDNP 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
7	KNNR 5 0408-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - lista lokatorów podświetlana 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
8	KNNR 5 0408-01	Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg - zasillacz 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
9	KNR-W 5- 08 0408-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofo- nu) - aparat odbiorczy unifon 9	szt szt	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
10	KNR-W 5- 08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jedno- biegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża 9	szt. szt.	 9,000	 9,000
				RAZEM	9,000
11	KNR AL-01 0304-01	Montaż elektromechanicznych elementów blokujących - elektrozaczep w wykonaniu standard 1	szt szt	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
12	KNR 5-05 1508-01 - analogia	Sprawdzenie działania, regulacja z uruchomieniem zespołu różnównego instalacji domofonowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000