

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Pokój duży			
1 KNR 4-01 d.1 1205-01		Zerwanie starych tapet (4.64+3.80)*2*2.69-(0.90*2.37+1.56*1.65+0.80*2.05)	m ² m ²	 39.06	
				RAZEM	39.06
2 KNR 4-01 d.1 1202-09		Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 39.06	m ² m ²	 39.06	
				RAZEM	39.06
3 NNRNKB 202 d.1 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 39.06	m ² m ²	 39.06	
				RAZEM	39.06
4 KNR 2-02 d.1 2009-02		Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 38.06	m ² m ²	 38.06	
				RAZEM	38.06
5 KNR 4-01 d.1 1204-01		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 3.80*4.65	m ² m ²	 17.67	
				RAZEM	17.67
6 KNR 2-02 d.1 1505-03		Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem 39.06	m ² m ²	 39.06	
				RAZEM	39.06
7 KNR 0-19 d.1 0929-11		Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.56*1.65	m ² m ²	 2.57	
				RAZEM	2.57
8 KNR 0-19 d.1 0928-12		Demontaż i montaż drzwi balkonowych z PCV 0.84*2.36	m ² m ²	 1.98	
				RAZEM	1.98
9 KNR 4-01 d.1 0354-12		Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.82	m m	 1.82	
				RAZEM	1.82
10 KSNR 3 d.1 0607-05		Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników 1.7*0.38	m ² m ²	 0.65	
				RAZEM	0.65
11 KNR 2-02 d.1 0129-02		Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 2	szt szt	 2.00	
				RAZEM	2.00
12 KNR 4-01 d.1 0903-01		Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
13 KNR 2-02 d.1 1511-07		Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.14*0.60*3*12	m ² m ²	 3.02	
				RAZEM	3.02
14 KSNR 3 d.1 0807-02		Ręczne ocyklinowanie starych posadzek z deszczulek 4.64*3.80	m ² m ²	 17.63	
				RAZEM	17.63
15 KSNR 3 d.1 0807-06		Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 3.8*4.64	m ² m ²	 17.63	
				RAZEM	17.63
16 KNR 4-01 d.1 1209-10		Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolar-ki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.8*2.05*2	m ² m ²	 3.28	
				RAZEM	3.28
17 KNR 4-01 d.1 0919-20		Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
18 KNR 4-01 d.1 0919-24		Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	 1.00	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Kuchnia		RAZEM	1.00
19	kalkulacja	Demontaż mebli kuchennych i blatu do ponownego zamontowania	kpl.		
d.2	ZKZL Sp. z o.o.	1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
20	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.2	1204-08	29.09+7.02	m ²	36.11	
				RAZEM	36.11
21	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
d.2	1204-01	7.02	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
22	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02	(2.91+1.95+1.80+1.2+0.30+3.07+1.12)*2.68-(0.70*2.05+1.56*1.65)	m ²	29.09	
				RAZEM	29.09
23	KNR 0-19	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2	m ²		
d.2	0929-11	1.5*1.65	m ²	2.48	
				RAZEM	2.48
24	KSNR 3	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników	m ²		
d.2	0607-05	0.42*1.70	m ²	0.71	
				RAZEM	0.71
25	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
d.2	0818-05	2.91*1.95+1.12*1.2	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
26	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych- płytki pcv	m ²		
d.2	0818-05	7.02	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
27	KNR-W 3	Rozebranie posadzki z płyt wiórowych	m ²		
d.2	0801-06	7.02	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
28	NNRNB 202	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 3 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
d.2	1130-02	7.02	m ²	7.02	
				RAZEM	7.02
29	KNR 0-12	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
d.2	1118-04	7.03	m ²	7.03	
				RAZEM	7.03
30	KNR 0-12	Cokoliki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm i wysokości cokolika równej 10 cm	m		
d.2	1119-01	2.9+1.95+1.8+1.2+3.07+0.3	m	11.22	
				RAZEM	11.22
31	KNR 4-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkonowych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych	szt.		
d.2	0903-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
32	KNR 4-02	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm -pod zlewozmywak	msc.		
d.2	0212-03	Obmiar dodatkowy - łączna długość	m		1.50
		1.5	msc.	1.00	
		1		RAZEM	1.00
33	KNR 4-02	Wymiana syfonu pvc o śr. 50 mm zlewozmywakowego	szt.		
d.2	0213-01 analogia	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
34	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej z ruchomą wylewką	szt.		
d.2	0121-01	1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR 4-01 d.2 0354-13	Wykucie z muru krtek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
36	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
37	KNR 0-12 d.2 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej	m ²		
		0.8*(1.95+0.80+1.50)	m ²	3.40	
				RAZEM	3.40
38	KNR 2-02 d.2 1511-11	Jednokrotne lakierowanie emalią olejną lub ftalową grzejników radiatorowych	m ²		
		0.20*1.1*2*4	m ²	1.76	
				RAZEM	1.76
39	KNR 4-02 d.2 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
40	KNR-W 2-15 d.2 0307-01	Próba instalacji gazowej na ciśnienie dla wykonawcy i dostawcy gazu za gazomierzem w budynkach mieszkalnych	lokal.		
		1	lokal.	1.00	
				RAZEM	1.00
41	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, pod automat pralniczy mieszaczy itp. o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
42	KNR 2-15 d.2 0208-01	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 32 mm pod automat pralniczy	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
43	KNR 0-13 d.2 0129-01	Rurociągi o śr. 20 mm pod automat pralniczy	m		
		4	m	4.00	
				RAZEM	4.00
44	KNR 2-15 d.2 0205-01	Montaż rurociągów z PCW o śr. 40 mm na ścianach złączeniem metodą wciskową pod automat pralniczy	m		
		3	m	3.00	
				RAZEM	3.00
45	KNR 4-01 d.2 0917-03	Ponowny montaż mebli kuchennych - z demontazu	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
46	KNR 4-01 d.2 1215-03	Mycie po ponownym montażu mebli kuchennych	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
47	KNR 4-01 d.2 1215-03	Mycie kuchenki gazowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
48	KNR 4-02 d.2 0313-01	Wyregulowanie pieca kąpielowego gazowego	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
49	KNR 4-02 d.2 0313-05	Wyregulowanie kuchni gazowej 4-palnikowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
50	KNR 4-01 d.2 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarzki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni do 1.0 m ² - naswietle okienne	m ²		
		1.16*1.22*2*0.5	m ²	1.42	
				RAZEM	1.42
51	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
52	KNR 4-01 d.2 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
3		Korytarz			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
53	KNR 4-01 d.3 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
54	KNR 0-19 d.3 1023-12	Montaż drzwi stalowych do lokalu z obróbką obsadzenia	m ²		
		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
55	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		1.42*2.90	m ²	4.12	
				RAZEM	4.12
56	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.90+1.42)*2*2.68-(0.80*2.05*4)	m ²		
			m ²	16.60	
				RAZEM	16.60
57	KNR 4-01 d.3 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
		16.60	m ²	16.60	
				RAZEM	16.60
58	KNR 4-01 d.3 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		1.42*2.9	m ²	4.12	
				RAZEM	4.12
59	KSNR 3 d.3 0807-02	Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek	m ²		
		1.42*2.9	m ²	4.12	
				RAZEM	4.12
60	KSNR 3 d.3 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
		1.42*2.9	m ²	4.12	
				RAZEM	4.12
4		Łazienka			
61	KNR 4-01 d.4 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
62	KNR 4-01 d.4 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
63	KNR-W 2-02 d.4 2004-01	Obudowa pionu -narożnika ściany płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		0.30*2.70*2+1.0*0.20*3	m ²	2.22	
				RAZEM	2.22
64	KNR 4-02 d.4 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
65	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
66	KNR 4-01 d.4 0917-23	Demontaż wyposażenia ściennego	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
67	KNR 4-01 d.4 0426-04	Rozebranie obicia ścian z płyt	m ²		
		(1.1+1.70+1.1+1.0)*1.50	m ²	7.35	
				RAZEM	7.35
68	KNR 4-01 d.4 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		1.1*1.70	m ²	1.87	
				RAZEM	1.87
69	KNR 4-02 d.4 0132-02	Demontaż baterii wannowej	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
70	NNRNKB 202 d.4 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		(1.1+1.7)*2*2-(0.8*2.0)	m ²	9.60	
				RAZEM	9.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71	NNRNKB 202 d.4 2012-01	(z.X) Gładzie wyrównawcza z zaprawy wyrównawczej gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomiesz- czeniach o pow. podłogi do 5 m2 9.60	m ² m ²	 9.60	 9.60
72	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów (1.1*1.7)	m ² m ²	 1.87	 1.87
73	NNRNKB 202 d.4 1130-01	Izolacja wodoszczelna posadzki-Warstwy wyrównujące i wygła- dzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykony- wane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 1.1*1.7	m ² m ²	 1.87	 1.87
74	KNR 0-12 d.4 1118-02	Posadzki z płytek o wymiarach 20 x 20 cm, układanych metodą kominowaną 1.1*1.7	m ² m ²	 1.87	 1.87
75	KNR 0-12 d.4 0829-03	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej 9.60	m ² m ²	 9.60	 9.60
76	KNR-W 4-02 d.4 0111-07	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu płuczki ustępo- wej o połączeniu elastycznym metalowym 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
77	KNR 4-02 d.4 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod baterie o śr. 20 mm Obmiar dodatkowy - łączna długość 1 1	szt. m szt.	 1.00	 1.00
78	KNR 4-01 d.4 0339-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 4	m m	 4.00	 4.00
79	KNR 4-01 d.4 0325-01	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/ 4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 4	m m	 4.00	 4.00
80	KNR 2-15 d.4 0115-01	Baterie natryskowe ściennie o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
81	KNR 2-15 d.4 0115-01	Baterie umywalkowe lścienne o śr. nom. 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
82	KNR 2-15 d.4 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do , baterii, umywalkowej o śr. nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
83	KNR 2-15 d.4 0103-01	Rurociągi w instalacjach wodociagowych o śr. nom. 15 mm sta- lowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych 7	m m	 7.00	 7.00
84	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
85	KNR 2-15 d.4 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastifikowanego PCW o śr. 50 mm pod umywalkę 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
86	KNR 2-15 d.4 0205-02	Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łącze- niem metodą wciskową 3	m m	 3.00	 3.00
87	KNR 4-02 d.4 0212-03	Wymiana podejścia z rur z PCW o śr. 50 mm pod brodzik Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	msc. m	 0.50	 0.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
88	KNR-W 2-15 d.4 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
89	KNR 4-01 d.4 0354-13	Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
90	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
91	KNR 2-15 d.4 0222-05 ana- logia	Montaż kabiny natryskowej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
92	KNR 4-01 d.4 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznychpółskrzyńko- wych	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
93	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucz- nych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
94	KNR-W 4-02 d.4 0212-08	Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych meto- dą wciskową Obmiar dodatkowy - łączna długość 0.5	msc.		
			m		0.50
		1	msc.	1.00	
				RAZEM	1.00
95	S-215 0500- d.4 01	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,ba- terii,hydrantów itp. o śr.zewn.rury 20 mm BATERII NATRYS- KOWEJ	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
96	KNR 4-01 d.4 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolar- ki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 0.8*2.05*2	m ²		
			m ²	3.28	
				RAZEM	3.28
5		Instalacja elektryczna			
97	KNR 4-03 d.5 1121-01	Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 bieguno- wych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
98	KNR 4-03 d.5 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrąg- łych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm2	szt.		
		10	szt.	10.00	
				RAZEM	10.00
99	KNR 4-03 d.5 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 bieguno- wy)	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
100	KNR 4-03 d.5 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (gniazd	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
101	KNR 4-03 d.5 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
102	KNR 4-03 d.5 1133-07	Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przy- kręcanych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
103	KNR 4-03 d.5 1132-10	Demontaż transformatorów sygnalizacyjnych, buczków lub dzwonków na napięcie do 220 V	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
104	KNR 4-03 d.5 1116-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego 90	m m	 90.00	
				RAZEM	90.00
105	KNR 4-03 d.5 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle 90	m m	 90.00	
				RAZEM	90.00
106	KNR 4-03 d.5 1003-01	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1/2 ceg. - śr. rury do 25 mm 5	otw. otw.	 5.00	
				RAZEM	5.00
107	KNR 4-03 d.5 1003-06	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm 1	otw. otw.	 1.00	
				RAZEM	1.00
108	KNR 5-08 d.5 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 15 <gniazd>+7<wyłącznikoów>+3 <puszki>	szt. szt.	 25.00	
				RAZEM	25.00
109	KNR 5-08 d.5 0302-03	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2 22	szt. szt.	 22.00	
				RAZEM	22.00
110	KNR 5-08 d.5 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 80 <gniazda>	m m	 80.00	
				RAZEM	80.00
111	KNR 5-08 d.5 0209-02	Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku gniazda 60<wyłączniki>	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
112	KNR 5-08 d.5 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 11	szt. szt.	 11.00	
				RAZEM	11.00
113	KNR 5-08 d.5 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 4< łazienka , kuchnia>	szt. szt.	 4.00	
				RAZEM	4.00
114	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 22	szt. szt.	 22.00	
				RAZEM	22.00
115	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem-przycisk dzwonkowy 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
116	KNR 4-03 d.5 0309-11	Wymiana buczka lub dzwonka na napięcie sieci 220 V z przedzwonieniem i podłączeniem przewodów 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
117	KNR 5-08 d.5 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 7 < wyłączniki światła>	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
118	KNR 5-08 d.5 0504-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych 7	szt. szt.	 7.00	
				RAZEM	7.00
119	KNR 4-03 d.5 1012-02	Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm 90	m m	 90.00	
				RAZEM	90.00
120	KNR 4-03 d.5 1014-01	Ręczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej 90*0.05*0.03	m³ m³	 0.14	
				RAZEM	0.14

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
121	KNR 4-01 d.5 0707-03	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wspornikach itp. 29	szt. szt.	 29.00	
				RAZEM	29.00
122	KNR 5-08 d.5 0401-08	Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów - kucie mechaniczne pod kołki rozporowe plastikowe w podłożu z cegły - aparat o 3-4 otworach mocujących 1	aparat aparat	 1.00	
				RAZEM	1.00
123	KNR-W 5-08 d.5 0405-02	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
124	KNR 5-08 d.5 0402-02	Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
125	KNR 4-03 d.5 0301-01	Wymiana gniazd bezpiecznikowych tablicowych na tablicach izolacyjnych (1 bieg./ do 25 A) 3	szt. szt.	 3.00	
				RAZEM	3.00
126	KNR-W 5-08 d.5 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
127	KNR-W 5-08 d.5 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
128	KNR-W 5-08 d.5 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy-lampka kontrolna 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
129	KNR-W 5-08 d.5 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
130	KNR-W 5-08 d.5 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
131	KNR-W 5-08 d.5 0803-01	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 2.5 mm2 22*3+7*3+(7+1+1+3+1+1+1)*3	szt. szt.	 132.00	
				RAZEM	132.00
132	KNR 4-03 d.5 1202-01	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia 3 <ilość obwodów>	pomiar. pomiar.	 3.00	
				RAZEM	3.00
133	KNP 18 1301- d.5 01.02	Pomiary rozdzielnic prądu zmiennego lub stałego niskiego napięcia do 10 pól 1	szt. szt.	 1.00	
				RAZEM	1.00
134	KNP 18 4601- d.5 06.01	Badanie zadziałania wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego 2	pomiar pomiar	 2.00	
				RAZEM	2.00
135	KNR 4-03 d.5 1201-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania-pomiar impedancji pętli zwarciowej pierwszy 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.00
136	KNR 4-03 d.5 1201-01	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania -pomiar impedancji pętli zwarciowej -drugi 1	pomiar pomiar	 1.00	
				RAZEM	1.00
6		Pokój mały			
137	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.47+4.63)*2*2.68-(1.56*1.65+0.80*2.05)	m ² m ²	 33.84	
				RAZEM	33.84
138	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 2.47*4.63	m ² m ²	 11.44	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
139	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności 33.84+11.44	m ² m ²	RAZEM 45.28	11.44 45.28
140	KNR 0-19 d.6 0929-11	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m ² 1.56*1.65	m ² m ²	RAZEM 2.57	2.57
141	KNR 4-01 d.6 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 1.82	m m	RAZEM 1.82	1.82
142	KNR 2-02 d.6 0129-02	Obsadzenie prefabrykowanych podokienników, długości ponad 1 m 1	szt szt	RAZEM 1.00	1.00
143	KNR 4-01 d.6 0903-01	Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
144	KSNR 3 d.6 0607-05	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej z rozbiórką zniszczonych gzymsów i pasów elewacyjnych, krawędzi balkonów, podokienników 1.50*0.42	m ² m ²	RAZEM 0.63	0.63
145	KNR 2-02 d.6 1511-07	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową grzejników żebrowych 0.14*0.60*9*3*2	m m	RAZEM 4.54	4.54
146	KSNR 3 d.6 0807-02	Ręczne ocyklinowanie starych lub lakierowanych posadzek z deszczulek 2.47*4.63	m ² m ²	RAZEM 11.44	11.44
147	KSNR 3 d.6 0807-06	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek 11.44	m ² m ²	RAZEM 11.44	11.44
148	KNR 4-01 d.6 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² 0.90*2.05*2*1.1	m ² m ²	RAZEM 4.06	4.06
149	KNR-W 4-03 d.6 1012-02	Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm 90	m m	RAZEM 90.00	90.00
150	KNR 4-01 d.6 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km 90*0.05*0.03+39*0.002+39*0.002+2.57*0.10+1.98*0.10+1.82*0.40*0.05 2.48*0.10+1.6*0.40*0.05+7.02*0.0015*2+2*0.10+4.12*0.005+0.05+7.35*0.01 1.87*0.003+4*0.05*0.12+2.57*0.10+1.82*0.40*0.05	m ³ m ³ m ³ m ³	RAZEM 0.78 0.65 0.32	1.75
151	KNR 4-01 d.6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy następny 1 km 1.75	m ³ m ³	RAZEM 1.75	1.75
152	KNR 4-01 d.6 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
153	KNR 4-01 d.6 0919-24	Wymiana zamków wpuszczanych zwykłych 1	szt. szt.	RAZEM 1.00	1.00
154	KNR 4-01 d.6 0919-29	Wymiana zawiasów drzwiowych wbijanych 2	szt. szt.	RAZEM 2.00	2.00

