



Rozdzielnica Główna RG z Tablicą Administracyjną TA i Tablicą Licznikową TL



- UWAGI:
1. Rozdzielnica metalowa o IP min. 40.
 2. Rozdzielnica wolnostojąca posadowiona na cokole.
 3. Zasilanie od dołu rozdzielnic, wyprowadzenia obwodów od góry i dołu.
 4. Rozdzielnica wyposażona w okienka odczytu energii oraz w kieszeń na schemat ideowy.
 5. Wykonać opisy aparatów.
 6. Ochrona od porażeń prądem elektrycznym - samoczynne wyłączenie zasilania.
 7. Układ pracy instalacji TN-S.
 8. Wszystkie zaciski przyłączeniowe o jeden rząd większe niż wynika to z przekroju kabla bądź przewodu.
 9. W rozdzielniczy zamontować Główną Szybę Uziemiającą GSU
 10. Schemat rozdzielniczy stanowi komplet z rzutem i bilansem mocy w opisie.



Numer obwodu		144A_A_2	144A_A_3	144A_A_5	TA		TA/o1	TA/o1	TA/o2	TA/o2	TA/o3	TA/4	TA/5	GS	RW
Opis	Ochrona przepięciowa	Tablica elektryczna w mieszkaniu nr 2	Tablica elektryczna w mieszkaniu nr 3	Tablica elektryczna w mieszkaniu nr 5	Licznik administracji budynku	Kontrola napięcia	Oświetlenie klatki schodowej w części "A"; ośw. awaryjne; poddasze nieużytkowe	Oświetlenie piwnicy w części "A"	Oświetlenie klatki schodowej w części "B"; ośw. awaryjne	Oświetlenie piwnicy w części "B"	Oświetlenie zewnętrzne, numer policyjny	Rezerwa	Rezerwa	Gniazdo serwisowe w rozdzielniczy	Rozdzielnica Wężła Ciepłego
Moc proj. [kW]	-	12,5	12,5	12,5	12,5	-	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4	-	-	1,5	4

INWESTPROJEKT POZNAŃ SP. Z O.O.			
ul. Klemensa Janickiego 20b, 60-542 Poznań			
temat:	Docieplenie, remont oraz wymiana pokrycia dachowego budynku mieszkalnego, w ramach zadania: "Modernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z podłączeniem budynku do miejskiej sieci ciepłej, usytuowanego w Poznaniu przy ul. Naramowickiej"		
ul. Naramowicka 144a, 61-619 Poznań województwo wielkopolskie, powiat Poznań, gmina Poznań, dz. nr ewid. 13/2, 13/1, obręb 005 Naramowice, jednostka ewid. 306401_1			
inwestor:	Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.		data:
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań		03.2019	
imię i nazwisko:		numer uprawnień:	
projektant:	mgr inż. Krzysztof Rechnia		WKP/0260/PWOE/15
tytuł rysunku:	Rozdzielnica Główna RG z TA i TL - schemat i widok		skala:
		-	
branża:		faza projektu:	numer rysunku:
Elektryka		PROJEKT WYKONAWCZY	E-06
		strona:	