

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych
Sp z o.o.

ul. Matejki 57; 60-770 Poznań

KOSZTORYS ŚLEPY

NAZWA INWESTYCJI : ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZOP DREWNIANYCH
ADRES INWESTYCJI : Poznań; ul. LOTARYŃSKA 6
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57
BRANŻA : ogólnobudowlana
DATA OPRACOWANIA : 24.05.2019

Stawka roboczogodziny : 0,00 zł
: 2 kw. 19

Informacja o cenach czynników produkcji RMS (Promocja)

NARZUTY

Koszty zakupu doliczane do cen jednostkowych M 0,00 %

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : 0,00 zł

Słownie: zero i 00/100 zł

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
24.05.2019

Data zatwierdzenia

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Koszty na prace remontowe i dostosowawcze dla lokalu Lotaryńska 6 - na podstawie pisma (mail) z dnia 29.04.2019 r.					
1		ROZBIÓRKA OBIEKTÓW DREWNIANYCH			
1	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - deskowanie dachu	m ²		
d.1	0401-02	4,00*8,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
2	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych	m ²		
d.1	0403-04	4,00*8,00	m ²	32,000	
				RAZEM	32,000
3	KNR 4-04	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ściennie	m ²		
d.1	0401-07	$(4,00*2+5,00*2)*2,20+(4,00*2+3,00*2)*2,20$	m ²	70,400	
				RAZEM	70,400
2		WYWÓZ MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH.			
4	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0109-09	$32,00*0,025+(0,10*0,10)*8+70,40*0,025$	m ³	2,640	
				RAZEM	2,640
5	KNR-W 4-01	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.2	0109-10	2,64	m ³	2,640	
				RAZEM	2,640

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt jedn.	R	M	S
Koszty na prace remontowe i dostosowawcze dla lokalu Lotaryńska 6 - na podstawie pisma (mail) z dnia 29.04.2019 r.								
1 ROZBIÓRKA OBIEKTÓW DREWNIANYCH								
1	KNR 4-04 d.1 0401-02	Rozebranie baraków drewnianych składanych - deskowanie dachu przedmiar = 32,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,17 r-g/m ²	r-g	5,4400	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0,00	0,000	0,000
2	KNR 4-04 d.1 0403-04	Rozebranie konstrukcji więźb dachowych prostych przedmiar = 32,000 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,15 r-g/m ²	r-g	4,8000	0,000	0,00		
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0,00	0,000	0,000
3	KNR 4-04 d.1 0401-07	Rozebranie baraków drewnianych składanych - płyty ścienne przedmiar = 70,400 m ²	m ²					
1*	999	-- R -- robocizna 0,21 r-g/m ²	r-g	14,7840	0,000	0,00		
2*	2600105	-- M -- bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II 0,003 m ³ /m ²	m ³	0,2112	0,000		0,00	
3*	2600621	deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kl.II 0,001 m ³ /m ²	m ³	0,0704	0,000		0,00	
4*	1330400	gwoździe budowlane okrągłe gołe 0,07 kg/m ²	kg	4,9280	0,000		0,00	
5*	0000000	materiały pomocnicze 0,5 % (od M)	%	0,5000	0,000		0,00	
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0,00	0,000	0,000
Razem dział: ROZBIÓRKA OBIEKTÓW DREWNIANYCH						0,00	0,000	0,000
Razem koszty bezpośrednie:						0,00	0,00	0,00
Razem z narzutami:						0,00	0,00	0,00
2 WYWÓZ MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH.								
4	KNR-W 4-01 d.2 0109-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km przedmiar = 2,640 m ³	m ³					
1*	999	-- R -- robocizna 1,39 r-g/m ³	r-g	3,6696	0,000	0,00		
2*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,72 m-g/m ³	m-g	1,9008	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0,00	0,000	0,000
5	KNR-W 4-01 d.2 0109-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km przedmiar = 2,640 m ³	m ³					
1*	39521	-- S -- samochód skrzyniowy do 5 t 0,02*10=0,2 m-g/m ³	m-g	0,5280	0,000			0,00
Razem koszty bezpośrednie:								
Razem z narzutami:								
Cena jednostkowa:						0,00	0,000	0,000
Razem dział: WYWÓZ MATERIAŁÓW ROZBIÓRKOWYCH.						0,00	0,000	0,000
Razem koszty bezpośrednie:						0,00	0,00	0,00

załącznik nr 1 do IWZ

Lp.	Podstawa	Opis	jm	Nakłady	Koszt	R	M	S
Razem z narzutami:								
				RAZEM	0,00	0,00	0,00	0,00
					Robocizna	Materialy	Sprzęt	
				RAZEM				

OGÓLEM

Słownie: zero i 00/100 zł