

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 0333-21	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 0333-21 ANALOGIA	Przebicie otworów w stropie ceramicznym 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4	KNR-W 2-15 0303-05	Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o śr. nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych 13	m		
			m	13,000	
				RAZEM	13,000
5	KNNR 4 0518-01	Spawanie ręczne gazowe kształtek o śr. nominalnej 40 mm i grub. ścianek 3,2 mm trójników hamburskich 40x25x40 10	złącze		
			złącze	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KNNR 4 0518-01	Spawanie ręczne gazowe rurociągu lub kształtek o śr. nominalnej 25 mm i grub. ścianek 3,2 mm 30	złącze		
			złącze	30,000	
				RAZEM	30,000
7	KNR-W 2-15 0308-02	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejścia obustronnego do gazomierza o średnicy przyłącza 25 mm na ścianach 10	kpl.		
			kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
8	KNR INSTAL 0201-05 ANALOGIA	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 22 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 30	m		
			m	30,000	
				RAZEM	30,000
9	KNR INSTAL 0201-04	Rurociągi gazowe miedziane lutowane o śr.zew. 18 mm (grub.ścianek 1.0 mm) na ścianach w budynkach mieszkalnych (lutowanie twarde) 13,5	m		
			m	13,500	
				RAZEM	13,500
10	KNR INSTAL 0206-02	Zawór lub kurek gazowy o śr.nom. 15 mm 9	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
11	KNR INSTAL 0203-02	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 18 mm 9	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
12	KNR-W 2-15 0314-09	Kuchnia gazowa o połączeniu złączem elastycznym z piekarnikiem z odzysku 9	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
13	KNR 2-15 0120-01 ANALOGIA	Szafki do gazomierza naścienne 9	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
14	KNR 4-02 0308-02	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 25-32 mm 13	m		
			m	13,000	
				RAZEM	13,000
15	KNR 4-02 0309-01	Demontaż podejścia do gazomierza o śr. 20 mm 10	kpl.		
			kpl.	10,000	
				RAZEM	10,000
16	KNR 4-02 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 9	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
17	KNR 4-01 0333-10	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 9	szt.		
			szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
18	KNR INSTAL 0205-01	Próba szczelności instalacji gazowej na ciśnienie w budynkach mieszkalnych 9	lokal.		
			lokal.	9,000	
				RAZEM	9,000
19	Kalkulacja warsztatowa	WYKONANIE PROJEKTU - UZGODNIEN WŁĄCZNIE Z POZWOLENIAMI	KPL		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	KPL	1,000	
				RAZEM	1,000