

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Demontaż instalacji elektrycznej</b>			
1	KNR 4-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
d.1	1129-03	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
2	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.1	1116-03	70	m	70,000	
				RAZEM	70,000
3	KNP 18	Demontaż liczników z odłączeniem	szt.		
d.1	0838-01.01	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
<b>2</b>		<b>Wykonanie instalacji elektrycznej</b>			
4	KNR 5-09	Mocowanie haków w ścianach ceglanych - typu SOT 28.2	szt.		
d.2	0301-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
d.2	1003-06	10	otw.	10,000	
				RAZEM	10,000
6	KSNR 5	Montaż złączy napowietrznych typu SLIP 12.127	kpl.		
d.2	0102-01	4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
7	KNR-W 5-	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu z cegły (poz.10 + poz.11 + poz.12)	m		
d.2	08 0101-03		m	104,000	
				RAZEM	104,000
8	KNR 5-09	Montaż uzemień: szpilkowych	szt		
d.2	0703-02	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNR 5-15	Urządzenia uzemień - Studzienka odgromowa - złącze kontrolne rewizja	szt.		
d.2	0403-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	KNR 5-08	Przewód kabelkowy YAKXS 4x25 w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr. do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach - RPS-UV-M	m		
d.2	0218-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11	KNR 5-08	Przewód kabelkowy LgYżo 16 w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr. do 20 mm mocowanych na gotowych uchwytach - RPS-UV-M	m		
d.2	0218-01	10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
12	KNR 5-08	Przewód kabelkowy YKYżo 5x6 w powłoce polwinitowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr. do 20 mm mocowanych na gotowych uchwytach - RPS-UV-M	m		
d.2	0218-01	10	m	10,000	
	Lokal 1	10	m	10,000	
	Lokal 2	32	m	32,000	
	Lokal 3	32	m	32,000	
	Lokal 4	10	m	10,000	
				RAZEM	84,000
13	KNR 5-14	Montaż jednotaryfowych liczników energii elektrycznej czynnej i biernej na prąd znamionowy do 30 A - 3 systemów pomiarowych do pomiaru bezpośredniego	szt.		
d.2	0504-09	4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
14	KNR 4-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 6 mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby - WLZ	pod- łącz. pod- łącz.		
d.2	0901-03	4 * 5 * 2		40,000	
				RAZEM	40,000
15	KNR 4-03	Podłączenie przewodów pojedynczych do 16 mm <sup>2</sup> w powłoce polwinitowej pod zaciski lub śruby - uzziemienie	pod- łącz. pod- łącz.		
d.2	0901-04	2		2,000	
				RAZEM	2,000
<b>3</b>		<b>Tablica rozdzielcza i pomiarowa</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.3		Szafka licznikowa ZK1x-4P, natynkowa, 4-licznikowa, IP 55, wymiary 600x1450x256 mm, montowana na elewacji budynku   zgodnie z projektem 1	kpl. kpl.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
<b>4</b>		<b>Pomiary instalacji elektrycznej</b>			
17 d.4	KNR-W 4-03 1203-02 Do ZK	Badanie linii kablowej nn o ilości żył 4 1	odc. odc.	 1,000	 
				RAZEM	1,000
18 d.4	KNR 4-03 1202-02 WLZ	Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia - WLZ do mieszkań 4	pomiar . pomiar .	  4,000	  
				RAZEM	4,000
19 d.4	KNR 7-34 0119-08	Badanie uziemienia roboczego, ochronnego lub dodatkowego 1	pomiar . pomiar .	  1,000	  
				RAZEM	1,000
20 d.4	kalk. własna	Uzgodnienie wyłączenie zasilania na czas przebiegu nowej szafy 1	kpl. kpl.	 1,000	 
				RAZEM	1,000

  
**Adam Dziński**  
 Inspektor nadzoru  
 Nr uprawnień D/405/4034/18  
 Nr uprawnień E/405/4035/18