

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Dźwig - wymiana lin I
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. Opolska 58
INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57

DATA OPRACOWANIA : 21.10.2019

WYKONAWCA :

ZKZL sp. z o.o.
Punkt Obsługi Klienta nr 5
Inspektor nadzoru ds. budowlanych

mgr inż. Kaczmarek
179/79/Pw
Data opracowania
21.10.2019

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 450 kg: luzownika
 Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 800 kg i powyżej: koła ciernego
 Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 800 kg i powyżej: szczęk hamulca
 Montaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 450 kg: luzownika
 Montaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 800 kg i powyżej: koła ciernego
 Montaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 800 kg i powyżej: szczęk hamulca
 Demontaż osłony lin
 Montaż osłony lin
 Demontaż zawieszenia przeciwwagi z końcówkami linowymi
 Montaż zawieszenia przeciwwagi z końcówkami linowymi
 Demontaż lnniośnych o śr. do 10 mm, opasanie liną z kołami linowymi
 Montaż lnniośnych o śr. do 10 mm, opasanie liną podwójne
 Demontaż koła zdawczego
 Montaż koła zdawczego
 Zabezpieczenie kabiny
 Zabezpieczenie przeciwwagi
 Wymiana Encondera: demontaż, montaż, regulacja, sprawdzenie działania
 Dostarczenie obciążeniado próby dynamicznej
 Pozłomowanie zespołu napędowego po wymianie amortyzatorów
 Montaż wciągarki na konstrukcji wsporczej z wierceniem otworów o masie powyżej 800 kg
 Demontaż silnika powyżej 5,50 do 7,50 kW, wymiana półwki sprzęgła oraz ponowne ustawienie silnika

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienie	j.m.	Pozycz.	Razem
Wymiana lin nośnych o śr. do 10 mm.					
1	kalk. własna	Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 450 kg: luzownika	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 800 kg i powyżej: koła ciernego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalk. własna	Demontaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 800 kg i powyżej: szczęki hamulca	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalk. własna	Montaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 450 kg: luzownika	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Montaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 800 kg i powyżej: koła ciernego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Montaż elementów wciągarek lub reduktorów o ciężarze do 800 kg i powyżej: szczęk hamulca	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	kalk. własna	Demontaż osłony lin	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	kalk. własna	Montaż osłony lin	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
9	kalk. własna	Demontaż zawieszenia przeciwwagi, z końcówkami linowymi	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
10	kalk. własna	Montaż zawieszenia przeciwwagi, z końcówkami linowymi	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
11	kalk. własna	Demontaż lin nośnych o śr. do 10 mm. Opasanie liną z kołami linowymi	kpl.		
		130	kpl.	130,000	
				RAZEM	130,000
12	kalk. własna	Montaż lin nośnych o śr. do 10 mm. Opasanie liną podwójnie	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	kalk. własna	Demontaż koła zdawczego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
14	kalk. własna	Montaż koła zdawczego	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
15	kalk. własna	Zabezpieczenie kabiny	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
16	kalk. własna	Zabezpieczenie przeciwwagi	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	kalk. własna	Wymiana Encodera: demontaż, montaż, regulacja, sprawdzenie działania	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
18	kalk. własna	Dostarczenie obciążenia do próby dynamicznej	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	kalk. własna	Poziomowanie zespołu napędowego po wymianie amortyzatorów	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	kalk. własna	Montaż wciągarki na konstrukcji wsporczej, z wierceniem otworów, o masie powyżej 800 kg	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
21	kalk. własna	Demontaż silnika powyżej 5,50 kW do 7,50 kW, wymiana połówki sprzęgła oraz ponowne ustawienie silnika	kpl.		
		1,00	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000