

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR-W 2-01 0114-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 0,002	ha ha	0,002	
				RAZEM	0,002
2	KNR 2-31 0101-05	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-II głębokości 20 cm 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
3	KNR 2-31 0105-03 0105-04	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
4	KNR 2-31 0113-01	Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
5	KNR 2-31 0401-03	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-II 14	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
6	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0,3*0,3*14	m ³ m ³	1,260	
				RAZEM	1,260
7	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 14	m m	14,000	
				RAZEM	14,000
8	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ² 20	m ² m ²	20,000	
				RAZEM	20,000
9	KNR 2-31 0704-01 analogia	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 24.0 kg/m - zamocowanie stojaków do rowerów przyjęto 1m = 1 szt 10	szt szt	10,000	
				RAZEM	10,000
10	KNR 2-31 0702-01 analogia	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm - montaż koszy na śmieci 20	szt. szt.	20,000	
				RAZEM	20,000
11	KNR-W 4-01 0101-08	Plantowanie (niwelowanie) terenu ze ścięciem wypukłości do 10 cm w gruncie kat. I-II plantowanie terenu przyległego do placu pod parking rowerowy 14,00*1,00+2*0,5	m ² m ²	15,000	
				RAZEM	15,000
12	KNR 2-21 0401-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia poz.11*125%	m ² m ²	18,750	
				RAZEM	18,750