

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
ul. Ognik 20 remont piwnicy seg. A pom.3,4,5					
1 Roboty rozbiórkowe					
1	KNR AT-12	Demontaż ścianek działowych i zabudowy z płyt drewnopochodnych na drewnianej konstrukcji nośnej,	m ²		
d.1	0103-02 z.o. 4.1. analiza indywidualna	(5,54+0,86+5,02+3,53+3,52)*2,3+(5,48+0,52+3,6+3+2+4+5,41)*2,3	m ²	97,704	
				RAZEM	97,704
2	KNR 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z płyt pilśniowych	m ²		
d.1	0429-06 analogia	5,54*5,04+49,1	m ²	77,022	
				RAZEM	77,022
2 Roboty budowlane i wykończeniowe					
2.1 Montaż ścianek g-k					
3	KNR AT-12	Ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej konstrukcji nośnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 75-02; System NIDA Ściana 125A75	m ²		
d.2.1	0103-05 z.o. 4.1.	Ścianki o pow.mniejszej niż 5 m2. ((3,3+1,8)*2+3+1)*2,5	m ²	35,500	
				RAZEM	35,500
4	KNR AT-43	Przygotowanie otworów w ściankach działowych z profili UA 75 pod montaż drzwi i naswietli	szt.		
d.2.1	0119-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.2 Stolarka drzwiowa					
5	KNR AT-12	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe fabrycznie wykończone obsadzone w ściankach z płyt gipsowo-kartonowych NIDA	m ²		
d.2.2	0109-05	2	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
6	TZKNBK XX	Zamek wpuszczany do WC - zatraskowy	szt.		
d.2.2	3255-01	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
7	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m ²		
d.2.2	0702-05	1,4*2	m ²	2,800	
				RAZEM	2,800
8	TZKNBK XX	Wycięcie po 5 otworów o śr. do 5 cm w drzwiach łazienkowych z wstawieniem plastikowej tulei	szt.		
d.2.2	6201-01 analogia	2*5	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
2.3 Roboty tynkarskie, szpachlarskie, malarskie					
9	KNR 2-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m ²		
d.2.3	0803-03	(5,94+5,02)*2*2,5	m ²	54,800	
				RAZEM	54,800
10	TZKNBK XV	Szpachlowanie i szlifowanie ścian - jeden raz	m ²		
d.2.3	0322-01	pom. 4, 5 (5,92+5,02+5,92+(3+1)*2)*2,5	m ²	62,150	
				RAZEM	62,150
11	TZKNBK XV	Szpachlowanie i szlifowanie ścian na gotowym zagruntowaniu - drugi raz	m ²		
d.2.3	0322-02	pom. 4,5 (5,92+5,02+5,92+(3+1)*2)*2,5	m ²	62,150	
				RAZEM	62,150
12	TZKNBK XV	Malowanie ścian kolorami jasnymi farbą akrylową, lateksową, o wysokiej odporności na szorowanie z zagruntowaniem ścian gładkich - dwa razy	m ²		
d.2.3	0211-02	Pom.4,5 (5,92+5,02+5,92+(3+1)*2)*2,5	m ²	62,150	
				RAZEM	62,150
2.4 Roboty posadzkarskie					
13	KNR AT-23	Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i odkurzenie podłoża, usunięcie luźnych elementów podłoża	m ²		
d.2.4	0101-05 analogia	Pom. 3 (magazyn), Pom. 5, Pom 8 (korytarz) 26,9+49,1+31,8	m ²	107,800	
				RAZEM	107,800
14	KNR W-01	Przyklejenie profili dylatacyjnych	m		
d.2.4	0103-01 analogia	(5,94+5,02)*2+(5,52+0,52+5,52+0,52+5,47+0,22+1,63)*2	m	60,720	
				RAZEM	60,720
15	KNR 13-12	Dwukrotne zagruntowanie powierzchni betonowej emulsją WEBER FLOOR	m ²		
d.2.4	0701-01 analogia	pom. 4,5, 6 26,9+49,1+31,8	m ²	107,800	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	NNRNKB 202	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o grubości 2 cm	m ²	RAZEM	107,800
d.2.4	1132-01 1132-02	WEBER 4602 pom. 4, 5, 6 26,9+49,1+31,8	m ²	107,800	
17	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych rulonowe - PCW z wywinieciem	m ²	RAZEM	107,800
d.2.4	1112-05	pom. 4,5 5,02*5,94-(1,8+1,3*1,8)	m ²	25,679	
2.5		Roboty glazurnicze		RAZEM	25,679
18	KNR AT-27	Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
d.2.5	0201-02	(1,8+3,3)*2,2	m ²	11,220	
19	KNP 02 1118-	Licowanie płytkami glazurowanymi 15x15 cm ścian o pow. ponad 10 m ² . Prysznic, łazienka, fartuch wzdłuż aneksu kuchennego i przy stole.	m ²	RAZEM	11,220
d.2.5	06.01	(1,8+3,3)*2,2*2+3*0,6+1,2*0,6	m ²	24,960	
20	KNR AT-27	Izolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
d.2.5	0202-02	(1,8+3,3)*2,2	m ²	11,220	
21	NNRNKB 202	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow. do 10 m ²	m ²	RAZEM	11,220
d.2.5	2805-05	1,8*3,3	m ²	5,940	
22	NNRNKB 202	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow. ponad 10 m ²	m		
d.2.5	2809-03	(1,8+3,3)*2	m	10,200	
3		Roboty elektryczne - instal.: elektryczna, odgromowa, teletechniczne		RAZEM	10,200
3.1		Demontaż instalacji elektrycznej			
23	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
d.3.1	1122-02				
	Magazyn 1	4	szt.	4,000	
		10	szt.	10,000	
	Magazyn 2	2	szt.	2,000	
	Pokój 3	3	szt.	3,000	
	Pokój 4	3	szt.	3,000	
	S1	1	szt.	1,000	
	Kuchnia	3	szt.	3,000	
	P. pokój	1	szt.	1,000	
	Łazienka	1	szt.	1,000	
	Korytarz	2	szt.	2,000	
	WC	2	szt.	2,000	
				RAZEM	10,000
24	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wyłot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
d.3.1	1124-01				
	Pokój 1	1	szt.	1,000	
		4	szt.	4,000	
	Pokój 2	1	szt.	1,000	
	Pokój 3	1	szt.	1,000	
	Pokój 4	1	szt.	1,000	
	S1	1	szt.	1,000	
	Kuchnia	2	szt.	2,000	
	P. pokój	3	szt.	3,000	
	Skrytka 1	1	szt.	1,000	
	Skrytka 2	2	szt.	2,000	
	Łazienka	1	szt.	1,000	
	Łazienka 2	1	szt.	1,000	
	Korytarz	3	szt.	3,000	
				RAZEM	4,000
25	KNR 4-03	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
d.3.1	1120-01	poz.23 + poz.24	szt.	14,000	
	Pokój 1	2	szt.	2,000	
				RAZEM	14,000
26	KNR 4-03	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
d.3.1	1129-01				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNP 18 0838-	Demontaż liczników trójfazowych 3-systemowych z odłączeniem	szt.		
d.3.1	01.03				
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR 4-03	Demontaż tablic licznikowych	szt.		
d.3.1	1129-03		szt.		
	Korytarz	1		1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych	szt.		
d.3.1	1133-09		szt.		
	Pokój 1	6		6,000	
		4		4,000	
	Pokój 2	1		1,000	
	Pokój 3	1		1,000	
	Pokój 4	2		2,000	
	Kuchnia	1		1,000	
	Łazienka	2		2,000	
	WC	1		1,000	
	P. pokój	1		1,000	
	Korytarz	1		1,000	
	Skrytka 1	1		1,000	
	Skrytka 2	2		2,000	
				RAZEM	4,000
30	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
d.3.1	1116-03		m		
		144,5 / 2		72,250	
				RAZEM	72,250
3.2		Wykonanie instalacji elektrycznej			
31	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.3.2	1001-01		m		
		(0 + 0 + poz.35 + poz.36 + poz.37 + poz.38 + 0)/2		144,500	
				RAZEM	144,500
32	KNR 4-03	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebi-	otw.		
d.3.2	1003-06	cia do 1 ceg. - śr. rury do 25 mm	otw.		
		4		4,000	
				RAZEM	4,000
33	KNR 4-03	Mechaniczne wykucie wneki o objętości do 0.10 dm3 w podłożu ceglanym pod pus-	szt.		
d.3.2	1010-07	ki	szt.		
	Korytarz	5		5,000	
	Magazyn 1	5		5,000	
	Magazyn 2	5		5,000	
	Szatnia	5		5,000	
	Pokój 1	7		7,000	
	Pokój 2	5		5,000	
	Pokój 3	5		5,000	
	Pokój 4	5		5,000	
	Kuchnia	5		5,000	
	Łazienka	4		4,000	
	Łazienka 2	4		4,000	
	Kuchnia	1 <Boiler>		1,000	
	Skrytka 1	1		1,000	
	Skrytka 2	1		1,000	
	Pom. gosp.	1		1,000	
				RAZEM	19,000
34	KNR 5-08	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm	szt.		
d.3.2	0302-01		szt.		
		poz.33		19,000	
				RAZEM	19,000
35	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-	m		
d.3.2	0210-01	wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYp 3x1,5mm2	m		
	Łazienka	12		12,000	
	oświetlenie				
	Oświetlenie	102		102,000	
	Oświetlenie	95 <osobny obwód do każdego pokoju>		95,000	
	Pokój 1	16		16,000	
	Dzwonek	10		10,000	
				RAZEM	124,000
36	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w goto-	m		
d.3.2	0210-02	wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - YDYp 3x2,5mm2	m		
	Magazyn 1	49		49,000	
	Magazyn 2	36		36,000	
	Szatnia	47		47,000	
	Pokój 4	30		30,000	
	Kuchnia	28		28,000	
	Łazienka	18		18,000	
	Łazienka 2	21		21,000	
	Korytarz	10		10,000	
	Skrytka	28		28,000	
	Boiler	10		10,000	
	Kuchnia	5		5,000	
	Pokój 1	15 <piec akumulacyjny>		15,000	
	Pokój 2	20 <piec akumulacyjny>		20,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Pokój 3	15 <piec akumulacyjny>	m	15,000	
				RAZEM	150,000
37 d.3.2	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - YDY 5x4mm2 (gniazdo 3F) 4 <M1> 6 <M2> 5	m m m m	4,000 6,000 5,000	
				RAZEM	5,000
38 d.3.2	KNR 5-08 0210-02	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-12/Al-20 mm2 układane w gotowych brzdach bez zaprawiania brzd na podłożu nie-betonowym - YDY 5x6mm2 (WLZ) 4 <M1> 6 <M2> 10	m m m m	4,000 6,000 10,000	
				RAZEM	10,000
39 d.3.2	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem Magazyn 1 Magazyn 2 Szatnia Pokój 3 Pokój 4 Kuchnia	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	4,000 4,000 4,000 4,000 4,000 4,000	
				RAZEM	12,000
40 d.3.2	KNR 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem Łazienka Łazienka 2 WC Boiler	szt. szt. szt. szt. szt.	3,000 3,000 1,000 1,000	
				RAZEM	3,000
41 d.3.2	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem Szatnia Pokój 1 Pokój 2 Pokój 3 Pokój 4 Korytarz Łazienka WC Łazienka 2 Pom. gosp. Skrytka 1 Skrytka 2	szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt. szt.	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
42 d.3.2	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem - łączniki schodowe Korytarz	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
43 d.3.2	KNR 5-08 0309-10	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych wodoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 32A/10 mm2 z podłączeniem Magazyn 1 Pokój 2 Pokój 3	szt. szt. szt. szt.	1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.3.2	KNR 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem - dzwonek 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.3.2	KNR 5-08 0502-05	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na cegle mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2) Korytarz Korytarz 2 P. pokój Magazyn 1 Magazyn 2 Szatnia Pokój 4 Pom. gosp. Skrytka 2,4 Kuchnia Łazienka Łazienka 2 WC Skrytka 1 Skrytka 2	kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl. kpl.	3,000 1,000 2,000 4,000 2,000 4,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
46	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwy-		RAZEM	11,000
d.3.2	0504-04	kłych przykręcanych, przelotowych - plafon LED	szt.		
	Magazyn 1	2			
	Magazyn 2	4	szt.	2,000	
	Szatnia	4	szt.	4,000	
	WC	1	szt.	4,000	
			szt.	1,000	
				RAZEM	10,000
47	KNR 5-08	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryz-			
d.3.2	0504-08	go-, strugo-odpornych, porcelanowych przykręcanych, przelotowych - plafon LED	szt.		
	Łazienka	1	szt.	1,000	
	Łazienka 2	1	szt.	1,000	
	Kuchnia	1	szt.	1,000	
	WC	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-01	Wykonanie pasów tynku zwykłego kat. III o szerokości do 10 cm na murach z cegieł	m		
d.3.2	0705-07	lub ścianach z betonu pokrywającego bruzdy z przewodami elektrycznymi	m	144,500	
		poz.31			
				RAZEM	144,500
49	KNR 4-01	Wykonanie tynków uzupełniających zwykłych kat. III na murach na podłożu z cegieł	szt.		
d.3.2	0707-03	lub betonowym po obsadzonych puszkach, wyłącznikach itp. oraz hakach, wsporni-	szt.		
		kach itp.			
		poz.34			
				19,000	
				RAZEM	19,000
3.3		Wykonanie instalacji wyrównawczej			
50	KNR 5-14	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów	szt.		
d.3.3	0514-01		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
51	KNR-W 5-08	Montaż na rurach średnicy do 30 mm uchwytów uziemiających skręcanych	szt.		
d.3.3	0620-01		szt.	2,000	
		poz.50 * 2			
				RAZEM	2,000
52	KNR 5-08	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w goto-	m		
d.3.3	0210-01	wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym - LgY 6mm2	m	10,000	
		poz.51 * 5			
				RAZEM	10,000
53	KNR-W 5-08	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm2	szt.		
d.3.3	0803-03	- listwa zaciskowa	szt.	3,000	
		poz.51 + poz.50			
				RAZEM	3,000
4		Instalacja sanitarne			
4.1		Roboty demontażowe			
54	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych	kpl.		
d.4.1	0235-08 z.o.2.	i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.	1,000	
	9.				
		1			
				RAZEM	1,000
55	KNR-W 4-02	Demontaż demolacyjny rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-	m		
d.4.1	0311-01 z.o.2.	20 mm	m	9,500	
	9.				
		9,5			
				RAZEM	9,500
4.2		Roboty montażowe			
56	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.4.2	0207-01	o połączeniach wciskowych	m	12,000	
		12			
				RAZEM	12,000
57	KNR-W 2-15	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkal-	m		
d.4.2	0207-03	nych o połączeniach wciskowych	m	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
58	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 50 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.4.2	0211-04		szt.	4,000	
		4			
				RAZEM	4,000
59	KNR-W 4-02	Wstawienie trójnika z PVC o śr. 110 mm z uszczelnieniem uszczelkami gumowymi	szt.		
d.4.2	0211-03		szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	1,000
60	KNR-W 2-15	Rurociągi wodociągowe z rur z tworzyw sztucznych o połączeniach zgrzewanych,	m		
d.4.2	0111-01	mocowane na ścianach w budynkach mieszkalnych, przy średnicy zewnętrznej rur:	m	22,000	
		20 mm - rurociągi z PP			
		22			
				RAZEM	22,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.3		Podejścia wod-kan			
61 d.4.3	KNR-W 4-02 0111-06	Montaż podejścia dopływowego zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
62 d.4.3	KNR-W 4-02 0111-02	Montaż podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego (natrysk), - połączenie sztywne o śr. 20 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość	szt.		
		0	m		0,000
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
63 d.4.3	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	podejśc		
		1	podejśc	1,000	
		1	podejśc	1,000	
		1	podejśc	1,000	
		1	podejśc	1,000	
				RAZEM	4,000
64 d.4.3	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	podejśc		
		1	podejśc	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4		Urządzenia sanitarne i mechaniczne			
65 d.4.4	Kalkulacja własna	Montaż pomporozdrabniacza 4 podejścia	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.4.4	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
67 d.4.4	KNR-W 2-15 0230-01	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
68 d.4.4	KNR-W 2-15 0229-05	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.4.4	KNR-W 2-15 0137-05	Baterie natryskowe ściennie,	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
70 d.4.4	Kalkulacja własna	Montaż brodzika natryskowego z kabiną	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
71 d.4.4	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.4.4	KNR-W 2-15 0140-02	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.4.4	Kalkulacja własna	Wykonanie mechanicznej instalacji wentylacji wywiewnej dla szatni, umywalni oraz wc	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
74 d.4.4	Kalkulacja własna	Włączanie się do istniejącej instalacji ogrzewania oraz rozproszanie instalacji natynkowo zgodnie z aranżacją wewnątrz (szatnia, świetlica, umywalnia)	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Wyposażenie ppoż.			
75 d.5	kalk. własna	Dostawa gaśnicy 2 kg	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Wyposażenie pom. socjalnego			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
76 d.6	wycena indywidualna	Dostawa wyposażenia pom. 5, socjalnego -- M -- 1 Szafki kuchenne stojące w tym 1 szt. pod zlew, 5 szt/kpl. 2 Stół 60x100 cm 1 szt/kpl. 3 Krzesła drewniano-metalowe 6 szt/kpl. 4 Ławka 46x160x44 cm ALTARO PLO-16, 1 szt/kpl. 5 Czajnik bezprzewodowy 1 szt/kpl. 6 Kuchenka mikrofalowa 22-25 l 1 szt/kpl. 7 Kosz na śmieci 1 szt/kpl. 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
7		Prace porządkowe, wywóz i utylizacja odpadów		RAZEM	1,000
77 d.7	KNR 4-01 0108-01 0108-04 analogia	Załadunek i wywóz odpadów budowlanych z utylizacją samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 5	m ³		
			m ³	5,000	
				RAZEM	5,000

