

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty budowlane			
1.1		Roboty murarskie			
1	analiza d.1. własna 1	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 401 d.1. 0324-0200 1	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
	Kratki wentylacyjne	2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
3	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
	Ku	0,6*2,0	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
4	KNR 4-01 d.1. 0716-02 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
	po płytkach	1,2	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
1.2		Roboty malarskie			
5	KNR 4-01 d.1. 1202-08 2 analogia P Ku Kor Ł	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet, kasetonów 22,5+2,8*2*(5,4+4,15)-1,6 9,5+2,8*2*(3,22+2,94)-1,6 3,8+2,8*2*(2,35+1,69)-4*1,5 3,3+2,8*2*(1,43+2,34)-1,6	m ² m ² m ² m ²	 74,380 42,396 20,424 22,812	
				RAZEM	160,012
6	KNR 0-23 d.1. 2611-02 2	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.5	m ² m ²	 160,012	
				RAZEM	160,012
7	KNR 4-01 d.1. 1204-08 2	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności poz.5	m ² m ²	 160,012	
				RAZEM	160,012
8	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.5	m ² m ²	 160,012	
				RAZEM	160,012
1.3		Posadzki, podłogi, płytki na ścianach i posadzce			
9	KNR 4-04 d.1. 0504-06 3	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 9,5+3,3	m ² m ²	 12,800	
				RAZEM	12,800
10	KNR 4-04 d.1. 0504-06 3	Rozebranie posadzek z paneli podłogowych 22,5+3,8	m ² m ²	 26,300	
				RAZEM	26,300
11	KNR-W 2- d.1. 02 1123-02 3	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 9,5	m ² m ²	 9,500	
				RAZEM	9,500
12	KNR-W 2- d.1. 02 1124-04 3	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 3,22+3,22+2,94+2,94	m m	 12,320	
				RAZEM	12,320
13	NNRNKB d.1. 202 1136-01 3	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych poz.10	m ² m ²	 26,300	
				RAZEM	26,300

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
14	KNR AT-40 d.1. 0413-01 3	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 0,6*30,+2,0*2*(1,43+2,34)	m ² m ²	 33,080	
				RAZEM	33,080
15	KNR AT-40 d.1. 0413-03 3	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 3,3	m ² m ²	 3,300	
				RAZEM	3,300
16	KNR 012 d.1. 1118-0100 3	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju poz.15	m ² m ²	 3,300	
				RAZEM	3,300
17	KNR 0-12 d.1. 1118-03 3	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.15	m ² m ²	 3,300	
				RAZEM	3,300
18	KNR 012 d.1. 0829-0100 3	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.15	m ² m ²	 3,300	
				RAZEM	3,300
19	KNR 012 d.1. 0829-0700 3	Licowanie ścian płytkami na klej poz.15	m ² m ²	 3,300	
				RAZEM	3,300
1.4		Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu			
20	KNR 4-01 d.1. 0106-04 4	Usunięcie z budynku odpadów 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
21	KNR-W 4- d.1. 01 0109-17 4	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR-W 4- d.1. 01 0109-20 4	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
23	analiza d.1. własna 4	Oplata za wyspisko 1	m ³ m ³	 1,000	
				RAZEM	1,000
2		Instalacje sanitarna			
2.1		Roboty demontażowe			
24	KNR-W 4- d.2. 02 0141-03 1	Demontaż baterii natryskowej 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR-W 4- d.2. 02 0235-04 1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - zlewozmywak blaszany, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
26	KNR-W 4- d.2. 02 0235-07 1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - brodzik 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
27	KNR-W 4- d.2. 02 0235-08 1	Demontaż urządzeń sanitarnych bez korkowania podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową 1	kpl. kpl.	 1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		Podejścia wod-kan			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28	KNR-W 4- d.2. 02 0111-06 2	Podejścia dopływowego zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu: elastycznym z tworzywa	msc		
	płuczka ustępowa	1	msc	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4- d.2. 02 0111-02 2	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	bateria natryskowa	1	szt.	1,000	
	płuczka	1	szt.	1,000	
	ustępowa	1	szt.	1,000	
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 215 d.2. 0211-0300 2	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po- dejśc.		
	miska ustę- powa	1	po- dejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 215 d.2. 0211-0100 2	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po- dejśc.		
	odpływ z brodzika	1	po- dejśc.	1,000	
	odpływ pral- ki	1	po- dejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
2.3		Urządzenia wod-kan			
32	KNR-W 2- d.2. 15 0229-05 3	Zlewozmywaki żeliwne, z blachy lub z tworzywa sztucznego	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
33	KNR 402 d.2. 0125-0110 3	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 2- d.2. 15 0137-09 3	Baterie natryskowe	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 0-35 d.2. 0123-01 3	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, kwadratowe, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 2-15 d.2. 0224-03 3	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR-W 2- d.2. 15 0140-02 3	Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.4		Instalacja gazowa			
38	KNR-W 4- d.2. 02 0311-01 4	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
39	KNR-W 2- d.2. 15 0305-05 4	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
40	KNR-W 2- d.2. 15 0312-02 4	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
41	d.2. kalk. własna	Projekt instalacji gazowej wraz z pozwoleniem na budowę	kpl.		
4		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
d.2. 0311-03			kpl.	1,000	
4		1			
				RAZEM	1,000
3		Opiata za przeglądy			
43	analiza	Przeгляд kominiarski	kpl		
d.3 własna		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
44	analiza	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl		
d.3 własna		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 5-	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik	szt		
d.3 08 0407-03		przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy - rozłącznik izolacyjny FR101 1P	szt	1,000	
		40A			
		1			
				RAZEM	1,000