

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Roboty ogólnobudowlane			
1.1		Roboty murarskie			
1	analiza d.1. własna 1	Demontaż kratki wentylacyjnych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
2	KNR 401 d.1. 0324-0200 1	Obsadzenie w ścianach z cegieł drobnych elementów: kratki wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych	szt		
		Kratki wentylacyjne	szt	2,000	
		Drzwiczki rewizyjne	szt	1,000	
				RAZEM	3,000
3	KNR 4-01 d.1. 0819-15 1	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek	m ²		
		Ł	m ²	8,810	
		Ku	m ²	4,500	
				RAZEM	13,310
4	KNR 4-01 d.1. 0716-02 1	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
		poz.3	m ²	13,310	
				RAZEM	13,310
5	KNR-W 2- d.1. 02 2004-01 1	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m ²		
		obudowa pionu w-k	m ²	2,000	
				RAZEM	2,000
1.2		Roboty stolarskie			
6	KNR-W 2- d.1. 02 1026-01 2	Ościeżnice drewniane zwykłe	m ²		
		0,8*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
7	KNR-W 2- d.1. 02 1022-01 2	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		0 8*2,0	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
8	KNNR 3 d.1. 0702-04 2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		0,8*2,0*3	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
9	KNNR 3 d.1. 0702-06 2	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m ²		
		0,9*2,0	m ²	1,800	
				RAZEM	1,800
10	KNNR 3 d.1. 0701-04 2	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV	m ²		
		0,8*0,9	m ²	0,720	
				RAZEM	0,720
11	d.1. kalk. własna 2	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		wewnętrzne	szt.	1,000	
		zewnętrzne	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
1.3		Roboty malarskie			
12	KNR 4-01 d.1. 1202-08 3 analogia	Zeskrobanie i zmycie starej farby, tapet, kasetonów	m ²		
		P1	m ²	59,400	
		P2	m ²	46,000	
		Kor	m ²	27,600	
		Ku	m ²	27,000	
		Ł	m ²	18,650	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	178,650
13	KNR 0-23 d.1. 2611-02 3	Jednokrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.12	m ²	178,650	
				RAZEM	178,650
14	KNR 2-02 d.1. 2009-04 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		43,1	m ²	43,100	
				RAZEM	43,100
15	KNR 2-02 d.1. 2009-02 3	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.12 - poz.14	m ²	135,550	
				RAZEM	135,550
16	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.12	m ²	178,650	
				RAZEM	178,650
1.4		Roboty posadzkarskie			
17	KNR 4-01 d.1. 0811-07 4	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		5,3	m ²	5,300	
				RAZEM	5,300
18	KNNR-W 3 d.1. 0807-04 4	Mechaniczne cyklinowanie posadzek z deszczulek w pomieszczeniach ponad 8 m ²	m ²		
		18,4+2,5+2,0+12,0	m ²	34,900	
				RAZEM	34,900
19	KNNR-W 3 d.1. 0807-06 4	Trzykrotne lakierowanie posadzek z deszczulek	m ²		
		poz.18	m ²	34,900	
				RAZEM	34,900
20	KNR 2-02 d.1. 1102-02 4	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		2,9+5,3	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
21	KNR AT-40 d.1. 0413-01 4	izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		0,6*(2,03+2,63+2,63)+2,0*2*(1,38+2,09)-1,6	m ²	16,654	
				RAZEM	16,654
22	KNR AT-40 d.1. 0413-03 4	izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		2,9+5,3	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
23	KNR 012 d.1. 1118-0100 4	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
		poz.22	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
24	KNR 0-12 d.1. 1118-03 4	Posadzki z płytek antypoślizgowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.22	m ²	8,200	
				RAZEM	8,200
25	KNR 012 d.1. 0829-0100 4	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
		poz.21	m ²	16,654	
				RAZEM	16,654
26	KNR 012 d.1. 0829-0700 4	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
		poz.21	m ²	16,654	
				RAZEM	16,654
1.5		Wywóz na wyspisko materiałów z demontażu			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
27	KNR 4-01 d.1. 0106-04 5	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR-W 4- d.1. 01 0109-17 5	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR-W 4- d.1. 01 0109-20 5	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
30	analiza d.1. własna 5	Opłata za wysypisko	m ³		
		1	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Roboty instalacyjne			
2.1		Instalacja wodno-kanalizacyjna			
31	KNR 402 d.2. 0230-0700 1	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
32	KNR 4-02 d.2. 0114-01 1	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
33	KNR 215 d.2. 0205-0200 1	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
34	KNR-W 2- d.2. 15 0207-03 1	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 402 d.2. 0211-0400 1	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
36	KNR 0-13 d.2. 0127-01 1	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		16	m	16,000	
				RAZEM	16,000
37	KNR 401 d.2. 0338-0100 1	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
38	KNR 401 d.2. 0326-0200 1	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.37	m	8,000	
				RAZEM	8,000
39	KNR-W 4- d.2. 02 0111-06 1	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR-W 4- d.2. 02 0111-02 1	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie zle- wozomywa- kowa	1	szt.	1,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	baterie umywalkowe	1	szt.	1,000	
	bateria natryskowa	1	szt.	1,000	
	pluczka ustępowa	1	szt.	1,000	
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
41	KNR 215 d.2. 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc.		
1	miska ustępowa	1	po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 215 d.2. 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc.		
1	odpływ ze zlewozmywaka	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ z umywalki	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ z brodzika	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	4,000
2.2		Urządzenia sanitarne			
43	KNR 4-02 d.2. 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR 4-02 d.2. 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR-W 4- d.2. 02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR 4-02 d.2. 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
2		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR 402 d.2. 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
2		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 0-35 d.2. 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpielii, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
49	d.2. kalk. własna	Montaż uchwyty i krzeselka dla niepełnosprawnych pod prysznicem	szt		
2		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
50	KNR 4-02 d.2. 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
2		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR-W 4- d.2. 02 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
2		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
2.3		Instalacja gazowa			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
52	KNR-W 4- d.2. 02 0311-01 3	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
53	KNR-W 2- d.2. 15 0305-05 3	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr.zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
54	KNR-W 2- d.2. 15 0312-02 3	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-02 d.2. 0311-03 3	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z piekarnikiem	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Przeeglady			
56	d.3 kalk. własna	Przeegląd kominiarski	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
57	d.3 kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000