

## PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Malowanie korytarzy i klatek schodowych  
ADRES INWESTYCJI : Poznań ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 149  
INWESTOR : ZKZL sp. z o.o.  
ADRES INWESTORA : Poznań ul. Matejki 57  
DATA OPRACOWANIA : 28.01.2020

WYKONAWCA :

ZKZL sp. z o.o.  
Punkt kontaktowy nr 5  
Inspektor nadzoru ds. budowlanych  
Data opracowania  
28.01.2020  
179/79/Pw

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Pozycz.	Razem
<b>Prace malarskie</b>					
1		<b>Prace malarskie</b>			
1	KNR 4-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m <sup>2</sup>		
d.1	1216-01				
	analogia	10,80+24,7+17,50+33,10+35,20+7,60+43,40+10,70+52,20+24,70+16,60+5,50+27,00+3,00+35,30	m <sup>2</sup>	347,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>347,300</b>
2	KNR-W 4-01	Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1208-02	[1,01+5,11+(6,51+2,38)*2+6,00+2,70+3,42*2+4,18+8,83+2,47+4,00+5,00+2,47+6,00+12,73*2+2,46+3,59+3,00*2+(3,78+1,50+3,30+1,66)*2+2,17+4,91*2+2,17]*1,80-(0,80*4+0,9*8+1,00+0,70*2+0,90*2+1,00*2+0,60*2+0,70*2+0,80*11+1,00)*1,80	m <sup>2</sup>	184,864	
				<b>RAZEM</b>	<b>184,864</b>
3	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	(5,11*2+1,55)*3,86+20,80+24,70+17,50+33,10+35,20+7,60+43,50+(4,48+11,63+16,51+2,38+3,82+1,50+1,62+1,52+11,98+2,96+3,18+2,15+2,47+3,90)*2*3,13+1,49+2,46-(0,80*2,00*16+0,60*2,00*2+0,70*2,00*2+1,00*2,00+1,20*2,00+1,20*1,80*2+1,20*1,55+1,40*1,80)+(3,42+4,18+8,83+13,95+1,77+2,49)*2*3,31-(0,80*2,00*11+0,70*2,00*2+1,00*2,00+1,20*1,80*3+0,75*0,70*2)+(3,30+3,78+1,66+1,50)*2*3,31-(0,90*2,00*4+52,20+24,70+5,50+16,60+(1,98+4,98)*2*3,13-(0,80+1,00)*2,00*3+(12,73+2,46)*2*3,13-(0,80*2,00*5+0,90*2,00+1,05*0,70*6+1,40*1,80)+27,00+35,30	m <sup>2</sup>	1 158,988	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 158,988</b>
4	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> , klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	1,51*2,10+2,67*5,70+2,74*4,10*2+(2,10+0,23+4,43)*5,00*2+2,47*4,45-(1,08-1,80*2+1,80*2,00)+1,20*3,42*2+5,00*2,47+(2,17+4,91)*2*2,81+(2,17+5,05)*4,35*2+2,5*2,81+3,50*1,00*2-(1,20*1,80+0,90*2,00*3+0,70*2,00)	m <sup>2</sup>	246,596	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,596</b>
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-01	347,300	m <sup>2</sup>	347,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>347,300</b>
6	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1134-02	1158,988-347,300+246,596	m <sup>2</sup>	1 058,284	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 058,284</b>
7	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	1158,988+246,596	m <sup>2</sup>	1 405,594	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 405,594</b>
8	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - klatki schodowe	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01 z.sz. 5.3	246,596	m <sup>2</sup>	246,596	
				<b>RAZEM</b>	<b>246,596</b>
9	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-01	1158,988+347,300	m <sup>2</sup>	1 506,288	
				<b>RAZEM</b>	<b>1 506,288</b>
10	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-04	(2*3,15*2,80*4,89)/2+2,20*1,80*8+1,40*1,80*2+1,20*1,55+0,75*0,70*2+1,05*1,80*2+1,05*0,70*6	m <sup>2</sup>	89,186	
				<b>RAZEM</b>	<b>89,186</b>
11	KNR 4-01	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	1215-08	347,300	m <sup>2</sup>	347,300	
				<b>RAZEM</b>	<b>347,300</b>
12	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie przestronne o wysokości do 6 m	m <sup>2</sup>		
d.1	1612-02	40,00	m <sup>2</sup>	40,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>40,000</b>
13	KNR 2-02 r.	Czas pracy rusztowań grupy 1			
d.1	16 z.sz.5.15	(poz.:4 5 7 8)			
14	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową ławek	m <sup>2</sup>		
d.1	1509-01	12,00	m <sup>2</sup>	12,000	
	analogia				
				<b>RAZEM</b>	<b>12,000</b>
2		<b>Prace budowlane</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
15	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 1,00	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
16	KNR 4-01 d.2 0319-02	Obładzenie ościeżnic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach wewnętrznych z betonu 1,00	szt.		
			szt.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
17	KNR-W 2-02 d.2 1026-01	Ościeżnice drewniane zwykłe 1,00	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
18	KNR 4-01 d.2 1306-01	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych 1,00	kpl.		
			kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
19	KNR 4-01 d.2 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km 0,20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>
20	d.2 kalk. własna	Utylizacja 0,20	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	0,200	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,200</b>

