








ELEWACJE



PRZEKRÓJ A-A



RZUT



OPIS ROZBIÓRKI

- Rozbiórka stolarki drzwiowej. Skrzydła drzwiowe zdjąć z zawiasów, zdemontować opaski, ościeżnice wykuć z muru;
- Rozbiórka pokrycia dachowego i obróbek blacharskich. Rozbiórkę pokrycia prowadzić od najwyższej położonego punktu w kierunku okapu;
- Rozbiórka konstrukcji drewnianej. Po zdjęciu pokrycia dachowego, odcinać w kolejności poszczególne elementy. Cięcie należy zacząć od elementów najwyższej położonych - belek (elementy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed nagłym upadkiem), cięte segmentowo na mniejsze części w celu zredukowania wagi;
- Rozbiórka podłogi na gruncie. Skuć betonową wylewkę, zdjąć izolację oraz warstwy wyrównawcze;
- Rozbiórka fundamentów. Należy je odkopać, następnie rozbić za pomocą sprzętu wyburzeniowego. Uzyskany gruz załadować i wywieźć.

Powstały w wyniku rozbiórki dół po zabudowie (do 1 m wysokości) zniwelować poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem, z zagęszczeniem warstwami. Wierzchnią warstwę grubości ok. 20 cm zasypać gruntem rodzimym.

- Ścianę zlokalizowaną przy granicy działki o nr ewid. 105, należy pozostawić, rozebrać do poziomu istniejącego ceglanego ogrodzenia. Ogrodzenie ceglane remontowane będzie wraz z remontem kamienicy - wg odrębnego opracowania. Na etapie tych prac fragment ogrodzenia zostanie wyremontowany i scalony kolorystycznie z całością ceglanego ogrodzenia;
- Przy demontażu ścian murowanych w miejscu łączenia ze ścianą wzdłuż granicy działki nr 105, należy prowadzić ręczne prace rozbiórkowe zachowując szczególną ostrożność;

Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych. Wywóz samochodami ciężarowymi samowyladowczymi, zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.

Niniejsze opracowanie dokumentacji projektowej objęte jest ochroną zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych z późn. zmianami.

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:



ENEPROJEKT

Adam Dziamski

ul. Unii Lubelskiej 3, 51-249 Poznań

NIP 762-204-64-63, REGON 301095551

NAZWA INWESTYCJI:

PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU USŁUGOWEGO

DLA INWESTYCJI PT.:

PRZEBUDOWA, DOCIEPLENIE I REMONT BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO Z CZĘŚCIĄ USŁUGOWĄ

ORAZ PRZEBUDOWĄ ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Jana Kilińskiego 4, 61-532 Poznań

dz. nr 105, ob. 0061 Wilda, ark. 13, 306401\_1 Poznań

INWESTOR:

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o.

ul. Matejki 57, 60-770 Poznań

PROJEKTANT ARCHITEKTURY:	BRANŻA/SPECJALNOŚĆ:	UPRAWNIENIA:	PODPIS:
mgr inż. arch. Mariusz Sawicki	budowlana/ architektoniczna	357/PW/92	
OPRACOWANIE:			
mgr inż. Adam Dziamski	budowlana/ audytor energetyczny	KP/189/2003	
mgr inż. arch. Dominika Kaszubowska	budowlana/ architektoniczna		
PROJEKT ROZBIÓRKI			DATA: X 2019
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT, ELEWACJE, PRZEKRÓJ			SKALA: 1:50 NR RYS.: R02