

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe pustostanu</b>					
<b>1 Kuchnia</b>					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR-W 4-01	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m <sup>3</sup>		
d.1	1011-02	1,0*1,0*0,6	m <sup>3</sup>	0,600	
				RAZEM	0,600
4	KNR 4-01	Rozebranie ścianek działowych lekkich	m <sup>2</sup>		
d.1	0427-06	2,95*5,88	m <sup>2</sup>	17,346	
				RAZEM	17,346
5	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 50-02	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-04	2,95*5,88	m <sup>2</sup>	17,346	
				RAZEM	17,346
6	KNR-W 2-02	Ościeżnice drewniane zwykłe	m <sup>2</sup>		
d.1	1026-01	2,0*0,8	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
7	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m <sup>2</sup>		
d.1	1022-01	2,0*0,8	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
8	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych od frontu zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-04	1,0*2,2	m <sup>2</sup>	2,200	
				RAZEM	2,200
9	KNR 4-01	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
d.1	0354-11	1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
10	NNRNKB	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
d.1	202 2143-02	1,0	m	1,000	
				RAZEM	1,000
11	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-05	2,95*(2,45+4,58+2,45)	m <sup>2</sup>	27,966	
				RAZEM	27,966
12	KNR-W 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0701-11	12,8	m <sup>2</sup>	12,800	
				RAZEM	12,800
13	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	poz.11	m <sup>2</sup>	27,966	
				RAZEM	27,966
14	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-04	12,8	m <sup>2</sup>	12,800	
				RAZEM	12,800
15	KNR 0-23	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	12,8	m <sup>2</sup>	12,800	
				RAZEM	12,800
16	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-03	2,95*(2,45+4,58+2,45+5,88)+12,8	m <sup>2</sup>	58,112	
				RAZEM	58,112
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-04	12,8	m <sup>2</sup>	12,800	
				RAZEM	12,800
18	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-08	12,8	m <sup>2</sup>	12,800	
				RAZEM	12,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.16-12,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45,312	
				RAZEM	45,312
20	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.19	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	45,312	
				RAZEM	45,312
21	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.16	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	58,112	
				RAZEM	58,112
22	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
23	KNR 4-04 d.1 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki Krotność = 2 12,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,800	
				RAZEM	12,800
24	KNR 0-21 d.1 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 12,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,800	
				RAZEM	12,800
25	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 12,8	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	12,800	
				RAZEM	12,800
26	KNR-W 2-02 d.1 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 2,45*2+5,88+4,58	m		
			m	15,360	
				RAZEM	15,360
27	KNR AT-40 d.1 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 0,6*2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
28	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 012 d.1 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
30	KNR 012 d.1 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.27	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	1,200	
				RAZEM	1,200
31	KNR 402 d.1 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 2	m		
			m	2,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 5	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
33	KNR 215 d.1 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
34	KNR 402 d.1 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 0-13 d.1 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
36	KNR 401 d.1 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
37	KNR 401 d.1 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.36	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
38	KNR-W 4-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie	szt.		
d.1	0111-02	sztynne o śr. 20 mm	szt.	2,000	
	baterie zlewozmykowa pralka	2	szt.	1,000	
		1		RAZEM	3,000
39	KNR 215	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc.	1,000	
d.1	0211-0100	1	po-dejśc.	1,000	
	odpływ ze zlewozmywaka pralki	1	po-dejśc.		
				RAZEM	2,000
40	KNR 4-02	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
d.1	0121-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR-W 4-02	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
d.1	0219-04	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 402	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
d.1	0125-0110	1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0311-01	4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
44	KNR-W 2-15	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
d.1	0305-05	3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
45	KNR INSTAL	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 15 mm	szt.		
d.1	0203-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46	KNR INSTAL	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zewn. 22 mm	kpl.		
d.1	0204-01	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
47	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0312-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
d.1	0311-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Łazienka</b>			
49	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0353-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
50	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
51	KNR 4-01	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie	szt.		
d.2	0322-02	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52	KNR-W 4-01	Rozebranie ścianek z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1/4 ceg.	m <sup>2</sup>		
d.2	0346-02	2,95*2,37	m <sup>2</sup>	6,992	
				RAZEM	6,992
53	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m <sup>2</sup>		
d.2	2004-01	2,95*2*0,3	m <sup>2</sup>	1,770	
	pion w-k			RAZEM	1,770
54	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0313-04	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
55	KNR 4-01 d.2 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
56	KNNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych	m <sup>2</sup>		
		2,0*0,8	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
57	KNNR 3 d.2 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych od frontu zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,2	m <sup>2</sup>	2,200	
				RAZEM	2,200
58	d.2 kalk. własna wewnętrzne zewnętrzne	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	2,000
59	KNR-W 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,95*(4,58+3,33+1,61+0,56+1,4+1,47)	m <sup>2</sup>	38,202	
				RAZEM	38,202
60	KNR-W 4-01 d.2 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		5,2+3,7	m <sup>2</sup>	8,900	
				RAZEM	8,900
61	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.59	m <sup>2</sup>	38,202	
				RAZEM	38,202
62	KNR 4-01 d.2 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		8,9	m <sup>2</sup>	8,900	
				RAZEM	8,900
63	KNR 0-23 d.2 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
		8,9	m <sup>2</sup>	8,900	
				RAZEM	8,900
64	KNR 0-23 d.2 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.59+8,9	m <sup>2</sup>	47,102	
				RAZEM	47,102
65	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		8,9	m <sup>2</sup>	8,900	
				RAZEM	8,900
66	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		8,9	m <sup>2</sup>	8,900	
				RAZEM	8,900
67	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.64-8,9	m <sup>2</sup>	38,202	
				RAZEM	38,202
68	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.67	m <sup>2</sup>	38,202	
				RAZEM	38,202
69	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.64	m <sup>2</sup>	47,102	
				RAZEM	47,102
70	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR 4-04 d.2 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki	m <sup>2</sup>		
		3,7	m <sup>2</sup>	3,700	
				RAZEM	3,700
72	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m <sup>2</sup>		
		5,2+3,7	m <sup>2</sup>	8,900	
				RAZEM	8,900
73	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR AT-40 d.2 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 2,0*(2,0+1,61+0,56+1,4+1,47)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,080	
				RAZEM	14,080
75	KNR AT-40 d.2 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 8,9	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,900	
				RAZEM	8,900
76	KNR 012 d.2 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju poz.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,900	
				RAZEM	8,900
77	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.75	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	8,900	
				RAZEM	8,900
78	KNR 012 d.2 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.74	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,080	
				RAZEM	14,080
79	KNR 012 d.2 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.74	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	14,080	
				RAZEM	14,080
80	KNR 402 d.2 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 5	m		
			m	5,000	
				RAZEM	5,000
81	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
82	KNR 215 d.2 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
83	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 402 d.2 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 3	szt.		
			szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
85	KNR 0-13 d.2 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 12	m		
			m	12,000	
				RAZEM	12,000
86	KNR 401 d.2 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
87	KNR 401 d.2 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.86	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
88	KNR-W 4-02 d.2 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa płuczka ustępowa 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR-W 4-02 d.2 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm baterie umywalkowe 2 bateria natryskowa 2 płuczka ustępowa 1	szt.		
			szt.	2,000	
			szt.	2,000	
			szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
90	KNR 215 d.2 0211-0300	Dotądki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. miska ustępowa 1	po-dejśc. po-dejśc.		
				1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 215 d.2 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po- dejśc.		
	odpływ z umywalki	1	po- dejśc.	1,000	
	odpływ z bro- dzika	1	po- dejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
92	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
93	KNR 4-02 d.2 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
94	KNR 4-02 d.2 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
95	KNR 4-02 d.2 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
96	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Pokój 1</b>			
97	KNNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plynowych	m <sup>2</sup>		
		2,0*0,8	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
98	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
99	KNR 4-01 d.3 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
100	KNNR 3 d.3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych od frontu zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m <sup>2</sup>		
		1,0*2,2*2	m <sup>2</sup>	4,400	
				RAZEM	4,400
101	KNR 4-01 d.3 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,0*2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
102	NNRNKB d.3 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		1,0*2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
103	KNR-W 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		2,95*2*(4,2+6,21)	m <sup>2</sup>	61,419	
				RAZEM	61,419
104	KNR-W 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		25,9	m <sup>2</sup>	25,900	
				RAZEM	25,900
105	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.103	m <sup>2</sup>	61,419	
				RAZEM	61,419
106	KNR 4-01 d.3 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
		25,9	m <sup>2</sup>	25,900	
				RAZEM	25,900
107	KNR 0-23 d.3 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
		25,9	m <sup>2</sup>	25,900	
				RAZEM	25,900
108	KNR 0-23 d.3 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.103+25,9	m <sup>2</sup>	87,319	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
109	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 25,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25,900	87,319 25,900
110	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 25,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25,900	25,900 25,900
111	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.103	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 61,419	61,419 61,419
112	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.111	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 61,419	61,419 61,419
113	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.108	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 87,319	87,319 87,319
114	KNR 4-01 d.3 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
115	KNR 4-01 d.3 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
116	KNR 0-21 d.3 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 25,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25,900	25,900 25,900
117	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 25,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 25,900	25,900 25,900
118	KNR-W 4-01 d.3 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1,9*0,8*0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,064	1,064 1,064
<b>4</b>		<b>Pokój 2</b>			
119	KNR 4-01 d.4 0427-06	Rozebranie ścianek działowych lekkich 2,95*4,3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 12,685	12,685 12,685
120	KNNR 3 d.4 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych 2,0*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,600	1,600 1,600
121	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	RAZEM 1,000	1,000 1,000
122	KNR 4-01 d.4 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
123	KNNR 3 d.4 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych od frontu zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ 1,0*2,2*2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 4,400	4,400 4,400
124	KNR 4-01 d.4 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych 1,0*2	m m	RAZEM 2,000	2,000 2,000
125	NNRNKB d.4 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe 1,0*2	m m	RAZEM 2,000	2,000 2,000
126	KNR-W 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2,95*2*(4,31+6,23)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 62,186	62,186 62,186
127	KNR-W 4-01 d.4 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		26,9	m <sup>2</sup>	26,900	
				RAZEM	26,900
128	KNR 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.126	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62,186	
				RAZEM	62,186
129	KNR 4-01 d.4 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 26,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,900	
				RAZEM	26,900
130	KNR 0-23 d.4 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 26,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,900	
				RAZEM	26,900
131	KNR 0-23 d.4 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.128+26,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89,086	
				RAZEM	89,086
132	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 26,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,900	
				RAZEM	26,900
133	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 26,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,900	
				RAZEM	26,900
134	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.126	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62,186	
				RAZEM	62,186
135	KNR 2-02 d.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.134	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	62,186	
				RAZEM	62,186
136	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.131	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	89,086	
				RAZEM	89,086
137	KNR 4-01 d.4 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
138	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 26,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,900	
				RAZEM	26,900
140	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 26,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	26,900	
				RAZEM	26,900
141	KNR-W 4-01 d.4 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1,9*0,8*0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,064	
				RAZEM	1,064
<b>5</b>		<b>Korytarz</b>			
142	KNR 4-01 d.5 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
143	KNNR 3 d.5 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2,0*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,800	
				RAZEM	1,800
144	KNR 4-01 d.5 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
145	KNR-W 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 2,95*(2,54+1,93+1,26+3,51)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,258	
				RAZEM	27,258

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	KNR-W 4-01 d.5 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m2 4,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,700	 4,700
				RAZEM	4,700
147	KNR 4-01 d.5 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,258	 27,258
				RAZEM	27,258
148	KNR 4-01 d.5 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 4,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,700	 4,700
				RAZEM	4,700
149	KNR 0-23 d.5 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 4,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,700	 4,700
				RAZEM	4,700
150	KNR 0-23 d.5 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.145+4,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,958	 31,958
				RAZEM	31,958
151	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,700	 4,700
				RAZEM	4,700
152	KNR 2-02 d.5 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 4,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,700	 4,700
				RAZEM	4,700
153	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.145	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,258	 27,258
				RAZEM	27,258
154	KNR 2-02 d.5 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.153	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,258	 27,258
				RAZEM	27,258
155	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.150	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 31,958	 31,958
				RAZEM	31,958
156	KNR 4-01 d.5 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
157	KNR 4-04 d.5 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 4,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,700	 4,700
				RAZEM	4,700
158	KNR 4-01 d.5 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
159	KNR 0-21 d.5 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 4,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,700	 4,700
				RAZEM	4,700
160	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 4,7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,700	 4,700
				RAZEM	4,700
<b>6</b>		<b>Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu</b>			
161	d.6 kalk. własna	Wykonanie dokumentacji projektowej do wymiany stolarki okiennej drewnianej wraz z uzyskaniem pozwolenia MKZ 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
162	d.6 kalk. własna	Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
163	d.6 kalk. własna	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) wraz z armaturą odcinającą oraz filtrami (na instalacji gazu przed kotłem oraz na powrocie c.o.), przewód koncentryczny (powietrzno-spalinowy) z adapterem, instalacja z rur PEX wraz z izolacją, grzejniki płytowe wraz z zaworami przyłączeniowymi i głowicami termostatycznymi = 6 szt	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		79,2	m <sup>2</sup>	79,200	
				RAZEM	79,200
164	KNR 4-01 d.6 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów	m <sup>3</sup>		
		11	m <sup>3</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
165	KNR-W 4-01 d.6 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem	m <sup>3</sup>		
		11	m <sup>3</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
166	KNR-W 4-01 d.6 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m <sup>3</sup>		
		11	m <sup>3</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
167	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		11	m <sup>3</sup>	11,000	
				RAZEM	11,000
168	kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
169	kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
170	KNR 4-01 d.6 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000