

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

NAZWA INWESTYCJI : Zasilanie nośników reklamowych Citylight digital i rollposter
ADRES INWESTYCJI : Poznań, Dworzec autobusowy Poznań Główny
INWESTOR : Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA : 60-770 Poznań, ul. Matejki 57

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sebastian Bryła
DATA OPRACOWANIA : 29.11.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
29.11.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	45310000-3	Demontaż starych gablot reklamowych			
1	KNR-W 4-03 0904-07	Odłączenie przewodów o przekroju do 185 mm ² od zacisków lub bolców	szt.		
		9	szt.	9,000	
				RAZEM	9,000
2	KNNR 9 0201-08	Demontaż obudów o powierzchni ponad 0.5 m ²	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
2	45310000-3	Zasilanie dla nowych citylight rollposter			
3	KNR 4-03 1008-01	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr. zewnętrzna rury do 25 mm	prze- pust. prze- pust.	2,000	
		2			
				RAZEM	2,000
4	KNR-W 5-08 0110-01	Rury winidurowe dla obwodu zasilania 2 szt. citylight rollposter o średnicy do 20 mm układane n.t. na gotowych uchwytach - typ RLHF	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
5	KNR-W 5-08 0101-06	Montaż uchwytów dla obwodu zasilania 2 szt. citylight rollposter pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do konstrukcji poz.4	m		
			m	50,000	
				RAZEM	50,000
6	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe dla obwodu zasilania 2 szt. citylight rollposter o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² wciągane do rur - N2XH-J 3x2,5	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
7	KNR 5-14 0514-01	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
8	KNR-W 5-08 0803-03	Podłączenie przewodów pojedynczych pod zaciski lub bolce; przekrój żyły do 6 mm ² - listwa zaciskowa	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
3	45310000-3	Podłączenie citylight digital do komputera			
9	KNR 4-03 1008-01	Montaż przepustów rurowych w ścianie - długość przepustu do 1 m - śr. zewnętrzna rury do 25 mm	prze- pust. prze- pust.	3,000	
		3			
				RAZEM	3,000
10	KNR 5-08 0226-04	Montaż listew ściennych z PCV na ścianach i sufitach betonowych za pomocą kołków rozporowych	m		
		100	m	100,000	
				RAZEM	100,000
11	KNR-W 5-08 0207-01	Przewody kabelkowe dla obwodu transmisji danych dla 3 szt. citylight digital - kabel teleinformatyczny BiTLAN U/UTP kat.6 4x2x0,54	m		
		200	m	200,000	
				RAZEM	200,000
4	45310000-3	Pomiary elektryczne			
12	KNP 18 4603-01.01	Badanie obwodu 1-fazowego	pomiar		
		2	pomiar	2,000	
				RAZEM	2,000
13	KNR 13-21 0402-03	Badanie wyłącznika przeciwporażeniowego różnicowo-prądowego	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000