

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe pustostanu</b>					
<b>1 Kuchnia</b>					
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalk. własna	Rozebranie sufitu podwieszanego	m <sup>2</sup>		
d.1		8,2	m <sup>2</sup>	8,200	
				RAZEM	8,200
4	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z boazerii (R/2)	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-15	1,5*(3,94+2,09)	m <sup>2</sup>	9,045	
				RAZEM	9,045
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1	0354-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m <sup>2</sup>		
d.1	2003-01	0,8*0,5	m <sup>2</sup>	0,400	
				RAZEM	0,400
7	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.1	0313-04	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
8	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.1	0313-06	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
9	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-04	2,0*0,8	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
10	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	3,2*2*(3,94+2,09)+8,2	m <sup>2</sup>	46,792	
				RAZEM	46,792
11	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	poz.10	m <sup>2</sup>	46,792	
				RAZEM	46,792
12	KNR 0-23	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	8,2	m <sup>2</sup>	8,200	
				RAZEM	8,200
13	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-03	poz.10	m <sup>2</sup>	46,792	
				RAZEM	46,792
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-04	8,2	m <sup>2</sup>	8,200	
				RAZEM	8,200
15	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-08	8,2	m <sup>2</sup>	8,200	
				RAZEM	8,200
16	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	poz.10-8,2	m <sup>2</sup>	38,592	
				RAZEM	38,592
17	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-07	poz.10 - poz.14	m <sup>2</sup>	38,592	
				RAZEM	38,592
18	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	poz.13	m <sup>2</sup>	46,792	
				RAZEM	46,792
19	KNR 4-01	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
d.1	0919-20				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
20	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		8,2	m <sup>2</sup>	8,200	
				RAZEM	8,200
21	KNR 0-21 d.1 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
		8,2	m <sup>2</sup>	8,200	
				RAZEM	8,200
22	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		8,2	m <sup>2</sup>	8,200	
				RAZEM	8,200
23	KNR-W 2-02 d.1 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		3,94*2+2,09*2	m	12,060	
				RAZEM	12,060
24	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
25	KNR 402 d.1 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000
26	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 215 d.1 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
28	KNR 402 d.1 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 0-13 d.1 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
30	KNR 401 d.1 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR 401 d.1 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.30	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR-W 4-02 d.1 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie zlewozmywakowa pralka	2	szt.	2,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
33	KNR 215 d.1 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc.		
	odpływ ze zlewozmywaka pralki	1	po-dejśc.	1,000	
		1	po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
34	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR-W 4-02 d.1 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 402 d.1 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37 d.1	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
38 d.1	KNR-W 2-15 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		7	m	7,000	
				RAZEM	7,000
39 d.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR INSTAL 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zewn. 22 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
41 d.1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.1	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Łazienka</b>			
43 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
		1,5*2*(1,79+2,23)	m <sup>2</sup>	12,060	
				RAZEM	12,060
46 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
47 d.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
48 d.2	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
		2,0*0,8	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
49 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3,2*2*(1,79+2,23)+4,0	m <sup>2</sup>	29,728	
				RAZEM	29,728
50 d.2	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.49	m <sup>2</sup>	29,728	
				RAZEM	29,728
51 d.2	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
		4,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
52 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.49	m <sup>2</sup>	29,728	
				RAZEM	29,728
53 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		4,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
54 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		4,0	m <sup>2</sup>	4,000	
				RAZEM	4,000
55 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.49-4,0	m <sup>2</sup>	25,728	
				RAZEM	25,728

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.49 - poz.53	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25,728	 25,728
				RAZEM	25,728
57	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 29,728	 29,728
				RAZEM	29,728
58	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
59	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
60	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko 4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
61	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
62	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
63	KNR AT-40 d.2 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 2,0*2*(1,79+2,23)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,080	 16,080
				RAZEM	16,080
64	KNR AT-40 d.2 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 4,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
65	KNR 012 d.2 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
66	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.64	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
67	KNR 012 d.2 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,080	 16,080
				RAZEM	16,080
68	KNR 012 d.2 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.63	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,080	 16,080
				RAZEM	16,080
69	KNR 402 d.2 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 5	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
70	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000
71	KNR 215 d.2 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 5	m m	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
72	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
73	KNR 402 d.2 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 3	szt. szt.	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
74	KNR 0-13 d.2 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 10	m m	 10,000	 10,000
				RAZEM	10,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	KNR 401 d.2 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
76	KNR 401 d.2 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.75	m	5,000	
				RAZEM	5,000
77	KNR-W 4-02 d.2 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki	szt.		
		ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.	1,000	
		1			
		płuczka ustępowa			
				RAZEM	1,000
78	KNR-W 4-02 d.2 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie	szt.		
		sztynne o śr. 20 mm	szt.	2,000	
		2	szt.	2,000	
		baterie umywalkowe	szt.	2,000	
		bateria natryskowa	szt.	1,000	
		1	szt.	1,000	
		płuczka ustępowa			
				RAZEM	5,000
79	KNR 215 d.2 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc.		
		1	po-dejśc.	1,000	
		miska ustępowa			
				RAZEM	1,000
80	KNR 215 d.2 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc.		
		1	po-dejśc.	1,000	
		odpływ z umywalki	po-dejśc.	1,000	
		1	po-dejśc.	1,000	
		odpływ z brodzika			
				RAZEM	2,000
81	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 4-02 d.2 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR 4-02 d.2 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 0-35 d.2 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpielni, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR-W 4-02 d.2 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>3</b>		<b>Pokój 1</b>			
87	KNNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
		2,0*0,8	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
88	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR 4-01 d.3 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90	KNR-W 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		24,2	m <sup>2</sup>	24,200	
				RAZEM	24,200

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 4-01 d.3 1205-01	Zerwanie starych tapet 3,2*2*(6,2+3,9)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,640	
				RAZEM	64,640
92	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,640	
				RAZEM	64,640
93	KNR-W 2-02 d.3 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud 24,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,200	
				RAZEM	24,200
94	KNR 0-23 d.3 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.91+24,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88,840	
				RAZEM	88,840
95	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 24,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,200	
				RAZEM	24,200
96	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 24,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,200	
				RAZEM	24,200
97	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,640	
				RAZEM	64,640
98	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.97	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64,640	
				RAZEM	64,640
99	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 88,840	
				RAZEM	88,840
100	KNR 4-01 d.3 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
101	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzywa sztucznego - rulony 24,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,200	
				RAZEM	24,200
102	KNR 4-01 d.3 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	 1,000	
				RAZEM	1,000
103	KNR 0-21 d.3 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 24,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,200	
				RAZEM	24,200
104	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 24,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 24,200	
				RAZEM	24,200
105	KNR-W 4-01 d.3 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami 1,9*0,8*0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,064	
				RAZEM	1,064
<b>4</b>		<b>Pokój 2</b>			
106	KNNR 3 d.4 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych 2,0*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	
				RAZEM	1,600
107	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	 1,000	
				RAZEM	1,000
108	KNR 4-01 d.4 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
109	KNR-W 4-01 d.4 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 16,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 16,400	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	KNR 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet 3,2*2*(2,72+4,02)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 43,136	16,400 43,136
111	KNR 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 43,136	43,136 43,136
112	KNR-W 2-02 d.4 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud 16,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,400	16,400 16,400
113	KNR 0-23 d.4 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.110+16,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 59,536	59,536 59,536
114	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 16,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,400	16,400 16,400
115	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 16,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,400	16,400 16,400
116	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 43,136	43,136 43,136
117	KNR 2-02 d.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 43,136	43,136 43,136
118	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.113	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 59,536	59,536 59,536
119	KNR 4-01 d.4 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
120	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 16,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,400	16,400 16,400
121	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
122	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 16,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,400	16,400 16,400
123	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 16,4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 16,400	16,400 16,400
124	KNR-W 4-01 d.4 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kafłami 1,9*0,8*0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	RAZEM 1,064	1,064 1,064
<b>5</b>		<b>Pokój 3</b>			
125	KNNR 3 d.5 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,600	1,600 1,600
126	KNR 4-01 d.5 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	RAZEM 1,000	1,000 1,000
127	KNR 4-01 d.5 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
128	KNR-W 4-01 d.5 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		27,0	m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
129	KNR 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet 3,2*2*(4,48+6,02)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,200	
				RAZEM	67,200
130	KNR 4-01 d.5 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,200	
				RAZEM	67,200
131	KNR-W 2-02 d.5 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 27,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
132	KNR 0-23 d.5 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.129+27,0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94,200	
				RAZEM	94,200
133	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
134	KNR 2-02 d.5 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
135	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,200	
				RAZEM	67,200
136	KNR 2-02 d.5 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.129	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	67,200	
				RAZEM	67,200
137	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.132	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	94,200	
				RAZEM	94,200
138	KNR 4-01 d.5 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
139	KNR 4-04 d.5 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
140	KNR 4-01 d.5 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
141	KNR 0-21 d.5 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
142	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 27	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	27,000	
				RAZEM	27,000
143	KNR-W 4-01 d.5 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1,9*0,8*0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,064	
				RAZEM	1,064
<b>6</b>		<b>Pokój 4</b>			
144	KNNR 3 d.6 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
145	KNR 4-01 d.6 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
146	KNR 4-01 d.6 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
147	KNR 4-01 d.6 1205-01	Zerwanie starych tapet	m <sup>2</sup>		



Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,2*2*(4,43+6,02)+26,4	m <sup>2</sup>	93,280	
				RAZEM	93,280
148	KNR-W 4-01 d.6 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup> 26,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,400	
				RAZEM	26,400
149	KNR 4-01 d.6 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.147-26,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66,880	
				RAZEM	66,880
150	KNR-W 2-02 d.6 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształowników CD i Ud 26,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,400	
				RAZEM	26,400
151	KNR 0-23 d.6 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.147	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	93,280	
				RAZEM	93,280
152	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 26,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,400	
				RAZEM	26,400
153	KNR 2-02 d.6 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 26,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,400	
				RAZEM	26,400
154	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.147-26,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66,880	
				RAZEM	66,880
155	KNR 2-02 d.6 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.154	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	66,880	
				RAZEM	66,880
156	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.147	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	93,280	
				RAZEM	93,280
157	KNR 4-01 d.6 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
158	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 26,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,400	
				RAZEM	26,400
159	KNR 4-01 d.6 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
160	KNR 0-21 d.6 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 26,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,400	
				RAZEM	26,400
161	NNRNKB d.6 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 26,4	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	26,400	
				RAZEM	26,400
162	KNR-W 4-01 d.6 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1,9*0,8*0,7	m <sup>3</sup>		
			m <sup>3</sup>	1,064	
				RAZEM	1,064
<b>7</b>		<b>Zmiana kuchni 2 na popmieszczenie gospodarcze</b>			
163	KNR 4-02 d.7 0308-01	Demontaż rurociągów stalowych o śr. 15-20 mm 10	m		
			m	10,000	
				RAZEM	10,000
164	KNR 4-02 d.7 0314-03	Demontaż kuchni gazowej 3-4 - palnikowej z piekarnikiem 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
165	KNR 4-02 d.7 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
166	KNR 4-02 d.7 0235-05	Demontaż zlewozmywaka żeliwnego lub kamionkowego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
167	KNR 402 d.7 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
168	KNR 4-02 d.7 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
169	kalk. własna d.7	Rozebranie sufitu podwieszanego 4,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,900	
				RAZEM	4,900
170	KNR 4-01 d.7 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 1,5*3,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	5,250	
				RAZEM	5,250
171	KNR 4-01 d.7 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
172	KNR 4-01 d.7 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
173	KNNR 3 d.7 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających 2,0*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
174	KNR 4-01 d.7 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 3,2*2*(2,73+1,79)+4,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,828	
				RAZEM	33,828
175	KNR 4-01 d.7 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.174	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,828	
				RAZEM	33,828
176	KNR 0-23 d.7 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 4,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,900	
				RAZEM	4,900
177	KNR 0-23 d.7 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.174	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,828	
				RAZEM	33,828
178	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 4,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,900	
				RAZEM	4,900
179	KNR 2-02 d.7 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 4,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,900	
				RAZEM	4,900
180	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.174-4,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,928	
				RAZEM	28,928
181	KNR 2-02 d.7 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.174 - poz.178	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	28,928	
				RAZEM	28,928
182	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.177	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	33,828	
				RAZEM	33,828
183	KNR 4-01 d.7 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
184	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 4,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,900	
				RAZEM	4,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
185	KNR 0-21 d.7 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
		4,9	m <sup>2</sup>	4,900	
				RAZEM	4,900
186	KNR-W 2-02 d.7 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
		4,9	m <sup>2</sup>	4,900	
				RAZEM	4,900
187	KNR-W 2-02 d.7 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		2,73*2+1,79*2	m	9,040	
				RAZEM	9,040
188	KNR 4-01 d.7 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>8</b>		<b>Korytarz</b>			
189	d.8 kalk. własna	Rozebranie szafek	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
190	d.8 kalk. własna	Rozebranie boazerii	m <sup>2</sup>		
		3,2*2*(4,48+1,54)	m <sup>2</sup>	38,528	
				RAZEM	38,528
191	KNR 4-01 d.8 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
192	KNR 4-01 d.8 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		3,2*2*(4,48+1,54+1,54+2,72)+14,0	m <sup>2</sup>	79,792	
				RAZEM	79,792
193	KNR 4-01 d.8 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.192	m <sup>2</sup>	79,792	
				RAZEM	79,792
194	KNR 0-23 d.8 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
		14,0	m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
195	KNR 0-23 d.8 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.192	m <sup>2</sup>	79,792	
				RAZEM	79,792
196	KNR 2-02 d.8 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		14,0	m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
197	KNR 2-02 d.8 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		14,0	m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
198	KNR 2-02 d.8 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		poz.192-14,0	m <sup>2</sup>	65,792	
				RAZEM	65,792
199	KNR 2-02 d.8 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>		
		poz.198	m <sup>2</sup>	65,792	
				RAZEM	65,792
200	KNR 2-02 d.8 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
		poz.192	m <sup>2</sup>	79,792	
				RAZEM	79,792
201	KNR 4-01 d.8 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
202	KNR 4-04 d.8 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m <sup>2</sup>		
		14,0	m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
203	KNR 4-01 d.8 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
204	KNR 0-21 d.8 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m <sup>2</sup>		
		14,0	m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
205	NNRNKB d.8 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m <sup>2</sup>		
		14,0	m <sup>2</sup>	14,000	
				RAZEM	14,000
<b>9</b>		<b>Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu</b>			
206	kalk. własna	Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
207	KNR 4-01 d.9 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów	m <sup>3</sup>		
		13	m <sup>3</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
208	KNR-W 4-01 d.9 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m <sup>3</sup>		
		13	m <sup>3</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
209	KNR-W 4-01 d.9 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m <sup>3</sup>		
		13	m <sup>3</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
210	kalk. własna	Oplata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		13	m <sup>3</sup>	13,000	
				RAZEM	13,000
211	kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
212	kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
213	KNR 4-01 d.9 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000