

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia + Skrytka			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	KNR 4-01 d.1 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
5	KNR 4-01 d.1 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6	KNNR 3 d.1 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
		2,0*0,8	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
7	KNR-W 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3,2*2*(4,87+2,52) 3,2*2*(0,6*1,6)	m ²		
			m ²	47,296	
			m ²	6,144	
				RAZEM	53,440
8	KNR 4-01 d.1 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.7	m ²		
			m ²	53,440	
				RAZEM	53,440
9	KNR-W 2-02 d.1 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 11,8+1,0	m ²		
			m ²	12,800	
				RAZEM	12,800
10	KNR 0-23 d.1 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.7+11,8+1,0	m ²		
			m ²	66,240	
				RAZEM	66,240
11	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 11,8+1,0	m ²		
			m ²	12,800	
				RAZEM	12,800
12	KNR 2-02 d.1 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 11,8+1,0	m ²		
			m ²	12,800	
				RAZEM	12,800
13	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.7	m ²		
			m ²	53,440	
				RAZEM	53,440
14	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.7	m ²		
			m ²	53,440	
				RAZEM	53,440
15	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.10	m ²		
			m ²	66,240	
				RAZEM	66,240
16	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 0-21 d.1 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 11,8+1,0	m ²		
			m ²	12,800	
				RAZEM	12,800
18	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzywa sztucznych 11,8+1,0	m ²		
			m ²	12,800	
				RAZEM	12,800
19	KNR-W 2-02 d.1 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzywa sztucznych klejone	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		4,87*2+2,52*2+0,6*2+1,6*2,0	m	19,180	
				RAZEM	19,180
20	KNR AT-40 d.1 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 0,6*3,5	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
21	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
22	KNR 012 d.1 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.20	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
23	KNR 012 d.1 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.20	m ² m ²	2,100	
				RAZEM	2,100
24	KNR 402 d.1 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 2	m m	2,000	
				RAZEM	2,000
25	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 5	m m	5,000	
				RAZEM	5,000
26	KNR 215 d.1 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
27	KNR 402 d.1 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 0-13 d.1 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
29	KNR 401 d.1 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 3	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
30	KNR 401 d.1 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.29	m m	3,000	
				RAZEM	3,000
31	KNR-W 4-02 d.1 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 2 baterie zlewozmywakowa pralka 1	szt. szt. szt.	2,000 1,000	
				RAZEM	3,000
32	KNR 215 d.1 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 odpływ ze zlewozmywaka odpływ pralki 1	po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc.	1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34	KNR-W 4-02 d.1 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
35	KNR 402 d.1 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki. 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR-W 4-02 d.1 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm 4	m m	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-15 d.1 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m m	4,000	
				RAZEM	4,000
38	KNR INSTAL d.1 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 15 mm	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR INSTAL d.1 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zewn. 22 mm	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR-W 2-15 d.1 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-02 d.1 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienka			
42	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
44	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
45	KNR 4-01 d.2 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
47	KNR 4-01 d.2 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ² m ²	36,896	
				RAZEM	36,896
48	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ² m ²	31,296	
				RAZEM	31,296
49	KNR 0-23 d.2 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ² m ²	36,896	
				RAZEM	36,896
50	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ² m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
51	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ² m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
52	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ² m ²	31,296	
				RAZEM	31,296
53	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ² m ²	31,296	
				RAZEM	31,296
54	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ² m ²	36,896	
				RAZEM	36,896
55	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		5,6	m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
57	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		5,6	m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
58	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR AT-40 d.2 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 2,0*(3,06+2,0)	m ²		
			m ²	10,120	
				RAZEM	10,120
60	KNR AT-40 d.2 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 5,6	m ²		
			m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
61	KNR 012 d.2 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m ²		
		poz.60	m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
62	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m ²		
		poz.60	m ²	5,600	
				RAZEM	5,600
63	KNR 012 d.2 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
		poz.59	m ²	10,120	
				RAZEM	10,120
64	KNR 012 d.2 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m ²		
		poz.59	m ²	10,120	
				RAZEM	10,120
65	KNR 402 d.2 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
66	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
67	KNR 215 d.2 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
68	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
69	KNR 402 d.2 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
70	KNR 0-13 d.2 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
71	KNR 401 d.2 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
72	KNR 401 d.2 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.71	m	5,000	
				RAZEM	5,000
73	KNR-W 4-02 d.2 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
		płuczka ustępowa 1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR-W 4-02 d.2 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
		baterie umywalkowe 2	szt.	2,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	bateria natryskowa	2	szt.	2,000	
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
75	KNR 215 d.2 0211-0300 miska ustępowa	1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR 215 d.2 0211-0100 odpływ z umywalki odpływ z brodzika	1 1 Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc.	1,000 1,000	
				RAZEM	2,000
77	KNR 4-02 d.2 0121-01	1 Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
78	KNR 4-02 d.2 0219-04	1 Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
79	KNR 4-02 d.2 0121-03	1 Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
80	KNR 4-02 d.2 0221-02	1 Wymiana wanny stalowej	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR 4-02 d.2 0223-03	1 Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokój 1			
82	KNNR 3 d.3 0702-04	2,0*0,8 Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi plyninowych	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
83	KNR 4-01 d.3 0313-04	1 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 4-01 d.3 0313-06	2 Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
85	KNR 4-01 d.3 1202-09	3,2*2*(5,87+4,0)+2,65 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m ² m ²	65,818	
				RAZEM	65,818
86	KNR 4-01 d.3 0716-02	poz.85-26,5 Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ² m ²	39,318	
				RAZEM	39,318
87	KNR-W 2-02 d.3 2005-01	26,5 Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ² m ²	26,500	
				RAZEM	26,500
88	KNR 0-23 d.3 2611-03	poz.85 Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ² m ²	65,818	
				RAZEM	65,818
89	KNR 2-02 d.3 2009-04	26,5 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ² m ²	26,500	
				RAZEM	26,500
90	KNR 2-02 d.3 2009-08	26,5 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ² m ²	26,500	
				RAZEM	26,500
91	KNR 2-02 d.3 2009-02	poz.85-26,5 Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ² m ²	39,318	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.91	m ² m ²	RAZEM 39,318	39,318
93	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.85	m ² m ²	RAZEM 65,818	65,818
94	KNR 4-01 d.3 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
95	KNR 4-01 d.3 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
96	KNR 0-21 d.3 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 26,5	m ² m ²	RAZEM 26,500	26,500
97	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 26,5	m ² m ²	RAZEM 26,500	26,500
98	KNR-W 4-01 d.3 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1,9*0,8*0,7	m ³ m ³	RAZEM 1,064	1,064
4		Pokój 2			
99	KNR 4-01 d.4 0427-06	Rozebranie ścianek działowych 3,2*(2,5+1,5)	m ² m ²	12,800 RAZEM	12,800
100	KNNR 3 d.4 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0*0,8	m ² m ²	1,600 RAZEM	1,600
101	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	1,000 RAZEM	1,000
102	KNR 4-01 d.4 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	2,000 RAZEM	2,000
103	KNR 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet 3,2*2*(5,67+3,72)+20,7	m ² m ²	80,796 RAZEM	80,796
104	KNR 4-01 d.4 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.103	m ² m ²	80,796 RAZEM	80,796
105	KNR-W 2-02 d.4 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 20,7	m ² m ²	20,700 RAZEM	20,700
106	KNR 0-23 d.4 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.103	m ² m ²	80,796 RAZEM	80,796
107	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 20,7	m ² m ²	20,700 RAZEM	20,700
108	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 20,7	m ² m ²	20,700 RAZEM	20,700
109	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.103-20,7	m ² m ²	60,096 RAZEM	60,096
110	KNR 2-02 d.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.109	m ² m ²	60,096 RAZEM	60,096

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
111	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.103	m ² m ²	RAZEM 80,796	60,096 80,796
112	KNR 4-01 d.4 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
113	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000
114	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 20,7	m ² m ²	RAZEM 20,700	20,700
115	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 20,7	m ² m ²	RAZEM 20,700	20,700
116	KNR-W 4-01 d.4 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1,9*0,8*0,7	m ³ m ³	RAZEM 1,064	1,064
5		Pokój 3			
117	KNR 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet 3,2*2*(5,57+4,97)+28,2	m ² m ²	95,656	95,656
118	KNR 4-01 d.5 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.117-28,2	m ² m ²	67,456	67,456
119	KNR-W 2-02 d.5 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud 28,2	m ² m ²	28,200	28,200
120	KNR 0-23 d.5 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.117	m ² m ²	95,656	95,656
121	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 28,2	m ² m ²	28,200	28,200
122	KNR 2-02 d.5 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 28,2	m ² m ²	28,200	28,200
123	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.117-28,2	m ² m ²	67,456	67,456
124	KNR 2-02 d.5 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.123	m ² m ²	67,456	67,456
125	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.117	m ² m ²	95,656	95,656
126	KNR 4-01 d.5 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
127	KNR 4-01 d.5 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ówierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 2,5*1,3	m ² m ²	3,250	3,250
				RAZEM	3,250

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128	KNR 4-01 d.5 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
129	KNR 0-21 d.5 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 28,2	m ² m ²	28,200	
				RAZEM	28,200
130	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 28,2	m ² m ²	28,200	
				RAZEM	28,200
131	KNR-W 4-01 d.5 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kablami 1,9*0,8*0,7	m ³ m ³	1,064	
				RAZEM	1,064
6		Pokój 4			
132	KNNR 3 d.6 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych 2,0*0,8	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
133	KNR 4-01 d.6 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	1,000	
				RAZEM	1,000
134	KNR 4-01 d.6 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
135	KNR-W 4-01 d.6 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3,2*2*(3,0+2,68)	m ² m ²	36,352	
				RAZEM	36,352
136	KNR-W 4-01 d.6 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów. o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 7,6	m ² m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
137	KNR 4-01 d.6 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.135	m ² m ²	36,352	
				RAZEM	36,352
138	KNR 4-01 d.6 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 7,6	m ² m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
139	KNR 0-23 d.6 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.135+7,6	m ² m ²	43,952	
				RAZEM	43,952
140	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 7,6	m ² m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
141	KNR 2-02 d.6 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 7,6	m ² m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
142	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.135	m ² m ²	36,352	
				RAZEM	36,352
143	KNR 2-02 d.6 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.142	m ² m ²	36,352	
				RAZEM	36,352
144	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.139	m ² m ²	43,952	
				RAZEM	43,952
145	KNR 4-01 d.6 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	KNR 4-01 d.6 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznicze z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm	m ²		
		2,5*1,3	m ²	3,250	
				RAZEM	3,250
147	KNR 4-04 d.6 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		7,6	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
148	KNR 4-01 d.6 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
149	KNR 0-21 d.6 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m ²		
		7,6	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
150	NNRNKB d.6 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m ²		
		7,6	m ²	7,600	
				RAZEM	7,600
151	KNR-W 4-01 d.6 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m ³		
		1,9*0,8*0,7	m ³	1,064	
				RAZEM	1,064
7		Korytarz			
152	d.7 kalk. własna	Rozebranie szafek w korytarzu	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
153	KNR 4-01 d.7 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
154	KNR 4-01 d.7 0427-06	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		3,2*1,55	m ²	4,960	
				RAZEM	4,960
155	KNR-W 4-01 d.7 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		3,2*2*(1,55+6,48)	m ²	51,392	
				RAZEM	51,392
156	KNR 4-01 d.7 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
		poz.155	m ²	51,392	
				RAZEM	51,392
157	KNR-W 2-02 d.7 2005-01	Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym podwieszonym z kształtowników CD i Ud	m ²		
		13,1	m ²	13,100	
				RAZEM	13,100
158	KNR 0-23 d.7 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.155	m ²	51,392	
				RAZEM	51,392
159	KNR 2-02 d.7 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		13,1	m ²	13,100	
				RAZEM	13,100
160	KNR 2-02 d.7 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		13,1	m ²	13,100	
				RAZEM	13,100
161	KNR 2-02 d.7 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.155-13,1	m ²	38,292	
				RAZEM	38,292
162	KNR 2-02 d.7 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.161	m ²	38,292	
				RAZEM	38,292
163	KNR 2-02 d.7 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.158	m ²	51,392	
				RAZEM	51,392
164	KNR 4-01 d.7 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
165	KNR 4-01 d.7 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - jednostronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ²	m ²		
		3,2*1,3	m ²	4,160	
				RAZEM	4,160
166	KNR 4-04 d.7 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		13,1	m ²	13,100	
				RAZEM	13,100
167	KNR 4-01 d.7 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
168	KNR 0-21 d.7 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m ²		
		13,1	m ²	13,100	
				RAZEM	13,100
169	NNRNKB d.7 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m ²		
		13,1	m ²	13,100	
				RAZEM	13,100
8		Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu			
170	d.8 kalk. własna	Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
171	d.8 kalk. własna	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) wraz z armaturą odcinającą oraz filtrami (na instalacji gazu przed kotłem oraz na powrocie c.o.), przewód koncentryczny (powietrzno-spalinowy) z adapterem, instalacja z rur PEX wraz z izolacją, grzejniki płytowe wraz z zaworami przyłączeniowymi i głowicami termostatycznymi = 7 szt	m ²		
		113,5	m ²	113,500	
				RAZEM	113,500
172	KNR 4-01 d.8 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów	m ³		
		12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
173	KNR-W 4-01 d.8 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m ³		
		12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
174	KNR-W 4-01 d.8 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m ³		
		12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
175	d.8 kalk. własna	Oplata za wysypisko	m ³		
		12	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
176	d.8 kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
177	d.8 kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
178	KNR 4-01 d.8 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000