

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Roboty remontowe pustostanu</b>					
<b>1</b>		<b>Kuchnia</b>			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.1	0353-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.1	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie	m		
d.1	0313-04	belek stalowych do I NP 180 mm	m	1,000	
		1		RAZEM	1,000
4	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców be-	szt.		
d.1	0313-06	lek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.	2,000	
		2		RAZEM	2,000
5	KNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
d.1	0702-04	2,0*0,8	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
6	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi po-	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	nad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,378	
		2,58*2*(1,97+2,27)+4,5		RAZEM	26,378
7	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-02	ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>	26,378	
		poz.6		RAZEM	26,378
8	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pusta-	m <sup>2</sup>		
d.1	0716-04	ków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o po-	m <sup>2</sup>	4,500	
		wierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>		RAZEM	4,500
		4,5			
9	KNR 0-23	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
d.1	2612-06	4,5	m <sup>2</sup>	4,500	
				RAZEM	4,500
10	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
d.1	2611-03	poz.6	m <sup>2</sup>	26,378	
				RAZEM	26,378
11	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-04	konywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	4,500	
		4,5		RAZEM	4,500
12	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-08	konywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	4,500	
		4,5		RAZEM	4,500
13	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-02	konywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>	21,878	
		poz.6-4,5		RAZEM	21,878
14	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wy-	m <sup>2</sup>		
d.1	2009-07	konywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m <sup>2</sup>	21,878	
		poz.6 - poz.11		RAZEM	21,878
15	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-03	gipsowych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>	26,378	
		poz.10		RAZEM	26,378
16	KNR 4-01	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
d.1	0919-20	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
17	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
d.1	1212-23	2,0	m	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 4,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,500	4,500
19	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych 4,5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	4,500	4,500
20	KNR-W 2-02 d.1 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone 1,97*2+2,27*2	m m	8,480	8,480
21	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	1,000	1,000
22	KNR 402 d.1 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 1	m m	1,000	1,000
23	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2	m m	2,000	2,000
24	KNR 215 d.1 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 1	m m	1,000	1,000
25	KNR 402 d.1 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 1	szt. szt.	1,000	1,000
26	KNR 0-13 d.1 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 2	m m	2,000	2,000
27	KNR 401 d.1 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 2	m m	2,000	2,000
28	KNR 401 d.1 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.27	m m	2,000	2,000
29	KNR-W 4-02 d.1 0111-02 baterie zlewozmywakowa pralka	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czepalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 2 1	szt. szt. szt.	2,000 1,000	3,000
30	KNR 215 d.1 0211-0100 odpływ ze zlewozmywaka odpływ pralki	Dotatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 1	podejśc podejśc podejśc	1,000 1,000	2,000
31	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
32	KNR-W 4-02 d.1 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt. szt.	1,000	1,000
33	KNR 402 d.1 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki. 1	szt. szt.	1,000	1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR-W 4-02 d.1 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
35	KNR-W 2-15 d.1 0305-05	Rurociągi w instalacjach gazowych miedziane o połączeniach lutowanych o śr. zewn. 22 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
36	KNR INSTAL d.1 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zewn. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37	KNR INSTAL d.1 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zewn. 22 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR-W 2-15 d.1 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39	KNR 4-02 d.1 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
<b>2</b>		<b>Łazienka</b>			
40	KNR-W 4-01 d.2 0353-13	Wykucie z muru krutek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-01 d.2 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-01 d.2 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
44	KNR 3 d.2 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m <sup>2</sup>		
		2,0*0,8	m <sup>2</sup>	1,600	
				RAZEM	1,600
45	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,58*(1,84+0,84+0,84)+2,0	m <sup>2</sup>	11,082	
		2,2*1,84	m <sup>2</sup>	4,048	
				RAZEM	15,130
46	KNR 4-01 d.2 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m <sup>2</sup>		
		poz.45-2,0	m <sup>2</sup>	13,130	
				RAZEM	13,130
47	KNR 4-01 d.2 0716-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na stropach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
		2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
48	KNR 0-23 d.2 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m <sup>2</sup>		
		2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNR 0-23 d.2 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m <sup>2</sup>		
		poz.45	m <sup>2</sup>	15,130	
				RAZEM	15,130
50	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m <sup>2</sup>		
		2,0	m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
51	KNR 2-02 d.2 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,000	
				RAZEM	2,000
52	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.49-2,0	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,130	
				RAZEM	13,130
53	KNR 2-02 d.2 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.45 - poz.50	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	13,130	
				RAZEM	13,130
54	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.49	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	15,130	
				RAZEM	15,130
55	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z szyldami  1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56	KNR 4-04 d.2 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony  1,84*(0,84+0,63)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,705	
				RAZEM	2,705
57	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zartarte na gładko 2,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
58	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi  1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
59	KNR AT-40 d.2 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 2,0*(1,84+0,84+1,04)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,440	
				RAZEM	7,440
60	KNR AT-40 d.2 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 2,7	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
61	KNR 012 d.2 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju  poz.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
62	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą  poz.60	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,700	
				RAZEM	2,700
63	KNR 012 d.2 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej  poz.59	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,440	
				RAZEM	7,440
64	KNR 012 d.2 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej  poz.59	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	7,440	
				RAZEM	7,440
65	KNR 402 d.2 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm  3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
66	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm  6	m		
			m	6,000	
				RAZEM	6,000
67	KNR 215 d.2 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 3	m		
			m	3,000	
				RAZEM	3,000
68	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych 1	m		
			m	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
69	KNR 402 d.2 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 3	szt szt	 3,000	 3,000
70	KNR 0-13 d.2 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 6	m m	 6,000	 6,000
71	KNR 401 d.2 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 3	m m	 3,000	 3,000
72	KNR 401 d.2 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.71	m m	 3,000	 3,000
73	KNR-W 4-02 d.2 0111-06 płuczka ustępowa	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
74	KNR-W 4-02 d.2 0111-02 baterie umywalkowe bateria natryskowa płuczka ustępowa	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 2 2 1	szt. szt. szt. szt.	 2,000 2,000 1,000	 5,000
75	KNR 215 d.2 0211-0300 miska ustępowa	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm. 1	podejśc podejśc	 1,000	 1,000
76	KNR 215 d.2 0211-0100 odpływ z umywalki odpływ z brodzika	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1 1	podejśc podejśc podejśc	 1,000 1,000	 2,000
77	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
78	KNR 4-02 d.2 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
79	KNR 4-02 d.2 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściiennej z sitkiem i rurą natryskową 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
80	KNR 4-02 d.2 0221-02	Wymiana wanny stalowej 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
81	KNR 0-35 d.2 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpielii, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
82	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt' 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
83	KNR-W 4-02 d.2 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
<b>3</b>		<b>Pokój 1</b>		<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84	KNNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływiniowych 2,0*0,8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,600	 1,600
				RAZEM	1,600
85	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
86	KNR 4-01 d.3 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
87	KNR 4-01 d.3 1205-01	Zerwanie starych tapet 2,58*2*(3,17+0,68+2,10+0,88+0,69)+2,2*2*1,4+13,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,063	 58,063
				RAZEM	58,063
88	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach poz.87-13,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,963	 44,963
				RAZEM	44,963
89	KNR 4-01 d.3 0716-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach 13,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,100	 13,100
				RAZEM	13,100
90	KNR 0-23 d.3 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 13,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,100	 13,100
				RAZEM	13,100
91	KNR 0-23 d.3 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,063	 58,063
				RAZEM	58,063
92	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 13,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,100	 13,100
				RAZEM	13,100
93	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 13,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,100	 13,100
				RAZEM	13,100
94	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.87-13,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,963	 44,963
				RAZEM	44,963
95	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 44,963	 44,963
				RAZEM	44,963
96	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem poz.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 58,063	 58,063
				RAZEM	58,063
97	KNR 4-01 d.3 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
98	KNR 4-01 d.3 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
99	NNRNKB 202 d.3 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 13,1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13,100	 13,100
				RAZEM	13,100
100	KNR-W 4-01 d.3 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami 1,9*0,8*0,7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,064	 1,064
				RAZEM	1,064
<b>4</b>		<b>Korytarz</b>			
101	KNR 4-01 d.4 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1	m m	 1,000	 1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
102	KNNR 3 d.4 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych 2,0*0,9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	RAZEM 1,800	1,000 1,800
103	KNR 4-01 d.4 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota 2	szt. szt.	2,000	2,000
104	KNR 4-01 d.4 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,600	2,600
105	KNR 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet 2,58*2*(0,97+2,71)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,989	18,989
106	KNR 0-23 d.4 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,600	2,600
107	KNR 0-23 d.4 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.105+2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,589	21,589
108	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,600	2,600
109	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,600	2,600
110	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.105	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,989	18,989
111	KNR 2-02 d.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.110	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	18,989	18,989
112	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem poz.107	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	21,589	21,589
113	KNR 4-01 d.4 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
114	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	1,000	1,000
115	NNRNKB 202 d.4 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 2,6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	2,600	2,600
<b>5</b>		<b>Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu</b>			
116	kalk. własna	Wykonanie projektu przebudowy wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
117	kalk. własna	Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania - kocioł gazowy dwufunkcyjny z zamkniętą komorą spalania (kondensacyjny) wraz z armaturą odcinającą oraz filtrami (na instalacji gazu przed kotłem oraz na powrocie c.o.), przewód koncentryczny (powietrzno-spalinowy) z adapterem, instalacja z rur PEX wraz z izolacją, grzejniki płytowe wraz z zaworami przyłączeniowymi i głowicami termostatycznymi = 3 szt 22,2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	22,200	22,200
118	KNR 4-01 d.5 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów	m <sup>3</sup>		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m <sup>3</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
119	KNR-W 4-01 d.5 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyladowczymi na odleglosc do 1 km, z załadowaniem i wyladowaniem	m <sup>3</sup>		
		6	m <sup>3</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
120	KNR-W 4-01 d.5 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyladowczymi, za każdy 1 km powyzej pierwszego -x15	m <sup>3</sup>		
		6	m <sup>3</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
121	d.5 kalk. własna	Opłata za wysypisko	m <sup>3</sup>		
		6	m <sup>3</sup>	6,000	
				RAZEM	6,000
122	d.5 kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
123	d.5 kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
124	KNR 4-01 d.5 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000