

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia			
1	KNR-W 4-01 d.1 0353-13	Wykucie z muru krętek wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² 3,2*(1,99+2,84+2,5+2,52+0,95)+7,5	m ²		
			m ²	42,060	
				RAZEM	42,060
4	KNR 4-01 d.1 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		1,5*(1,99+2,84+2,5+2,52+0,95)	m ²	16,200	
				RAZEM	16,200
5	KNR 0-23 d.1 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
6	KNR 0-23 d.1 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.3	m ²		
			m ²	42,060	
				RAZEM	42,060
7	KNR 2-02 d.1 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
8	KNR 2-02 d.1 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
9	KNR 2-02 d.1 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.3-7,5	m ²	34,560	
				RAZEM	34,560
10	KNR 2-02 d.1 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.3 - poz.7	m ²	34,560	
				RAZEM	34,560
11	KNR 2-02 d.1 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.6	m ²	42,060	
				RAZEM	42,060
12	KNR 4-01 d.1 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
13	KNR 4-01 d.1 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
14	KNR 4-04 d.1 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
15	KNR 2-02 d.1 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
16	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
17	KNR-W 2-02 d.1 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m ²		
		7,5	m ²	7,500	
				RAZEM	7,500
18	KNR-W 2-02 d.1 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		1,99+2,82+2,5+2,52+0,95	m	10,780	
				RAZEM	10,780
19	KNR AT-40 d.1 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m ²		
		0,6*3,5	m ²	2,100	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20	KNR 4-01 d.1 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	2,100 1,000
21	KNR 012 d.1 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.19	m ² m ²	RAZEM 2,100	2,100 2,100
22	KNR 012 d.1 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.19	m ² m ²	RAZEM 2,100	2,100 2,100
23	KNR 402 d.1 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 4	m m	RAZEM 4,000	4,000 4,000
24	KNR 4-02 d.1 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 10	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
25	KNR 215 d.1 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 4	m m	RAZEM 4,000	4,000 4,000
26	KNR 402 d.1 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm. 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
27	KNR 0-13 d.1 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 10	m m	RAZEM 10,000	10,000 10,000
28	KNR 401 d.1 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły 5	m m	RAZEM 5,000	5,000 5,000
29	KNR 401 d.1 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz. poz.28	m m	RAZEM 5,000	5,000 5,000
30	KNR-W 4-02 d.1 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm 2	szt. szt.	RAZEM 2,000	2,000 2,000
					1,000
				RAZEM	3,000
31	KNR 215 d.1 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm 1	po- dejśc. po- dejśc.	1,000	
			po- dejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
32	KNR 4-02 d.1 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
33	KNR-W 4-02 d.1 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
34	KNR 402 d.1 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki. 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
35	KNR INSTAL d.1 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm 1	szt. szt.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
36	KNR INSTAL d.1 0204-01	Podejście obustronne do gazomierza na ścianie - rura miedziana o śr.zew. 22 mm 1	kpl. kpl.	RAZEM 1,000	1,000 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
37	KNR-W 2-15	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
d.1	0312-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	KNR 4-02	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
d.1	0311-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienka			
39	KNR-W 4-01	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
d.2	0353-13	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-01	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-01	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie	szt.		
d.2	0322-02	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.2	0819-15	1,5*(1,04+2,72+0,95+2,72+0,64+1,04)	m ²	13,665	
				RAZEM	13,665
43	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.2	0701-11	4,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
44	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
d.2	0701-05	1,7*(1,04+2,72+0,95+2,72+0,64+1,04)	m ²	15,487	
				RAZEM	15,487
45	KNR 4-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów na ścianach	m ²		
d.2	0716-02	poz.42+poz.43+poz.44	m ²	33,952	
				RAZEM	33,952
46	KNR-W 2-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo	m ²		
d.2	2004-01	3,2*2*0,3	m ²	1,920	
				RAZEM	1,920
47	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
d.2	0313-04	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
48	KNR 4-01	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
d.2	0313-06	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
49	KNNR 3	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
d.2	0702-04	2,0*0,7	m ²	1,400	
				RAZEM	1,400
50	KNR 0-23	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
d.2	2612-06	4,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
51	KNR 0-23	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
d.2	2611-03	poz.45	m ²	33,952	
				RAZEM	33,952
52	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-04	4,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
53	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2	2009-08	4,8	m ²	4,800	
				RAZEM	4,800
54	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
d.2	2009-02	poz.51-4,8	m ²	29,152	
				RAZEM	29,152
55	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
d.2	2009-07	poz.54	m ²	29,152	
				RAZEM	29,152

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
56	KNR 2-02 d.2 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłó- ży gipsowych z gruntowaniem poz.51	m ² m ²	RAZEM 33,952	29,152 33,952
57	KNR 4-01 d.2 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	1,000	1,000
58	KNR 4-01 d.2 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2	m m	2,000	2,000
59	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4,8	m ² m ²	4,800	4,800
60	KNR 2-02 d.2 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarłe na gładko 4,8	m ² m ²	4,800	4,800
61	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 4,8	m ² m ²	4,800	4,800
62	KNR 4-01 d.2 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii 1	szt. szt.	1,000	1,000
63	KNR AT-40 d.2 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 2,0*(2,7+2,7+0,95+0,95)	m ² m ²	14,600	14,600
64	KNR AT-40 d.2 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw 4,8	m ² m ²	4,800	4,800
65	KNR 012 d.2 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju poz.64	m ² m ²	4,800	4,800
66	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą poz.64	m ² m ²	4,800	4,800
67	KNR 012 d.2 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej poz.63	m ² m ²	14,600	14,600
68	KNR 012 d.2 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej poz.63	m ² m ²	14,600	14,600
69	KNR 402 d.2 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm 2	m m	2,000	2,000
70	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 6	m m	6,000	6,000
71	KNR 215 d.2 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łą- czone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm 4	m m	4,000	4,000
72	KNR-W 2-15 d.2 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszk- kalnych o połączeniach wciskowych 1	m m	1,000	1,000
73	KNR 402 d.2 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - śred- nica trójnika: 50 mm. 3	szt. szt.	3,000	3,000
74	KNR 0-13 d.2 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm 8	m m	8,000	8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
75	KNR 401 d.2 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m m	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
76	KNR 401 d.2 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m m	4,000	4,000
				RAZEM	4,000
77	KNR-W 4-02 d.2 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki	szt.		
	0111-06	ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.	1,000	
	płuczka ustępowa	1			
				RAZEM	1,000
78	KNR-W 4-02 d.2 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	0111-02	baterie umywalkowe	szt.	2,000	
		2			
		bateria natryskowa	szt.	2,000	
		2			
		płuczka ustępowa	szt.	1,000	
		1			
				RAZEM	5,000
79	KNR 215 d.2 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
	0211-0300	1			
	miska ustępowa				
				RAZEM	1,000
80	KNR 215 d.2 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	po-dejśc. po-dejśc. po-dejśc.	1,000	
	0211-0100	odpływ z umywalki	po-dejśc.	1,000	
		1			
		odpływ z brodzika	po-dejśc.	1,000	
		1			
				RAZEM	2,000
81	KNR 4-02 d.2 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
	0121-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR 4-02 d.2 0219-04	Wymiana umywalki fajansowej bez wspornika z syfonem z tworzywa	kpl.		
	0219-04	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR 4-02 d.2 0121-03	Wymiana baterii natryskowej ściennej z sitkiem i rurą natryskową	szt.		
	0121-03	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 4-02 d.2 0221-02	Wymiana wanny stalowej	kpl.		
	0221-02	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR 4-02 d.2 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
	0223-03	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
86	KNR-W 4-02 d.2 0126-01	Wymiana wodomierza o śr. 15 mm	szt.		
	0126-01	1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokój 1			
87	KNR 4-01 d.3 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
	0354-03	analogia	szt.	3,000	
	naświetle	3			
				RAZEM	3,000
88	KNR-W 2-02 d.3 2003-01	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 50-01	m ²		
	2003-01	naświetle	m ²	1,500	
		0,6*0,5+0,6*2,0			
				RAZEM	1,500
89	KNNR 3 d.3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m ²		
	0702-04	2,0*0,8	m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
90	KNR 4-01 d.3 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
	0313-04	1	m	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
91	KNR 4-01 d.3 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
92	KNR 4-01 d.3 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		9,9	m ²	9,900	
				RAZEM	9,900
93	KNR 4-01 d.3 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		3,2*(2,66+2,66+2,3+2,0+1,0)	m ²	33,984	
				RAZEM	33,984
94	KNR 0-23 d.3 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
		9,9	m ²	9,900	
				RAZEM	9,900
95	KNR 0-23 d.3 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m ²		
		poz.93+9,9	m ²	43,884	
				RAZEM	43,884
96	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m ²		
		9,9	m ²	9,900	
				RAZEM	9,900
97	KNR 2-02 d.3 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		9,9	m ²	9,900	
				RAZEM	9,900
98	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m ²		
		poz.95-9,9	m ²	33,984	
				RAZEM	33,984
99	KNR 2-02 d.3 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m ²		
		poz.98	m ²	33,984	
				RAZEM	33,984
100	KNR 2-02 d.3 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.95	m ²	43,884	
				RAZEM	43,884
101	KNR 4-01 d.3 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
102	KNR 4-01 d.3 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		1,5	m	1,500	
				RAZEM	1,500
103	KNR 4-04 d.3 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m ²		
		9,9	m ²	9,900	
				RAZEM	9,900
104	KNR 4-01 d.3 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
105	KNR 0-21 d.3 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m ²		
		9,9	m ²	9,900	
				RAZEM	9,900
106	NNRNKB d.3 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie	m ²		
		9,9	m ²	9,900	
				RAZEM	9,900
4		Pokój 2			
107	KNR 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		Krotność = 2	m ²		
		3,2*(3,0+5,5+4,6+2,3+1,27+1,87+1,1+1,1)		66,368	
				RAZEM	66,368
108	KNR 4-01 d.4 1205-01	Zerwanie starych tapet	m ²		
		26,0	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000
109	KNR 0-23 d.4 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		
		26,0	m ²	26,000	
				RAZEM	26,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
110	KNR 0-23 d.4 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.107+26,0	m ² m ²	 92,368	
				RAZEM	92,368
111	KNR 2-02 d.4 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 26,0	m ² m ²	 26,000	
				RAZEM	26,000
112	KNR 2-02 d.4 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 26,0	m ² m ²	 26,000	
				RAZEM	26,000
113	KNR 2-02 d.4 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.107	m ² m ²	 66,368	
				RAZEM	66,368
114	KNR 2-02 d.4 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.107	m ² m ²	 66,368	
				RAZEM	66,368
115	KNR 2-02 d.4 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.110	m ² m ²	 92,368	
				RAZEM	92,368
116	KNR 401 d.4 1211-0400	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m ² 2,5*1,3*2*2+2,1*0,9*2	m ² m ²	 16,780	
				RAZEM	16,780
117	KNR 19-01 d.4 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ² -stolarka drzwiowa poz.116	m ² m ²	 16,780	
				RAZEM	16,780
118	KNR 4-01 d.4 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
119	KNR 4-01 d.4 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łączące z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 2,5*1,3*2+2,1*0,9	m ² m ²	 8,390	
				RAZEM	8,390
120	KNR 4-01 d.4 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 1,5	m m	 1,500	
				RAZEM	1,500
121	KNR 4-04 d.4 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 26,0	m ² m ²	 26,000	
				RAZEM	26,000
122	KNR 4-01 d.4 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii 3	szt. szt.	 3,000	
				RAZEM	3,000
123	KNR 0-21 d.4 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 26,0	m ² m ²	 26,000	
				RAZEM	26,000
124	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 26,0	m ² m ²	 26,000	
				RAZEM	26,000
5		Pokój 3			
125	KNR 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet 22,5	m ² m ²	 22,500	
				RAZEM	22,500
126	KNR 4-01 d.5 1205-01	Zerwanie starych tapet 3,2*2*(3,03+6,3)	m ² m ²	 59,712	
				RAZEM	59,712
127	KNR 0-23 d.5 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		22,5	m ²	22,500	
				RAZEM	22,500
128	KNR 0-23 d.5 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.126+22,5	m ² m ²	 82,212	
				RAZEM	82,212
129	KNR 2-02 d.5 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 22,5	m ² m ²	 22,500	
				RAZEM	22,500
130	KNR 2-02 d.5 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 22,5	m ² m ²	 22,500	
				RAZEM	22,500
131	KNR 2-02 d.5 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.126	m ² m ²	 59,712	
				RAZEM	59,712
132	KNR 2-02 d.5 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.126	m ² m ²	 59,712	
				RAZEM	59,712
133	KNR 2-02 d.5 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.128	m ² m ²	 82,212	
				RAZEM	82,212
134	KNR 401 d.5 1211-0400	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m ² 2,5*1,3*2	m ² m ²	 13,000	
				RAZEM	13,000
135	KNR 19-01 d.5 1021-01	Ręczne cyklowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ² -stolarka drzwiowa poz.134	m ² m ²	 13,000	
				RAZEM	13,000
136	KNR 4-01 d.5 0919-20	Wymiana klamek z szyldami 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
137	KNR 4-01 d.5 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 2,5*1,3*2	m ² m ²	 6,500	
				RAZEM	6,500
138	KNR 4-01 d.5 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2,5	m m	 2,500	
				RAZEM	2,500
139	KNR 4-04 d.5 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 22,5	m ² m ²	 22,500	
				RAZEM	22,500
140	KNR 4-01 d.5 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii 2	szt. szt.	 2,000	
				RAZEM	2,000
141	KNR 0-21 d.5 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 22,5	m ² m ²	 22,500	
				RAZEM	22,500
142	NNRNKB d.5 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 22,5	m ² m ²	 22,500	
				RAZEM	22,500
6		Pokój 4			
143	KNR-W 4-01 d.6 0438-04	Rozebranie ścianek działowych z płyt GK na stelażu 3,2*5,75	m ² m ²	 18,400	
				RAZEM	18,400
144	KNR 4-01 d.6 1205-01	Zerwanie starych tapet 3,2*2*(4,5+5,75)+25,3	m ² m ²	 90,900	
				RAZEM	90,900

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
145	KNR 0-23 d.6 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 25,3	m ² m ²	 25,300	 25,300
				RAZEM	25,300
146	KNR 0-23 d.6 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.144	m ² m ²	 90,900	 90,900
				RAZEM	90,900
147	KNR 2-02 d.6 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 25,3	m ² m ²	 25,300	 25,300
				RAZEM	25,300
148	KNR 2-02 d.6 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 25,3	m ² m ²	 25,300	 25,300
				RAZEM	25,300
149	KNR 2-02 d.6 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.144-25,3	m ² m ²	 65,600	 65,600
				RAZEM	65,600
150	KNR 2-02 d.6 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.149	m ² m ²	 65,600	 65,600
				RAZEM	65,600
151	KNR 2-02 d.6 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem poz.146	m ² m ²	 90,900	 90,900
				RAZEM	90,900
152	KNR 401 d.6 1211-0400	Opalenie farby olejnej ze stolarki drzwiowej i szafek o powierzchni: ponad 1,0 m ² 2,5*1,3*2	m ² m ²	 6,500	 6,500
				RAZEM	6,500
153	KNR 19-01 d.6 1021-01	Ręczne cyklinowanie i szlifowanie płaszczyzn o pow. ponad 1 m ² -stolarka drzwiowa poz.152	m ² m ²	 6,500	 6,500
				RAZEM	6,500
154	KNR 4-01 d.6 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
155	KNR 4-01 d.6 1209-10 z. sz.4.5.4. 9914-01 z. sz.4.5.4. 9914-07 z. sz.4.5.4. 9914-08	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1,0 m ² - dwustronnie skrzydła płytowe pełne lub z jedną szybą o pow. do 0,2 m ² - ościeżnice łącznie z ćwierćwałkami - opaski dwustronne gładkie o szer. do 10 cm 2,5*1,3	m ² m ²	 3,250	 3,250
				RAZEM	3,250
156	KNR 4-01 d.6 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych 2,5	m m	 2,500	 2,500
				RAZEM	2,500
157	KNR 4-01 d.6 0816-06 uw. p.tab.	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów (materiał nie do odzysku) 25,3	m ² m ²	 25,300	 25,300
				RAZEM	25,300
158	KNR 4-01 d.6 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
159	KNR 0-21 d.6 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 25,3	m ² m ²	 25,300	 25,300
				RAZEM	25,300
160	NNRNKB d.6 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 25,3	m ² m ²	 25,300	 25,300
				RAZEM	25,300
7		Korytarz 1 i 2			
161	d.7 kalk. własna	Demontaż drzwiczek do szafek i półek 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
162 d.7	KNR 4-01 0348-02	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/4 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,2*3,0	m ² m ²	 9,600	 9,600
				RAZEM	9,600
163 d.7	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 6,0+7,9 3,2*2*(1,65+4,21)	m ² m ² m ²	 13,900 37,504	 51,404
				RAZEM	51,404
164 d.7	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet 3,2*(2,66+1,21+2,28+1,3+2,66+1,21)	m ² m ²	 36,224	 36,224
				RAZEM	36,224
165 d.7	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką 6,0+7,9	m ² m ²	 13,900	 13,900
				RAZEM	13,900
166 d.7	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT poz.163+poz.164	m ² m ²	 87,628	 87,628
				RAZEM	87,628
167 d.7	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 6,0+7,9	m ² m ²	 13,900	 13,900
				RAZEM	13,900
168 d.7	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm 6,0+7,9	m ² m ²	 13,900	 13,900
				RAZEM	13,900
169 d.7	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku poz.166-13,9	m ² m ²	 73,728	 73,728
				RAZEM	73,728
170 d.7	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm poz.169	m ² m ²	 73,728	 73,728
				RAZEM	73,728
171 d.7	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.166	m ² m ²	 87,628	 87,628
				RAZEM	87,628
172 d.7	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
173 d.7	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony 13,9	m ² m ²	 13,900	 13,900
				RAZEM	13,900
174 d.7	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
175 d.7	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm 13,9	m ² m ²	 13,900	 13,900
				RAZEM	13,900
176 d.7	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych AC 4 na podkładzie 13,9	m ² m ²	 13,900	 13,900
				RAZEM	13,900
8		Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu			
177 d.8	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów 8	m ³ m ³	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
178 d.8	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowładowymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem 8	m ³ m ³	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
179 d.8	KNR-W 4-01 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowładowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15 8	m ³ m ³	 8,000	 8,000
				RAZEM	8,000
180 d.8	kalk. własna	Opłata za wysypisko 8	m ³ m ³	 8,000	 8,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
181	d.8 kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską	kpl.		8,000
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
182	d.8 kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
183	KNR 4-01 d.8 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000