

Roboty remontowe pustostanu
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBIAR: Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia			
1 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kratki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
5 d.1	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
6 d.1	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m2		
		1,2 * 1,9	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
7 d.1	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
8 d.1	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
9 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
10 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		2,8 * 2 * (5,0 + 2,33)	m2	41,048	
				RAZEM	41,048
11 d.1	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
12 d.1	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.10 + 11,7	m2	52,748	
				RAZEM	52,748

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
14 d.1	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
15 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.10	m2	41,048	
				RAZEM	41,048
16 d.1	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.10	m2	41,048	
				RAZEM	41,048
17 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoża gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.12	m2	52,748	
				RAZEM	52,748
18 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
20 d.1	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
21 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		11,7	m2	11,700	
				RAZEM	11,700
22 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych klejone	m		
		2,33 * 2 + 5,0 * 2	m	14,660	
				RAZEM	14,660
23 d.1	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progi	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
24 d.1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.1	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.1	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.1	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.1	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.29	m	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie	2	szt.	2,000	
	zlewozmywka				
	pralka	1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
32 d.1	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	pod ejśc.		
	odpływ ze zlewozmywka	1	pod ejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	pod ejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNR-W 4-02 0311-01	Demontaż rurociągów stalowych o połączeniach gwintowanych o śr. 15-20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
37 d.1	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		1,2 * 0,5 * 1,1	m3	0,660	
				RAZEM	0,660
2		WC			
38 d.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		2,2 * 2 * (1,09 + 0,87) + 0,9	m2	9,524	
				RAZEM	9,524
39 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.38	m2	9,524	
				RAZEM	9,524
40 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		0,9	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
41 d.2	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		0,9	m2	0,900	
				RAZEM	0,900
42 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.39 - 0,9	m2	8,624	
				RAZEM	8,624
43 d.2	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.38 - poz.40	m2	8,624	
				RAZEM	8,624
44 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.39	m2	9,524	
				RAZEM	9,524
45 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		0,9	m2	0,900	
				RAZEM	0,900

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.2	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		1,09 * 2 + 0,9 * 2	m	3,980	
				RAZEM	3,980
48 d.2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokój 1			
49 d.3	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
50 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
51 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52 d.3	KNNR 3 0701-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien drewnianych zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m2		
		1,2 * 1,9	m2	2,280	
				RAZEM	2,280
53 d.3	KNNR 3 0701-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi balkonowych drewnianych zgodnie z projektem uzgodnionym z MKZ	m2		
		2,5 * 1,3	m2	3,250	
				RAZEM	3,250
54 d.3	KNR 4-01 0354-11	Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
55 d.3	NNRNKB 202 2143-02	(z.IV) Podokienniki i półki o szer.do 30 cm drewniane lub stalowe	m		
		1,2	m	1,200	
				RAZEM	1,200
56 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		22,2	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
57 d.3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet Krotność = 2	m2		
		2,8 * 2 * (4,85 + 4,99)	m2	55,104	
				RAZEM	55,104
58 d.3	KNR 0-23 2612-06	Wzmocnienie tynków siatką	m2		
		22,2	m2	22,200	
				RAZEM	22,200

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
59 d.3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.57 + 22,2	m2	77,304	
				RAZEM	77,304
60 d.3	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		22,2	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
61 d.3	KNR 2-02 2009-08	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		22,2	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
62 d.3	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.57	m2	55,104	
				RAZEM	55,104
63 d.3	KNR 2-02 2009-07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach - dodatek za pogrubienie o 2 mm	m2		
		poz.62	m2	55,104	
				RAZEM	55,104
64 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.59	m2	77,304	
				RAZEM	77,304
65 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
66 d.3	KNR 4-01 0411-08	Wymiana elementów podłóg progii	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
67 d.3	KNR 0-21 4007-03	Ślepa podłoga z płyt wiórowych OSB gr. 25 mm	m2		
		22,2	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
68 d.3	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		22,2	m2	22,200	
				RAZEM	22,200
69 d.3	KNR-W 2-02 1124-05	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
		4,85 * 2 + 4,99 * 2	m	19,680	
				RAZEM	19,680
70 d.3	KNR-W 4-01 1011-02	Rozbiórka pieców i trzonów licowanych kaflami	m3		
		1,5 * 0,6 * 0,6	m3	0,540	
				RAZEM	0,540

Roboty remontowe pustostanu
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Dokumentacje projektowe, przeglądy, opinie, wywóz gruzu			
71 d.4	kalk. własna	Kontener do wywozu gruzu 3,7 m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
72 d.4	kalk. własna	Sprawdzenie drożności i prawidłowego podłączenia przewodów spalinowych i wentylacyjnych potwierdzonych opinią kominiarską	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73 d.4	kalk. własna	Próba szczelności instalacji gazowej	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000