

Roboty remontowe pustostanu
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
OBMIAR: Roboty remontowe pustostanu					
1		Kuchnia			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		9,50	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
2 d.1	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru krater wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3 d.1	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
5 d.1	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
6 d.1	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		2,05 * 0,8	m2	1,640	
				RAZEM	1,640
7 d.1	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		$(3,33 + 2,94) * 2 * 1,30 - (0,80 * 1,30)$	m2	15,262	
				RAZEM	15,262
8 d.1	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		$(3,33 + 2,94) * 2 * 1,35 - (0,80 * 0,75) - (1,80 * 0,75)$	m2	14,979	
				RAZEM	14,979
9 d.1	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		9,50	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
10 d.1	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.7 - $(2,94 + 0,15) * 0,60$	m2	13,408	
				RAZEM	13,408
11 d.1	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.9 + poz.10	m2	22,908	
				RAZEM	22,908
12 d.1	KNR 19-01 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2	m2		

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1,80 * 1,15	m2	2,070	
				RAZEM	2,070
13 d.1	KNP 02 1508-02.03	Regulacja okien zespolonych trzyskrzydłowych	szt.		
		1,80 * 1,15	szt.	2,070	
				RAZEM	2,070
14 d.1	KNR 4-01 0902-02 analogia	Montaż nawietrzaków higrosterowalnych w oknach	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.1	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.1	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych	m		
		0,8	m	0,800	
				RAZEM	0,800
17 d.1	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony Krotność = 3	m2		
		9,50	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
18 d.1	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB 22 mm	m2		
		9,50	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
19 d.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych	m2		
		poz.17	m2	9,500	
				RAZEM	9,500
20 d.1	KNR-W 2-02 1124-04	Posadzki - listwy przyścienne z tworzyw sztucznych klejone	m		
		(3,33 + 2,94) * 2 - 0,80	m	11,740	
				RAZEM	11,740
21 d.1	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		(2,94 + 0,15) * 0,60	m2	1,854	
				RAZEM	1,854
22 d.1	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.21	m2	1,854	
				RAZEM	1,854
23 d.1	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.21	m2	1,854	
				RAZEM	1,854
24 d.1	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		2	m	2,000	
				RAZEM	2,000

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
25 d.1	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
26 d.1	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
27 d.1	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.1	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
29 d.1	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		3	m	3,000	
				RAZEM	3,000
30 d.1	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz.29	m	3,000	
				RAZEM	3,000
31 d.1	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpального, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie zlewozmywa kowa pralka	2	szt.	2,000	
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	3,000
32 d.1	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	pod ejśc.		
	odpływ ze zlewozmywa ka	1	pod ejśc.	1,000	
	odpływ pralki	1	pod ejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
33 d.1	KNR 4-02 0121-01	Wymiana baterii umywalkowej lub zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
34 d.1	KNR-W 4-02 0219-04	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego, ze stali nierdzewnej lub z tworzyw sztucznych na szafce	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.1	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	KNNR 8 0301-03	Wymiana rurociągu stalowego o połączeniach gwintowanych o śr.25 mm w budynkach mieszkalnych	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
37 d.1	KNR 2-19 0216-05	Przejścia gazociągu przez ściany murowane o grubości 2 ceg. dla przyłączy o śr.nom.do 50 mm w tulejach z rur stalowych o śr.do 80 mm	przej .		
		1	przej .	1,000	
				RAZEM	1,000
38 d.1	KNR INSTAL 0203-01	Podejście do kuchni gazowej - rura miedziana o śr.zew. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
39 d.1	KNR-W 2-15 0312-02	Kurki gazowe przelotowe o śr. 20 mm o połączeniach gwintowanych	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40 d.1	KNR 4-02 0311-03	Wymiana kuchni gazowych 3-4 palnikowych z iskrownikiem i piekarnikiem elektrycznym	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		Łazienka			
41 d.2	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		3,4	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
42 d.2	kalk. własna	Demontaż szaf wnękowych, pawlaczy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.2	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		$(1,46 + 2,34) * 2 * 2,65 + 3,40$	m2	23,540	
				RAZEM	23,540
44 d.2	KNR-W 4-01 0353-13	Wykucie z muru kraterki wentylacyjnych, drzwiczek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegła	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
46 d.2	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie drzwiczek rewizyjnych w zabudowie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
47 d.2	KNR-W 2-02 2004-01	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01	m2		
	pion w-k	$(0,25 + 0,25) * 2,65$	m2	1,325	
				RAZEM	1,325
48 d.2	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
49 d.2	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
50 d.2	KNNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych	m2		
		$2,0 * 0,8$	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
51 d.2	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		$3,40 + (1,46 + 2,34) * 2 * 0,65$	m2	8,340	
				RAZEM	8,340
52 d.2	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		3,40	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
53 d.2	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		$(1,46 + 2,34) * 2 * 0,65$	m2	4,940	
				RAZEM	4,940
54 d.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.52 + poz.53	m2	8,340	
				RAZEM	8,340
55 d.2	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z sztyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.2	KNR 4-04 0504-06	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - rulony	m2		
		3,40	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
57 d.2	KNR 2-02 1102-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na gładko	m2		
		3,40	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
58 d.2	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m2		
		poz.57	m2	3,400	

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,400
59 d.2	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		(1,46 + 2,34) * 2 * 2,00 - (0,80 * 2,00)	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
60 d.2	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw	m2		
		3,40	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
61 d.2	KNR 012 1118-0100	Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek na kleju	m2		
		poz.60	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
62 d.2	KNR 0-12 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą	m2		
		poz.60	m2	3,400	
				RAZEM	3,400
63 d.2	KNR 012 0829-0100	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.59	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
64 d.2	KNR 012 0829-0700	Licowanie ścian płytkami na klej	m2		
		poz.59	m2	13,600	
				RAZEM	13,600
65 d.2	KNR 402 0230-0700	Demontaż rurociągu z rur PCW na ścianach budynku - średnica rury: do 50 mm	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
66 d.2	KNR 4-02 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
		8	m	8,000	
				RAZEM	8,000
67 d.2	KNR 215 0205-0200	Rurociągi z rur PCW kanalizacyjnych, mocowane na ścianach w budynku, łączone metodą wciskową, przy średnicy rurociągu: 50 mm	m		
		4	m	4,000	
				RAZEM	4,000
68 d.2	KNR-W 2-15 0207-03	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
69 d.2	KNR 402 0211-0400	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 50 mm.	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
70 d.2	KNR 0-13 0127-01	Rurociągi z rur PE o śr. 20 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
71 d.2	KNR 401 0338-0100	Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, o głębokości i szerokości: 1/4 x 1/2 cegły	m		
		5	m	5,000	
				RAZEM	5,000
72 d.2	KNR 401 0326-0200	Zamurowanie bruzd poziomych w ścianach z cegieł, "na pełno", o przekroju: 1/4 x 1/2 cegły, przy użyciu wapna suchogasz.	m		
		poz. 71	m	5,000	
				RAZEM	5,000
73 d.2	KNR-W 4-02 0111-06	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii lub płuczki ustępowej o połączeniu elastycznym z tworzywa	szt.		
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
		Obmiar dodatkowy: łączna długość	m		
		0	m	0,000	
		ilość podejść		RAZEM	1,000
		łączna długość		RAZEM	0,000
74 d.2	KNR-W 4-02 0111-02	Wymiana podejścia dopływowego do zaworu czerpalnego, baterii - połączenie sztywne o śr. 20 mm	szt.		
	baterie umywalkowe	2	szt.	2,000	
	bateria natryskowa	2	szt.	2,000	
	płuczka ustępowa	1	szt.	1,000	
				RAZEM	5,000
75 d.2	KNR 215 0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm.	pod ejśc.		
	miska ustępowa	1	pod ejśc.	1,000	
				RAZEM	1,000
76 d.2	KNR 215 0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	pod ejśc.		
	odpływ z umywalki	1	pod ejśc.	1,000	
	odpływ z brodzika	1	pod ejśc.	1,000	
				RAZEM	2,000
77 d.2	KNR 4-02 0235-07	Demontaż wanny	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
78 d.2	KNR 4-02 0132-03	Demontaż baterii wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
79 d.2	KNKRB 4-I 0116-02	Umywalki porcelanowe pojedyncze z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą	kpl.		
		1	kpl.	1,000	

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
80 d.2	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwным o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81 d.2	KNR 402 0125-0110	Wstawienie zaworu przelotowego o średnicy: 15 mm - do pralki.	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
82 d.2	KNR 0-35 0123-07	Kabiny natryskowe do kąpeli, narożne, półokrągłe 1/2 koła, z szybami ze szkła hartowanego	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
83 d.2	KNR 4-02 0223-03	Wymiana ustępu z miską fajansową 'Kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		Pokój			
84 d.3	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		18,40	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
85 d.3	kalk. własna	Demontaż półki, wspornika do telewizora	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
86 d.3	KNR 3 0702-04	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi pływających	m2		
		2,0 * 0,8	m2	1,600	
				RAZEM	1,600
87 d.3	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
88 d.3	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
89 d.3	KNR 4-01 0909-04	Dopasowanie skrzydeł okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 m2	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
90 d.3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2	m2		
		18,40	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
91 d.3	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet i farby ze ścian	m2		
		$(5,62 + 3,27) * 2 * 2,65 - (1,80 * 1,45 * 0,5)$	m2	45,812	
				RAZEM	45,812

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
92 d.3	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.91	m2	45,812	
				RAZEM	45,812
93 d.3	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m2		
		poz.90 + poz.91	m2	64,212	
				RAZEM	64,212
94 d.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.90 + poz.91	m2	64,212	
				RAZEM	64,212
95 d.3	KNR 19-01 1308-06	Dwukrotne malowanie farbą olejną lub ftalową stolarki okiennej uprzednio malowanej o pow. ponad 1,0 m2	m2		
		(1,80 * 1,45) + (0,90 * 2,00)	m2	4,410	
				RAZEM	4,410
96 d.3	KNR 4-01 1212-23	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników rurowo-żebrowych (wraz z rurkami)	m		
		1,20	m	1,200	
				RAZEM	1,200
97 d.3	KNR 4-01 1212-05	Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
98 d.3	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
99 d.3	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
100 d.3	KNP 02 1105-03.01	Zgrubne szlifowanie mechaniczne posadzki z deszczulek w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		18,40	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
101 d.3	KNP 02 1105-03.02	Wykańczające szlifowanie mechaniczne posadzki z deszczulek w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.100	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
102 d.3	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		poz.100	m2	18,400	
				RAZEM	18,400
103 d.3	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		(3,27 + 5,62) * 2 - 0,90	m	16,880	
				RAZEM	16,880

--

Roboty remontowe pustostanu
Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		Korytarz			
104 d.4	kalk. własna	Demontaż szaf wnękowych, pawlaczy	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
105 d.4	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m2		
		4,70	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
106 d.4	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
107 d.4	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1	m	1,000	
				RAZEM	1,000
108 d.4	KNNR 3 0702-06	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych	m2		
		2,0 * 0,9	m2	1,800	
				RAZEM	1,800
109 d.4	KNR 4-01 0313-06	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - obmurowanie końców belek stalowych do I NP 180 mm - jako oddzielna robota	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
110 d.4	KNR 4-01 1202-08	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5 m2	m2		
		4,70	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
111 d.4	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet	m2		
		$(2,66 + 1,75) * 2 * 2,65 + (0,62 * 2 * 2,65) - (0,80 * 2,00 * 2) - (0,90 * 2,00)$	m2	21,659	
				RAZEM	21,659
112 d.4	KNR 0-23 2611-03	Dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT	m2		
		poz.110 + poz.111	m2	26,359	
				RAZEM	26,359
113 d.4	KNR 2-02 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku	m2		
		4,70	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
114 d.4	KNR 2-02 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku	m2		
		poz.111	m2	21,659	
				RAZEM	21,659
115 d.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m2		
		poz.110 + poz.111	m2	26,359	

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	26,359
116 d.4	KNR 4-01 0919-20	Wymiana klamek z szyldami	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
117 d.4	ZKNR C-2 0615-02	System parkietowy. Uzupełnienie parkietu w posadzce do 5 m2 w jednym miejscu	m2		
		0,80 * 0,62	m2	0,496	
				RAZEM	0,496
118 d.4	KNP 02 1105-03.01	Zgrubne szlifowanie mechaniczne posadzki z deszczulek w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		4,70	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
119 d.4	KNP 02 1105-03.02	Wykańczające szlifowanie mechaniczne posadzki z deszczulek w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m2		
		poz.118	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
120 d.4	KNR-W 2-02 1122-07	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2		
		poz.119	m2	4,700	
				RAZEM	4,700
121 d.4	KNR 4-01 0815-08	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego	m		
		$(2,66 + 1,75) * 2 - (0,8 * 2) - 0,90$	m	6,320	
				RAZEM	6,320
5		Wywóz gruzu, roboty różne			
122 d.5	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z budynku odpadów	m3		
		2	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
123 d.5	KNR-W 4-01 0109-17	Wywiezienie odpadów samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem	m3		
		poz.122	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
124 d.5	KNR-W 4-01 0109-20	Dodatek do wywozu odpadów samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego -x15	m3		
		poz.122	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
125 d.5	kalk. własna	Opłata za wysypisko	m3		
		poz.122	m3	2,000	
				RAZEM	2,000
126 d.5	KNR 4-01 0920-08 analogia	Założenie na drzwiach wejściowych tabliczki z numerem lokalu	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
127 d.5	KNR 4-01 1215-04	Mycie po robotach malarskich okien zespolonych	m2		
		$(2,00 * 1,45) + (0,90 * 2,00) + (1,80 * 1,15)$	m2	6,770	
				RAZEM	6,770

--

Roboty remontowe pustostanu

Obmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
128 d.5	KNR 4-01 1215-07	Mycie po robotach malarskich podłóg i balkonu	m2		
		36,00 + (3,30 + 1,40)	m2	40,700	
				RAZEM	40,700
129 d.5	KNR 4-01 1215-04 analogia	Mycie po robotach malarskich grzejników	m2		
		(1,60 + 0,60 + 0,60) * 0,60	m2	1,680	
				RAZEM	1,680