

ul. Galla Anonima 2/10 ; Poznań - wymiana instalacji elektrycznej w części mieszkalnej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: ul. Galla Anonima 2/10 ; Poznań - wymiana instalacji elektrycznej w części mieszkalnej.					
1		Demontaż elementów instalacji elektrycznej.			
1 d.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd wtyczkowych podtynkowych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		7	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
2 d.1	KNR-W 4-03 1124-01	Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 1 biegunowy)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
3 d.1	KNR-W 4-03 1122-02	Demontaż gniazd RTV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4 d.1	KNR-W 4-03 1120-01	Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okrągłych 2 - wylotowych uszczelnionych z odłączeniem przewodów o przekroju do 2.5 mm ²	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
5 d.1	KNR-W 4-03 1133-04	Demontaż opraw żarowych blaszanych otwartych zawieszanych	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR-W 4-03 1149-03	Demontaż osprzętu modułowego szynowego - rozłącznik 1-biegunowy	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
7 d.1	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m ²	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR-W 4-03 1131-01	Demontaż dzwonka	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.1	KNR-W 4-03 1131-01	Demontaż słuchawki domofonu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.1	KNR-W 4-03 1129-01	Demontaż rozdzielnic NN	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.1	KNR-W 4-03 1116-01	Demontaż przewodów wtyczkowych z podłoża gipsowego	m		
		76	m	76,000	
				RAZEM	76,000

--

ul. Galla Anonima 2/10 ; Poznań - wymiana instalacji elektrycznej w części mieszkalnej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		Montaż elementów instalacji elektrycznej.			
12 d.2	KNR-W 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
13 d.2	KNR-W 4-03 1003-07	Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 40 mm	otw.		
		3	otw.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.2	KNR-W 4-03 1010-07	Mechaniczne wykucie otworu pod puszkę	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
15 d.2	KNR-W 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek p.t.bakelitowych o średnicy do 60 mm mocowanych na zaprawę	szt.		
		14	szt.	14,000	
				RAZEM	14,000
16 d.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe 4xx2x0,5 mm ²	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
17 d.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody RG 6 75 Om	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	14,000
18 d.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w gotowych bruzdach YDYp 3x1,5 mm ²	m		
		49	m	49,000	
				RAZEM	49,000
19 d.2	KNR-W 5-08 0210-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² YDYp 3x2,5	m		
		75	m	75,000	
				RAZEM	75,000
20 d.2	KNR-W 5-08 0303-08	Montaż na gotowym podłożu puszek 75x75 i 85x105 z tworzywa szt. z wymiennymi wylotami o ilości wylotów 4 i przekroju przewodów do 4 mm ² - Puszka teletechniczna.	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
21 d.2	KNR-W 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem 10A/2.5 mm ² przelotowych podwójnych	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
22 d.2	KNR-W 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
23 d.2	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu gniazdo telefoniczne	szt.		
		1	szt.	1,000	

--

ul. Galla Anonima 2/10 ; Poznań - wymiana instalacji elektrycznej w części mieszkalnej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1,000
24 d.2	KNR-W 5-08 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem klejonych 16A/2.5 mm ² w kuchni i łazience.	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
25 d.2	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż gniazda RTV	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
26 d.2	KNR-W 5-08 0308-04	Montaż na gotowym podłożu Gniazdo ETHERNET	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
27 d.2	KNR-W 5-08 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych ,przycisków do przygotowanego podłoża TYPU dzwonek	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.2	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - DZWONEK, BUCZEK	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - słuchawka domofonu	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KNR-W 5-08 0502-01	Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na drewnie mocowane na wkrętach do drewna (ilość mocowań 2)	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
31 d.2	KNR-W 5-08 0504-03	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
32 d.2	KNR-W 5-08 0504-05	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, porcelanowych zawieszanych, końcowych	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
33 d.2	KNR-W 4-03 1012-04	Zaprawianie bruzd o szerokości do 150 mm	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000
34 d.2	KNR-W 4-01 0705-01	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 15 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurowane cegłami lub dachówkami	m		
		56	m	56,000	
				RAZEM	56,000

ul. Galla Anonima 2/10 ; Poznań - wymiana instalacji elektrycznej w części mieszkalnej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.2	KNR-W 4-01 0706-01	Wykonanie tynków zwykłych kat.III z zaprawy cem.-wap. w miejscach po zamurowanych przebiegach o powierzchni 1 miejsca do 0.10 m2 na ścianach	szt.		
		13	szt.	13,000	
				RAZEM	13,000
3		Instalacja wyrównawcza i uziemiająca.			
36 d.3	KNR 5-14 0514-01	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów GSU/GSW	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
37 d.3	KNR 5-14 0514-01	Montaż listew zaciskowych do 8 obwodów - uchwyt uziemiający	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
38 d.3	KNR-W 4-03 0705-03	Wymiana przewodów wyrównawczych z linki o przekroju do 70 mm2 w kanałach na uprzednio zamocowanych wspornikach w ciągu poziomym - ANALOGIA - Ly 6 mm2	m		
		22	m	22,000	
				RAZEM	22,000
39 d.3	KNR-W 5-08 0617-03	Łączenie przewodów instalacji wyrównawczej - linka o średnicy 6 mm - ANALOGIA	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
4		Elementy tablicy rozdzielczej (TB) i licznikowej (TL)			
40 d.4	KNR-W 4-01 0332-02	Wykucie wnęk o głębokości do 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie wapiennej - pod Tablicę TB	m2		
		0,5	m2	0,500	
				RAZEM	0,500
41 d.4	KNR-W 5-08 0405-02	Montaż obudów tablic rozdzielczych o powierzchni 0.15-0.20 m2	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
42 d.4	KNR 5-14 0514-01	Montaż listew zaciskowych ZUG	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43 d.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
44 d.4	KNR-W 5-08 0407-03	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
45 d.4	KNR-W 5-08 0408-04	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - szyna łączeniowa 1-biegunowa	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
46 d.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		3	szt	3,000	

--

ul. Galla Anonima 2/10 ; Poznań - wymiana instalacji elektrycznej w części mieszkalnej.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
47 d.4	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-biegunowy	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
48 d.4	KNR-W 5-08 0408-02	Montaż elementów rozdzielnic modułowych - listwa przyłączowa (zaciskowa) N + PE	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
5		Montaż urządzeń elektrycznych.			
49 d.5	KNR-W 5-08 0406-02	Montaż urządzeń łączności wewnętrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - aparat odbiorczy	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
50 d.5	KNP 18 4611-01.01	Wypisanie protokołu pomiaru badanej instalacji za pierwszy punkt lub urządzenie w celu przeniesienia układu pomiarowego na klatkę schodową.	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
6		Badania kontrolno - pomiarowe, powykonawcze.			
51 d.6	KNR 13-21 0301-01	Badanie 1-fazowych obwodów instalacji elektrycznej do 1 kV	obw.		
		9	obw.	9,000	
				RAZEM	9,000
52 d.6	KNP 18 4602-03.01	Badanie zerowania - pierwszy pomiar	pomi ar		
		3	pomi ar	3,000	
				RAZEM	3,000
53 d.6	KNP 18 4602-03.02	Badanie zerowania - każdy następny pomiar	pomi ar		
		7	pomi ar	7,000	
				RAZEM	7,000
54 d.6	KNP 18 4602-06.01	Badanie wyłącznika różnicowo-prądowego	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.6	KNP 18 4602-01.01	Badanie uziemienia ochronnego lub roboczego - pierwszy pomiar	pomi ar		
		1	pomi ar	1,000	
				RAZEM	1,000

--